

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: *Lucrări de reparație curentă a acoperișului de pe clădirile ASC – cu 3 etaje și 2 etaje, șos. Hîncești 64, mun. Chișinău*

Autoritatea contractantă: *IP Compania „Teleradio – Moldova”*

1. Descriere generală: În scopul identificării unor operatori economici care ar efectua *lucrări de reparație curentă a acoperișului de pe clădirile ASC – cu 3 etaje și 2 etaje, șos. Hîncești 64, mun. Chișinău*

Tip	Preț estimativ
Lotul 1. Lucrări de reparație curentă a acoperișului, Clădirea ASC – cu 2 etaje, șos. Hîncești 64, mun. Chișinău	89653,85lei (fără TVA)
Lotul 2. Lucrări de reparație curentă a acoperișului, Clădirea ASC – cu 3 etaje, șos. Hîncești 64, mun. Chișinău	135086,94 lei (fără TVA)
Total	224740,79lei (fără TVA)

2. Informații și proiectare: *Lucrările de reparație curentă a acoperișului de pe clădirile ASC – cu 2 etaje și 3 etaje, șos. Hîncești 64, mun. Chișinău*, se vor efectua în baza documentației de deviz, elaborate de către devizier autorizat.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate – conform listei privind cantitățile de lucrări.

4. Mostre – nu se aplică

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: Transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate se efectuează de către executorul lucrărilor; executorul duce răspundere de protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; executorul duce răspundere de protecția construcțiilor și teritoriilor aferente clădirii.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: La momentul semnării procesului verbal al recepției finale, se vor constata (după caz) existența viciilor ascunse și a defectelor, se va solicita remedierea pe loc de către executor.

7. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform normelor și cerințelor tehnologice.

8. Cerințe privind calculul costului: Prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor, în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative.

9. Criterii de atribuire: va fi selectată oferta și atribuirea contractului se va face ofertantului care îndeplinește toate cerințele solicitate prin caiet de sarcini (anexele formular 1), va avea cel mai mic preț fără TVA, pe fiecare lot.

10. Livrarea și documentele de însoțire: Lucrările executate vor fi însoțite de următoarele documente: factura fiscală electronică; proces verbal de îndeplinire a lucrărilor; garanția lucrărilor (de 5 ani).

11. Termen de executare a lucrărilor: maxim 30 zile de la demararea lucrărilor.

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lotul 1:

Obiectul: *lucrări de reparație curentă a acoperișului, Clădirea ASC – cu 2 etaje, șos. Hîncești 64, mun. Chișinău*

Autoritatea contractantă: *IP Compania „Teleradio – Moldova”*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acoperis		
1	RpCI50A	Reparatii la acoperisuri flexibile cu incalzire termica	m2	100,000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. (Parapetul din tabla)	m	63,000
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu tip BIPOLI EPP	m2	400,000
4	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 40 cm (Profil la parapet) Se exclude : CARTON BITUMAT	m	63,000
5	TRI1AA04C2	Incarcarea gunoiului - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,000
6	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	1,000
		Lot 1 - Valoarea estimată fără TVA		89653,85

Lotul 2:

Obiectul: lucrări de reparație curentă a acoperisului, Clădirea ASC – cu 3 etaje, șos. Hîncești 64, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: *IP Compania „Teleradio – Moldova”*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acoperis		
1	RpCI42A aplicativ	Indoierea lacatelor din tabla la acoperis h=50 mm	m	440,000
2	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu tip BIPOLI EPP	m2	800,000
3	TRI1AA04C2	Incarcarea gunoiului - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,000
4	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	1,000
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000
		Lot 2 - Valoarea estimată fără TVA		135086,94

1. Valoarea totală - 224740,79lei (fără TVA)

2. Termenul de prestare a lucrărilor de reparație solicitat: 30 zile de la semnarea contractului.

3. Termenul de valabilitate a ofertelor: (număr de zile) 30 zile.

4. Achitarea: după semnarea procesului verbal de predare-primire si acceptarea e-facturii – 30 zile.

Director departament Logistică

Ion Stratulat

