

Amenajarea a doua terenuri de sport 24x12 cu porti exterioare din or. Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6.1 Teren Nr2

Valoarea de deviz 480,000.00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructia stratului suport				
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	29.4000	8.82 0.00	259.31 0.00
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	2.9400	131.04 0.00	385.27 0.00
3	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0.4000	1,193.60 0.00	477.44 0.00
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint	100 m3	0.4000	1,428.00 0.00	571.20 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		din teren catg.1 la distanta < 10 m				
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	10.0000	15.99 0.00	159.88 0.00
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2.9400	1,254.10 632.10	3,687.05 1,858.37
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	2.2800	232.40 232.40	529.87 529.87
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1.1400	347.58 80.50	396.24 91.77
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	76.0000	224.34 41.30	17,049.87 3,138.80
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40/70, gr.10cm	m3	29.4000	314.15 69.30	9,236.01 2,037.42
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40, gr.7cm	m3	20.5800	314.15 69.30	6,465.20 1,426.19
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20, gr. 5cm	m3	14.7000	314.15 69.30	4,618.01 1,018.71
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit 0/4mm gr.3cm	m3	8.8200	685.35 63.00	6,044.79 555.66
		<i>Total</i>	lei			49,880.14
		Total Constructia stratului suport Inklusiv salariu				49,880.14 10,656.79
		1.2. ingradire				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	5.5000	83.30 83.30	458.15 458.15

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4.3000	2,739.36 315.00	11,779.26 1,354.50
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton .(stalpi 80*80*3 - 114ml; orizontale 40*40*2 - 198ml)	kg	1,300.0000	30.82 14.70	40,070.08 19,110.00
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	68.1600	101.57 77.00	6,922.90 5,248.32
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi metalici existenti 80x80, cu scinduri de rasinoase brute de 50 x 150 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m, Tn 5 rTnduri(scanduri - 2,63m3, fixate cu suruburi cu capac rotund cu saiba si piulite)	m	70.0000	375.26 115.50	26,268.25 8,085.00
19	pret furnizor	Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saiba- set pentru fixarea imprejmuirei din lemn	buc	360.0000	6.85 0.00	2,466.00 0.00
20	CN19B	Vopsitorii cu vopsele ?i emailuri pe baza de apa aplicate pe timplarie din lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi vopsea pe baza de apa(Dufatex aqua antiseptic)	m2	140.0000	241.50 129.50	33,809.68 18,130.00
21	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc	27.0000	12.50 0.00	337.50 0.00
22	CC09D	Montarea plasei impletita zincata(numai manopera si utilaj)	m2	138.0000	14.18 14.00	1,956.15 1,932.00

1	2	3	4	5	6	7
23	pret furnizor	Plasa Tmpletita zincata d3mm, 55x55	m2	138.0000	50.25 0.00	6,934.50 0.00
24	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m	2.8500	378.00 378.00	1,077.30 1,077.30
25	pret furnizor	Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei	m	285.0000	5.60 0.00	1,596.00 0.00
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	2.0000	711.33 119.70	1,422.66 239.40
27	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m	1.4400	378.00 378.00	544.32 544.32
28	pret furnizor	Cablu din otel zincat 4mm	m	144.0000	6.67 0.00	960.48 0.00
29	pret furnizor	Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme	buc	36.0000	19.33 0.00	695.88 0.00
		<i>Total</i>	lei			137,299.11
		Total ingradire Inclusiv salariu				137,299.11 56,178.99
		1.3. Amenajare cu gazon artificial				
30	CE17B	Strat de amortizare Shock Pad, h=8mm, montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial(se inlocuieste carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuieste accesorii metalice cu fixare pe banda adeziva 40mm n=0.9)	m2	294.0000	125.20 17.50	36,808.29 5,145.00
31	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat.	m2	294.0000	330.77 8.64	97,247.24 2,541.63
32	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	112.0000	84.29 3.78	9,440.65 423.36
		<i>Total</i>	lei			143,496.18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajare cu gazon artificial Inclusiv salariu				143,496.18 8,109.99
		1.4. Pavarea zonei de acces				
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0.2900	1,254.10 632.10	363.69 183.31
34	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	0.8100	232.40 232.40	188.24 188.24
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3	2.9000	314.15 69.30	911.04 200.97
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36.0000	143.17 21.00	5,154.25 756.00
37	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	29.0000	305.51 73.08	8,859.65 2,119.32
		<i>Total</i>	lei			15,476.87
		Total Pavarea zonei de acces Inclusiv salariu				15,476.87 3,447.84
		<i>Total</i>	lei			346,152.30
		<i>Alocari in fondul social</i>	24 %			18,814.47
		<i>Transport</i>	7 %			17,927.96
		<i>Total</i>				382,894.73
		<i>Regie</i>	2.5 %			9,572.37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				392,467.10
		<i>Beneficiu</i>	0.3 %			1,177.40
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				393,644.50 78,393.61
		2. Inventar				
38	pret de piata	Plase porti 3x2, fir 5,5mm	buc	2.0000	2,177.75 0.00	4,355.50 0.00
39	pret de piata	Fileu volei	buc	1.0000	2,000.00 0.00	2,000.00 0.00
		<i>Total</i>	lei			6,355.50
		Total Inventar Inclusiv salariu				6,355.50

		Total	lei	400,000.00
		TVA	20 %	80,000.00
		Total deviz: Inclusiv salariu		480,000.00 78,393.61

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea a doua terenuri de sport 24x12 cu porti exterioare din or. Floresti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6.1

Teren Nr2

Valoarea de deviz 480,000.00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6.1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	17.6300	70.00	1,234.100
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	27.6000	70.00	1,932.000
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	94.5000	70.00	6,615.000
4.	7129020012800	Pavator	h-om	70.5906	70.00	4,941.342
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58.8000	70.00	4,116.000
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	334.3360	70.00	23,403.520
7.	7212030022700	Sudor	h-om	13.3800	70.00	936.600
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.9200	70.00	134.400
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	247.0000	70.00	17,290.000
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	150.4289	70.00	10,530.023
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51.1800	70.00	3,582.600
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.9164	70.00	64.148
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	42.3570	70.00	2,964.990
14.	9312040019600	Sapator	h-om	9.2700	70.00	648.900
		Total manopera				78,393.61

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19.5000	5.00	97.500
2.	132	Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saiba- set	buc	360.0000	6.85	2,466.000
3.	14111222017522040	Piatra sparta fr.20/40,	m3	23.6670	150.00	3,550.050
4.	14111222017524070	Piatra sparta fr.40/70	m3	33.8100	150.00	5,071.500
5.	1411122201752520	Piatra sparta fr.5/20	m3	16.9050	150.00	2,535.750
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3.3350	150.00	500.250
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2.9679	150.00	445.185
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0080	200.00	1.600
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.7160	200.00	143.200
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3.2297	200.00	645.940
11.	1421102200525-1	Savura de granit 0/4mm	m3	9.7020	500.00	4,851.000
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.1450	200.00	29.000
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2.2040	200.00	440.800
14.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	5,002.9980	0.65	3,251.949
15.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.4945	150.00	224.175

16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13.2080	2.00	26.416
17.	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	1.4000	4,583.33	6,416.662
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1.7500	4,583.33	8,020.828
19.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.7000	4,583.33	3,208.331
20.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	2.0000	550.00	1,100.000
21.	2320166200676	White spirit	kg	6.8160	33.00	224.928
22.	2414147327483	Lignolineum	kg	12.9500	30.00	388.500
23.	2430116104160	Email alchidic	kg	11.5872	58.00	672.058
24.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.2000	45.22	9.044
25.	2430226100700	Grund alchidic	kg	7.0886	45.22	320.546
26.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	23.8000	16.80	399.840
27.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3.4080	22.50	76.680
28.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	18.2000	32.50	591.500
29.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici DUFATEX AQUA	kg	61.6000	182.33	11,231.528
30.	2430226109300	Diluant organic	kg	74.2000	42.55	3,157.210
31.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7.4976	42.55	319.023
32.	2560465	Fileu volei	buc	1.0000	2,000.00	2,000.000
33.	256465	Plase porti 3x2, fir 5,5mm	buc	2.0000	2,177.75	4,355.500
34.	258	Plasa impletita zincata d3mm, 55x55	m2	138.0000	50.25	6,934.500
35.	265	Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei	m	285.0000	5.60	1,596.000
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	258.6400	2.60	672.464
37.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	46.4000	2.60	120.640
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.5000	2.60	6.500
39.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1,191.5085	2.60	3,097.922
40.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	765.6000	2.60	1,990.560
41.	2661112800655-10	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4	m2	29.4350	135.00	3,973.725
42.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9.6216	1,255.00	12,075.108
43.	2666122800285-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x1000	m	76.3800	116.67	8,911.255
44.	266612280032	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20	m	36.1800	58.33	2,110.379
45.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	83.6320	4.00	334.528
46.	2682132601626-2	Shock Pad 8mm	m2	311.9046	81.22	25,332.892
47.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13.0000	23.20	301.600
48.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	319.2508	285.33	91,091.831
49.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	203.1252	25.20	5,118.755
50.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	67.6826	38.50	2,605.780
51.	2775276309886-1	Confectii metalice inglobate in beton stalpi 80*80*3	kg	1,300.0000	15.50	20,150.000
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8.0500	18.50	148.925
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6.7300	57.50	386.975
54.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	8.0000	2.10	16.800
55.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8.0000	1.00	8.000
56.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	8.0000	0.80	6.400
57.	28752763120020	banda adeziva armata	buc	272.5380	22.85	6,227.493
58.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.5800	320.00	185.600

59.	3265	Cablu din otel zincat 4mm	m	144.0000	6.67	960.480
60.	4011106202741	Energie electrica	kw	10.8600	3.58	38.879
61.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3.4945	20.00	69.890
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.8317	20.00	36.634
63.	4100126202818	Apa	m3	7.6400	20.00	152.800
64.	46056	Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme	buc	36.0000	19.33	695.880
65.	4656	Dop PVC 80x80	buc	27.0000	12.50	337.500
Total materiale de construcții						262,469.22

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0400	500.00	20.000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	32.0880	90.00	2,887.920
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16.0440	155.00	2,486.820
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3.6300	35.00	127.050
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1.5347	420.00	644.574
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4.5220	430.00	1,944.460
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1744	385.00	67.144
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1.4920	320.00	477.440
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.0774	285.00	22.059
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2.5800	20.00	51.600
11.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2.1322	185.00	394.457
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.2451	26.00	6.373
13.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1.9040	300.00	571.200
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.9338	15.00	14.007
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	10.3194	55.00	567.567
16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0.0882	185.00	16.317
17.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	2.4990	265.00	662.235
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1.0750	480.00	516.000
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.5710	280.00	159.880
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0262	300.00	7.860
Total utilaje de construcții						11,644.97

Total	lei	400,000.00
TVA	20 %	80,000.00

Total deviz:

480,000.00

Intocmit

I.I. Gamureac Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea a doua terenuri de sport
24x12 cu porti exterioare din or. Floresti**

Investitor Primaria or. Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructia stratului suport				
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3			8.82 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0210	420.00	8.82
		Total	lei			259.31
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			131.04 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.3120	420.00	131.04
		Total	lei			385.27
3	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1,193.60 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3.7300	320.00	1,193.60
		Total	lei			477.44
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1,428.00 0.00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4.7600	300.00	1,428.00
		Total	lei			571.20
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			15.99 0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0571	280.00	15.99
		Total	lei			159.88
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1,254.10 632.10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300	70.00	632.10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	20.00	20.00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1.4000	430.00	602.00
		Total	lei			3,687.05
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara	m3			232.40

1	2	3	4	5	6	7
		sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				232.40
	9312040019600	Sapator	h-om	3.0000	70.00	210.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3200	70.00	22.40
		<i>Total</i>	lei			529.87
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			347.58 80.50
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	70.00	80.50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	150.00	196.64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	20.00	4.64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	385.00	58.90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	300.00	6.89
		<i>Total</i>	lei			396.24
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			224.34 41.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	70.00	10.50
	7129020012800	Pavator	h-om	0.4400	70.00	30.80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0450	1,255.00	56.48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.9200	2.60	7.59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	200.00	1.60
	2666122800285-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x1000	m	1.0050	116.67	117.25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	20.00	0.12
		<i>Total</i>	lei			17,049.87
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.40/70, gr.10cm	m3			314.15 69.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	70.00	69.30
	141112220175240 70	Piatra sparta fr.40/70	m3	1.1500	150.00	172.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	155.00	32.55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	90.00	37.80
		<i>Total</i>	lei			9,236.01
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40, gr.7cm	m3			314.15 69.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	70.00	69.30
	141112220175220 40	Piatra sparta fr.20/40,	m3	1.1500	150.00	172.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	155.00	32.55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	90.00	37.80
		<i>Total</i>	lei			6,465.20
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20, gr. 5cm	m3			314.15 69.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	70.00	69.30
	141112220175252 0	Piatra sparta fr.5/20	m3	1.1500	150.00	172.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	155.00	32.55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	90.00	37.80
		<i>Total</i>	lei			4,618.01
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit 0/4mm gr.3cm	m3			685.35 63.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000	70.00	63.00
	1421102200525-1	Savura de granit 0/4mm	m3	1.1000	500.00	550.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	155.00	32.55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	90.00	37.80
		Total	lei			6,044.79
		1.2. ingradire				
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83.30 83.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	70.00	83.30
		Total	lei			458.15
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2,739.36 315.00
	7123010010200	Betonist	h-om	4.1000	70.00	287.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	70.00	28.00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1.0250	1,255.00	1,305.67
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273.0000	2.60	720.45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7400	200.00	150.22
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.6800	150.00	103.53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900	20.00	5.89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	26.00	1.48
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.0180	285.00	5.13
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	20.00	12.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	480.00	120.00
		Total	lei			11,779.26
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton .(stalpi 80*80*3 - 114ml; orizontale 40*40*2 - 198ml)	kg			30.82 14.70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	70.00	13.30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	70.00	0.70
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	70.00	0.70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	23.20	0.23
	2775276309886-1	Confectii metalice inglobate in beton stalpi 80*80*3	kg	1.0000	15.50	15.50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	57.50	0.29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.58	0.03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	5.00	0.08
		Total	lei			40,070.08
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			101.57 77.00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	70.00	77.00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	45.22	4.70
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	42.55	4.68
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	22.50	1.13
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	58.00	9.86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	4.00	0.80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	2.00	0.10
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	33.00	3.30
		Total	lei			6,922.90
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi metalici existenti 80x80, cu scinduri de rasinoase brute de 50 x 150 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m, Tn 5 rTnduri(scanduri - 2,63m3, fixate cu suruburi cu capac rotund cu saiba si piulite)	m			375.26 115.50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.3500	70.00	94.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	70.00	21.00
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0.0200	4,583.33	91.67
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0.0100	4,583.33	45.83
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0250	4,583.33	114.58

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1150	18.50	2.13
	2414147327483	Lignolineum	kg	0.1850	30.00	5.55
		Total	lei			26,268.25
19	pret furnizor	Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saiba- set pentru fixarea imprejmuirii din lemn	buc			6.85
						0.00
	132	Bulon 8x120 inox cu capac rotund cu piulite si saiba- set	buc	1.0000	6.85	6.85
		Total	lei			2,466.00
20	CN19B	Vopsitorii cu vopsele ?i emailuri pe baza de apa aplicate pe timplarie din lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi vopsea pe baza de apa(Dufatex aqua antiseptic)	m2			241.50
						129.50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.8500	70.00	129.50
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0.1700	16.80	2.86
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici DUFATEX AQUA	kg	0.4400	182.33	80.23
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0.1300	32.50	4.22
	2430226109300	Diluant organic	kg	0.5300	42.55	22.55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	4.00	2.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0700	2.00	0.14
		Total	lei			33,809.68
21	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc			12.50
						0.00
	4656	Dop PVC 80x80	buc	1.0000	12.50	12.50
		Total	lei			337.50
22	CC09D	Montarea plasei impletita zincata(numai manopera si utilaj)	m2			14.18
						14.00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.2000	70.00	14.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0050	35.00	0.18
		Total	lei			1,956.15
23	pret furnizor	Plasa Tmpletita zincata d3mm, 55x55	m2			50.25
						0.00
	258	Plasa impletita zincata d3mm, 55x55	m2	1.0000	50.25	50.25
		Total	lei			6,934.50
24	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m			378.00
						378.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.4000	70.00	378.00
		Total	lei			1,077.30
25	pret furnizor	Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei	m			5.60
						0.00
	265	Otel rotund 5,5mm, pentru fixarea plasei	m	1.0000	5.60	5.60
		Total	lei			1,596.00
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			711.33
						119.70
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900	70.00	13.30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9600	70.00	67.20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1800	70.00	12.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3800	70.00	26.60
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1.0000	550.00	550.00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4.0000	2.10	8.40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4.0000	1.00	4.00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4.0000	0.80	3.20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	45.22	4.52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.1150	57.50	6.61
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2300	3.58	0.82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2500	2.60	3.25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0040	200.00	0.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	20.00	0.02

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0200	500.00	10.00
		Total	lei			1,422.66
27	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m			378.00
						378.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.4000	70.00	378.00
		Total	lei			544.32
28	pret furnizor	Cablu din otel zincat 4mm	m			6.67
						0.00
	3265	Cablu din otel zincat 4mm	m	1.0000	6.67	6.67
		Total	lei			960.48
29	pret furnizor	Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme	buc			19.33
						0.00
	46056	Set pentru fixare cablu: intinzator cu doua cleme	buc	1.0000	19.33	19.33
		Total	lei			695.88
		1.3. Amenajare cu gazon artificial				
30	CE17B	Strat de amortizare Shock Pad, h=8mm, montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial(se inlocuieste carton bitumat cu strat de amortizare n=1.03, se inlocuieste accesorii metalice cu fixare pe banda adeziva 40mm n=0.9)	m2			125.20
						17.50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	70.00	14.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	70.00	3.50
	2682132601626-2	Shock Pad 8mm	m2	1.0300	81.22	86.17
	28752763120020	banda adeziva armata	buc	0.9000	22.85	21.18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	35.00	0.35
		Total	lei			36,808.29
31	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat.	m2			330.77
						8.64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1235	70.00	8.65
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1.0300	285.33	294.18
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0.2830	25.20	7.14
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0.1082	38.50	4.17
	1421102200801	Nisip cuartos 1M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17.0000	0.65	11.06
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0.0071	185.00	1.31
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0015	15.00	0.02
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0.0351	55.00	1.93
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0.0085	265.00	2.25
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0.0003	185.00	0.06
		Total	lei			97,247.24
32	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			84.29
						3.78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.0540	70.00	3.78
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0.1440	285.33	41.09
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1.0700	25.20	26.96
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0.3200	38.50	12.32
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0.0004	185.00	0.07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0044	15.00	0.07
		Total	lei			9,440.65
		1.4. Pavarea zonei de acces				

1	2	3	4	5	6	7
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1,254.10 632.10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.0300	70.00	632.10
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1.0000	20.00	20.00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1.4000	430.00	602.00
		Total	lei			363.69
34	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren foarte tare	m3			232.40 232.40
	9312040019600	Sapator	h-om	3.0000	70.00	210.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3200	70.00	22.40
		Total	lei			188.24
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3			314.15 69.30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	70.00	69.30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	150.00	172.50
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	20.00	2.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	155.00	32.55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	90.00	37.80
		Total	lei			911.04
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			143.17 21.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	70.00	8.40
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	70.00	12.60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0480	1,255.00	60.24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	2.60	2.65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	200.00	0.60
	266612280032	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20	m	1.0050	58.33	58.62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	20.00	0.06
		Total	lei			5,154.25
37	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			305.51 73.08
	7129020012800	Pavator	h-om	1.0124	70.00	70.87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0316	70.00	2.21
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.60	4.16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26.4000	2.60	68.64
	2661112800655-10	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4	m2	1.0150	135.00	137.02
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	200.00	1.00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0760	200.00	15.20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	320.00	6.40
		Total	lei			8,859.65
		2. Inventar				
38	pret de piata	Plase porti 3x2, fir 5,5mm	buc			2,177.75 0.00
	256465	Plase porti 3x2, fir 5,5mm	buc	1.0000	2,177.75	2,177.75
		Total	lei			4,355.50
39	pret de piata	Fileu volei	buc			2,000.00 0.00
	2560465	Fileu volei	buc	1.0000	2,000.00	2,000.00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2,000.00

APROBAT:

Intocmit I.I. Gamureac Alexandru (funcția, semnătura, numele, prenumele)	Investitor Primaria or. Floresti (funcția, semnătura, numele, prenumele)
--	--

L.S.

L.S.