

Lucrari de reparatie a unor strazi dins. Vranesti or. Singerei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 710 006,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	434,28	94,60	41 082,89
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	66,00	94,60	6 243,60
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,50	94,60	2 601,50
Total manopera						49 927,99

Materiale:

1.	1111000200010	Asfalt turnat	t	79,20	1 850,00	146 520,00
2.	1212121212121	apa	m3	165,00	5,00	825,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	16,75	377,00	6 313,81
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	100,57	377,00	37 913,95
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	363,00	377,00	136 851,00
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	75,90	377,00	28 614,30
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,10	210,00	231,00
8.	23203226000401	Bitum	t	0,34	8 700,00	2 957,13
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,38	5,00	61,88
Total materiale de construcții						360 288,06

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,10	31,98	3,17
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	25,61	574,34	14 707,70
3.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,52	574,34	5 464,85
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	54,25	0,00	0,00
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	141,24	278,54	39 340,99
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,29	431,94	9 193,84
7.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	13,26	1 500,00	19 882,50
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	4,69	304,32	1 426,04
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,24	242,03	299,51
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	19,80	236,30	4 678,74
Total utilaje de construcții						94 997,34

Total	lei	505 213,39
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	11 982,72
Total	100,00 +	517 196,10
Cheltuieli de regie	10,00 %	51 719,61
Total	100,00 +	568 915,71
Beneficiu de deviz	4,00 %	22 756,63
Total	100,00 +	591 672,34
TVA	20,00 %	118 334,47

Total deviz:

**710 006,8
1**

Intocmit

S. A. Drumuri Orhei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)