

Lucrari de reparatie a et.2 in incinta Policlinicii din cadru Serviciului Medical al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Policlinica et.2

Valoarea de deviz 1 091 671,95 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE				
		1.1. Birou 215				
		1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,39	26,72 26,52	277,61 275,58
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	34,14	18,54 18,45	633,00 629,92
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	12,10	15,62 15,57	188,98 188,38
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
5	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,20	92,33 92,26	110,80 110,71
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	12,69 12,69	25,37 25,37
7	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,45	107,82 107,82	48,52 48,52
8	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe	t	0,45	31,71	14,27

1	2	3	4	5	6	7
		teren, in vagon, categoria 1			31,71	14,27
9	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,45	25,80 0,00	11,61 0,00
Total Demontari si evacuari						1 364,93
Incluziv salariu						1 347,53
		1.1.2. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile	m2	36,20	3,58 1,73	129,59 62,62
11	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate)	m2	12,10	80,63 69,19	975,65 837,22
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul) Suprafata alaturata lavuarului	m2	1,50	211,40 95,14	317,10 142,71
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,20	77,14 70,35	2 792,62 2 546,50
14	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	12,88	31,30 25,95	403,11 334,20
15	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	13,11	16,49 14,99	216,14 196,54
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,20	18,28 11,53	661,81 417,46
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	36,20	33,82 31,71	1 224,39 1 148,01

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,20	2,38 1,73	86,15 62,62
19	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	36,20	37,93 31,71	1 373,03 1 148,01
20	SC04B	Lavabo din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00	606,43 118,20	606,43 118,20
21	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavabo sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	329,14 95,14	329,14 95,14
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200	buc	2,00	111,23 28,83	222,46 57,66
Total Pereti						9 337,60
Incluziv salariu						7 166,88
		1.1.3. Tavan				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,39	2,38 1,73	24,73 17,97
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,39	95,42 88,22	991,39 916,60
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,39	33,82 31,71	351,42 329,50
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,39	2,38 1,73	24,73 17,97

1	2	3	4	5	6	7
27	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	10,39	37,93 31,71	394,08 329,50
Total Tavan						1 786,34
Incluziv salariu						1 611,55
		1.1.4. Pardosea				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	10,39	3,58 1,73	37,19 17,97
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,39	28,96 13,49	300,91 140,19
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de sapa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,93	293,14 183,94	3 497,13 2 194,35
Total Pardosea						3 835,23
Incluziv salariu						2 352,51
Total Birou 215						16 324,10
Incluziv salariu						12 478,47
		1.2. Birou 211				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	34,31	45,22 44,97	1 551,66 1 543,09
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,31	17,50 17,30	600,36 593,49
33	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	103,10	92,33 92,26	9 519,33 9 511,59
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	103,10	15,62	1 610,24

1	2	3	4	5	6	7
					15,57	1 605,08
35	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	54,78 54,78	109,55 109,55
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	12,69 12,69	50,74 50,74
37	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	31,81	107,82 107,82	3 429,89 3 429,89
38	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	31,81	31,71 31,71	1 008,79 1 008,79
39	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	31,81	25,80 0,00	820,70 0,00
Total Demontari si evacuari						18 701,25
Incluziv salariu						17 852,23
		1.2.2. Pereti				
40	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2	3,32	142,46 103,04	472,96 342,09
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile	m2	103,10	3,58 1,73	369,08 178,34
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate)	m2	98,95	80,63 69,19	7 978,54 6 846,55
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului	m2	98,95	211,40 95,14	20 917,96 9 414,00
44	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	20,75	39,05 38,06	810,30 789,65

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,15	105,07 85,68	436,02 355,58
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,15	18,28 11,53	75,87 47,86
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,15	33,82 31,71	140,36 131,61
48	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	22,10	16,49 14,99	364,35 331,31
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,15	2,38 1,73	9,88 7,18
50	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	4,15	37,93 31,71	157,41 131,61
51	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,00	606,41 118,20	1 212,82 236,41
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	329,14 95,14	658,28 190,28
53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor	m2	1,92	1 171,23 54,78	2 248,76 105,17

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.				
54	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	2,20	282,65 198,35	621,82 436,37
55	VA10F2	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane	m2	1,10	448,54 317,13	493,39 348,84
56	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare	buc	1,00	364,75 199,50	364,75 199,50
57	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1200mc/h cu motor electric de 0,2 kw (Montarea) ATENTIE Ventilator montat pe exterior	buc	1,00	1 195,89 1 125,52	1 195,89 1 125,52
58	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200	buc	4,00	111,23 28,83	444,92 115,32
Total Pereti						38 973,36
Incluziv salariu						21 333,20
		1.2.3. Tavan				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,62	2,38 1,73	82,39 59,89
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	34,62	95,42 88,22	3 303,35 3 054,17
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,62	33,82 31,71	1 170,95 1 097,90
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,62	2,38 1,73	82,39 59,89
63	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavane cu	m2	34,62	37,93	1 313,10

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)			31,71	1 097,90
Total Tavan						5 952,17
Incluziv salariu						5 369,75
		1.2.4. Pardosea				
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	34,62	3,58 1,73	123,93 59,89
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,62	58,67 40,36	2 031,22 1 397,33
66	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	34,62	19,88 13,84	688,19 479,09
67	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiarul)	m2	34,62	199,21 63,43	6 896,54 2 195,81
Total Pardosea						9 739,89
Incluziv salariu						4 132,11
Total Birou 211						73 366,67
Incluziv salariu						48 687,29
		1.3. Birou 210				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
68	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	86,46	18,54 18,45	1 603,07 1 595,29
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	28,19	15,62 15,57	440,28 438,87
70	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta,	buc	2,00	54,78	109,55

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv accesoriile			54,78	109,55
71	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,50	92,33 92,26	138,50 138,38
72	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	12,69 12,69	50,74 50,74
73	TrB05A2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,20	107,82 107,82	129,39 129,39
74	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	1,20	31,71 31,71	38,06 38,06
75	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,20	25,80 0,00	30,96 0,00
Total Demontari si evacuari						2 540,55
Incluziv salariu						2 500,28
		1.3.2. Pereti				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile	m2	90,36	3,58 1,73	323,47 156,30
77	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate)	m2	28,24	80,63 69,19	2 277,05 1 953,98
78	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,50	39,05 38,06	761,49 742,08
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,90	105,07 85,68	409,75 334,16
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si	m2	1,50	211,40 95,14	317,10 142,71

1	2	3	4	5	6	7
		forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului				
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,46	77,14 70,35	6 669,89 6 082,05
82	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	31,42	31,30 25,95	983,35 815,25
83	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	38,60	16,49 14,99	636,38 578,68
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,36	18,28 11,53	1 651,96 1 042,03
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,36	33,82 31,71	3 056,23 2 865,59
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,36	2,38 1,73	215,04 156,30
87	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	90,36	37,93 31,71	3 427,26 2 865,59
88	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00	606,43 118,20	606,43 118,20
89	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	329,14 95,14	329,14 95,14

1	2	3	4	5	6	7
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200	buc	2,00	111,23 28,83	222,46 57,66
Total Pereti						21 887,01
Incluziv salariu						18 005,73
		1.3.3. Tavan				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,24	2,38 1,73	67,21 48,85
92	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,24	95,42 88,22	2 694,58 2 491,33
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,24	33,82 31,71	955,16 895,58
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,24	2,38 1,73	67,21 48,85
95	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	28,24	37,93 31,71	1 071,11 895,58
Total Tavan						4 855,27
Incluziv salariu						4 380,18
Total Birou 210						29 282,82
Incluziv salariu						24 886,19
		1.4. Birou 201, 201a				
		1.4.1. Demontari si evacuari				
96	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,08	45,22 44,97	817,66 813,14
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,08	17,50 17,30	316,36 312,75

1	2	3	4	5	6	7
98	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	68,08	92,33 92,26	6 285,89 6 280,79
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	71,32	15,62 15,57	1 113,89 1 110,32
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
101	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	12,69 12,69	50,74 50,74
102	TrB05A2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,99	107,82 107,82	645,87 645,87
103	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	5,99	31,71 31,71	189,96 189,96
104	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,99	25,80 0,00	154,54 0,00
Total Demontari si evacuari						9 629,70
Incluziv salariu						9 458,35
		1.4.2. Pereti				
105	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (Camuflarea retelelor ingineresti)	m2	2,60	142,46 103,04	370,39 267,90
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile	m2	71,32	3,58 1,73	255,31 123,37
107	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate)	m2	68,08	80,63 69,19	5 489,42 4 710,59
108	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de	m2	68,08	211,40 95,14	14 392,06 6 477,06

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului				
109	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	16,20	39,05 38,06	632,62 616,50
110	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,24	105,06 85,68	340,41 277,61
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,24	18,28 11,53	59,23 37,36
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,24	33,82 31,71	109,59 102,75
113	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	21,30	16,49 14,99	351,16 319,32
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,24	2,38 1,73	7,71 5,60
115	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	3,24	37,93 31,71	122,89 102,75
116	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00	606,43 118,20	606,43 118,20
117	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	329,14 95,14	329,14 95,14
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu	buc	2,00	111,23	222,46

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200			28,83	57,66
Total Pereti						23 288,83
Incluziv salariu						13 311,83
		1.4.3. Tavan				
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,08	2,38 1,73	43,03 31,27
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,08	95,42 88,22	1 725,14 1 595,01
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,08	33,82 31,71	611,52 573,37
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,08	2,38 1,73	43,03 31,27
123	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	18,08	37,93 31,71	685,76 573,37
Total Tavan						3 108,47
Incluziv salariu						2 804,31
		1.4.4. Pardosea				
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	18,08	3,58 1,73	64,72 31,27
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,08	58,67 40,36	1 060,80 729,75
126	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	18,08	19,88 13,84	359,40 250,20

1	2	3	4	5	6	7
127	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru)	m2	18,08	199,21 63,43	3 601,66 1 146,74
Total Pardosea						5 086,57
Incluziv salariu						2 157,96
Total Birou 201, 201a						41 113,57
Incluziv salariu						27 732,44
		1.5. Birou 202				
		1.5.1. Demontari si evacuari				
128	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi laminate	m2	11,10	13,00 12,69	144,25 140,81
129	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	37,04	18,54 18,45	686,77 683,43
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	8,25	15,62 15,57	128,85 128,44
131	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
132	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,50	92,33 92,26	138,50 138,38
133	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	12,69 12,69	25,37 25,37
134	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,60	107,82 107,82	64,69 64,69
135	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	0,60	31,71 31,71	19,03 19,03
136	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,60	25,80 0,00	15,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Demontari si evacuari						1 277,71
Incluziv salariu						1 254,93
		1.5.2. Pereti				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile	m2	39,02	3,58 1,73	139,68 67,50
138	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate)	m2	8,25	80,63 69,19	665,21 570,83
139	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	9,90	39,05 38,06	386,60 376,75
140	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,98	105,07 85,68	208,03 169,65
141	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului	m2	1,50	211,40 95,14	317,10 142,71
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,04	77,14 70,35	2 857,42 2 605,59
143	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	13,84	31,30 25,95	433,15 359,11
144	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	12,60	16,49 14,99	207,73 188,89
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,02	18,28 11,53	713,36 449,98

1	2	3	4	5	6	7
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,02	33,82 31,71	1 319,77 1 237,44
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,02	2,38 1,73	92,86 67,50
148	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	39,02	37,93 31,71	1 479,99 1 237,44
149	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00	606,43 118,20	606,43 118,20
150	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	329,14 95,14	329,14 95,14
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200	buc	2,00	111,23 28,83	222,46 57,66
Total Pereti						9 978,94
Incluziv salariu						7 744,39
		1.5.3. Tavan				
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,10	2,38 1,73	26,42 19,20
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,10	95,42 88,22	1 059,13 979,24
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,10	33,82 31,71	375,43 352,01

1	2	3	4	5	6	7
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,10	2,38 1,73	26,42 19,20
156	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	11,10	37,93 31,71	421,01 352,01
Total Tavan						1 908,41
Incluziv salariu						1 721,67
		1.5.4. Pardosea				
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	11,10	3,58 1,73	39,74 19,20
158	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,10	28,96 13,49	321,47 149,77
159	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de sapa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,76	293,14 183,94	3 740,44 2 347,02
Total Pardosea						4 101,65
Incluziv salariu						2 515,98
Total Birou 202						17 266,70
Incluziv salariu						13 236,97
		1.6. Birou 203				
		1.6.1. Demontari si evacuari				
160	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi laminate	m2	9,50	13,00 12,69	123,45 120,51
161	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	35,06	18,54 18,45	650,05 646,90
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	8,10	15,62	126,51 126,10

1	2	3	4	5	6	7
					15,57	
163	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
164	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,42	92,33 92,26	131,11 131,00
165	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	12,69 12,69	25,37 25,37
166	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,52	107,82 107,82	56,07 56,07
167	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	0,52	31,71 31,71	16,49 16,49
168	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,52	25,81 0,00	13,42 0,00
Total Demontari si evacuari						1 197,25
Incluziv salariu						1 177,22
		1.6.2. Pereti				
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile	m2	37,04	3,58 1,73	132,60 64,07
170	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate)	m2	8,10	80,63 69,19	653,12 560,46
171	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	9,90	39,05 38,06	386,60 376,75
172	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,98	105,07 85,68	208,03 169,65

1	2	3	4	5	6	7
173	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului	m2	1,42	211,40 95,14	300,19 135,10
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,06	77,14 70,35	2 704,68 2 466,30
175	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	13,52	31,30 25,95	423,14 350,80
176	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	12,60	16,49 14,99	207,73 188,89
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,04	18,28 11,53	677,17 427,15
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,04	33,82 31,71	1 252,80 1 174,65
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,04	2,38 1,73	88,15 64,07
180	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	37,04	37,93 31,71	1 404,89 1 174,65
181	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00	606,43 118,20	606,43 118,20
182	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,00	329,14 95,14	329,14 95,14

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
183	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200	buc	2,00	111,23 28,83	222,46 57,66
Total Pereti						9 597,10
Incluziv salariu						7 423,55
		1.6.3. Tavan				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,50	2,38 1,73	22,61 16,43
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,50	95,42 88,22	906,46 838,09
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,50	33,82 31,71	321,32 301,27
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,50	2,38 1,73	22,61 16,43
188	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	9,50	37,93 31,71	360,33 301,27
Total Tavan						1 633,32
Incluziv salariu						1 473,50
		1.6.4. Pardosea				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	9,50	3,58 1,73	34,01 16,43
190	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,50	28,96 13,49	275,13 128,18
191	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la	m2	11,08	293,14	3 247,97

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)			183,94	2 038,00
Total Pardosea						3 557,11
Incluziv salariu						2 182,62
Total Birou 203						15 984,79
Incluziv salariu						12 256,88
		1.7. Birou 204				
		1.7.1. Demontari si evacuari				
192	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi laminate	m2	10,40	13,00 12,69	135,15 131,93
193	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
194	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	12,69 12,69	25,37 25,37
195	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,31	107,82 107,82	33,43 33,43
196	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	0,31	31,71 31,71	9,83 9,83
197	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,31	25,81 0,00	8,00 0,00
Total Demontari si evacuari						266,55
Incluziv salariu						255,33
		1.7.2. Pardosea				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	10,40	3,58 1,73	37,23 17,99
199	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,40	28,96 13,49	301,19 140,32

1	2	3	4	5	6	7
200	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,20	293,14 183,94	3 283,15 2 060,08
Total Pardosea						3 621,57
Incluziv salariu						2 218,39
Total Birou 204						3 888,12
Incluziv salariu						2 473,72
		1.8. Birou 205				
		1.8.1. Demontari si evacuari				
201	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi laminate	m2	10,90	13,00 12,69	141,65 138,27
202	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	38,10	18,54 18,45	706,42 702,99
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	10,11	15,62 15,57	157,90 157,39
204	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
205	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,45	92,33 92,26	133,88 133,77
206	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	12,69 12,69	25,37 25,37
207	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,55	107,82 107,82	59,30 59,30
208	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	0,55	31,71 31,71	17,44 17,44
209	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,55	25,80 0,00	14,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Demontari si evacuari						1 310,93
Incluziv salariu						1 289,32
		1.8.2. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile	m2	40,02	3,58 1,73	143,26 69,23
211	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate)	m2	10,11	80,63 69,19	815,18 699,53
212	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	9,98	39,05 38,06	389,73 379,79
213	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,99	105,06 85,68	209,08 170,51
214	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului	m2	1,45	211,40 95,14	306,53 137,95
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,03	77,14 70,35	2 933,79 2 675,23
216	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	13,95	31,30 25,95	436,59 361,96
217	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	12,80	16,49 14,99	211,03 191,89
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,02	18,28 11,53	731,65 461,51

1	2	3	4	5	6	7
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,02	33,82 31,71	1 353,59 1 269,15
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,02	2,38 1,73	95,24 69,23
221	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	40,02	37,93 31,71	1 517,92 1 269,15
222	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00	606,43 118,20	606,43 118,20
223	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	329,14 95,14	329,14 95,14
224	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200	buc	2,00	111,23 28,83	222,46 57,66
Total Pereti						10 301,62
Incluziv salariu						8 026,14
		1.8.3. Tavan				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,90	2,38 1,73	25,94 18,85
226	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,90	95,42 88,22	1 040,05 961,60
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,90	33,82 31,71	368,67 345,67

1	2	3	4	5	6	7
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,90	2,38 1,73	25,94 18,85
229	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	10,90	37,93 31,71	413,43 345,67
Total Tavan						1 874,02
Incluziv salariu						1 690,65
		1.8.4. Pardosea				
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	10,90	3,58 1,73	39,02 18,85
231	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,90	28,96 13,49	315,67 147,07
232	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de sapa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,56	293,14 183,94	3 681,81 2 310,23
Total Pardosea						4 036,51
Incluziv salariu						2 476,15
Total Birou 205						17 523,07
Incluziv salariu						13 482,26
		1.9. Birou 205 a				
		1.9.1. Demontari si evacuari				
233	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi laminate	m2	10,40	13,00 12,69	135,15 131,93
234	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	37,85	18,54 18,45	701,78 698,38
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	11,00	15,62	171,80 171,25

1	2	3	4	5	6	7
					15,57	
236	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
237	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,45	92,33 92,26	133,88 133,77
238	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	12,69 12,69	25,37 25,37
239	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,40	107,82 107,82	43,13 43,13
240	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	0,40	31,71 31,71	12,69 12,69
241	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,40	25,80 0,00	10,32 0,00
Total Demontari si evacuari						1 288,90
Incluziv salariu						1 271,29
		1.9.2. Pereti				
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile	m2	39,81	3,58 1,73	142,51 68,86
243	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate)	m2	11,00	80,63 69,19	886,95 761,11
244	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	9,80	39,05 38,06	382,70 372,94
245	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,96	105,07 85,68	205,93 167,94

1	2	3	4	5	6	7
246	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavuarului	m2	1,45	211,40 95,14	306,53 137,95
247	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,85	77,14 70,35	2 919,91 2 662,57
248	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	13,95	31,30 25,95	436,59 361,96
249	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	12,80	16,49 14,99	211,03 191,89
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,81	18,28 11,53	727,81 459,09
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,81	33,82 31,71	1 346,49 1 262,49
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,81	2,38 1,73	94,74 68,86
253	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	39,81	37,93 31,71	1 509,95 1 262,49
254	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00	606,43 118,20	606,43 118,20
255	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,00	329,14 95,14	329,14 95,14

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
256	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200	buc	2,00	111,23 28,83	222,46 57,66
Total Pereti						10 329,16
Incluziv salariu						8 049,17
		1.9.3. Tavan				
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,40	2,38 1,73	24,75 17,99
258	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,40	95,42 88,22	992,34 917,49
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,40	33,82 31,71	351,76 329,82
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,40	2,38 1,73	24,75 17,99
261	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	10,40	37,93 31,71	394,46 329,82
Total Tavan						1 788,06
Incluziv salariu						1 613,10
		1.9.4. Pardosea				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	10,40	3,58 1,73	37,23 17,99
263	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,40	28,96 13,49	301,19 140,32
264	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la	m2	12,98	293,14	3 804,93

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)			183,94	2 387,48
Total Pardosea						4 143,35
Incluziv salariu						2 545,79
Total Birou 205 a						17 549,47
Incluziv salariu						13 479,35
		1.10. Birou 206				
		1.10.1. Demontari si evacuari				
265	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	17,22	31,37 31,14	540,26 536,17
266	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,20	107,82 107,82	21,56 21,56
267	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	0,20	31,71 31,71	6,34 6,34
268	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,20	25,80 0,00	5,16 0,00
Total Demontari si evacuari						573,33
Incluziv salariu						564,08
		1.10.2. Pereti				
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,02	2,38 1,73	92,86 67,50
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,02	33,82 31,71	1 319,77 1 237,44
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,02	2,38 1,73	92,86 67,50
272	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati	m2	43,45	37,93 31,71	1 648,02 1 377,93

1	2	3	4	5	6	7
		antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)				
Total Pereti						3 153,50
Incluziv salariu						2 750,36
		1.10.3. Tavan				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	17,22	2,38 1,73	40,98 29,79
274	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	17,22	37,93 31,71	653,14 546,10
Total Tavan						694,12
Incluziv salariu						575,89
		1.10.4. Pardosea				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	17,22	3,58 1,73	61,64 29,79
276	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,22	58,50 26,98	1 007,30 464,68
277	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,93	293,14 183,94	5 549,11 3 481,90
Total Pardosea						6 618,05
Incluziv salariu						3 976,37
Total Birou 206						11 038,99
Incluziv salariu						7 866,69
		1.11. Birou 207				

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.1. Demontari si evacuari				
278	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	14,40	31,37 31,14	451,78 448,36
279	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,159	107,81 107,81	17,14 17,14
280	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	0,159	31,73 31,73	5,05 5,05
281	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,159	25,79 0,00	4,10 0,00
Total Demontari si evacuari						478,07
Incluziv salariu						470,55
		1.11.2. Pereti				
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,96	2,38 1,73	99,86 72,58
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,96	33,82 31,71	1 419,20 1 330,68
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,96	2,38 1,73	99,86 72,58
285	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	41,96	37,93 31,71	1 591,50 1 330,68
Total Pereti						3 210,42
Incluziv salariu						2 806,52
		1.11.3. Tavan				
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,22	2,38 1,73	40,98 29,79
287	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavane cu	m2	17,22	37,93	653,14

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)			31,71	546,10
Total Tavan						694,12
Incluziv salariu						575,89
		1.11.4. Pardosea				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	17,22	3,58 1,73	61,64 29,79
289	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,22	58,50 26,98	1 007,30 464,68
290	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de sapa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,93	293,14 183,94	5 549,11 3 481,90
Total Pardosea						6 618,05
Incluziv salariu						3 976,37
Total Birou 207						11 000,66
Incluziv salariu						7 829,32
		1.12. Birou 219				
		1.12.1. Demontari si evacuari				
291	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi laminate	m2	10,50	13,00 12,69	136,45 133,19
292	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	35,70	18,54 18,45	661,92 658,71
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	9,00	15,62 15,57	140,56 140,11
294	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78

1	2	3	4	5	6	7
295	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (suprafata alaturata lavoarului)	m2	1,20	92,33 92,26	110,80 110,71
296	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	12,69 12,69	25,37 25,37
297	TrB05A2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,62	107,82 107,82	66,85 66,85
298	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	0,62	31,71 31,71	19,66 19,66
299	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,62	25,81 0,00	16,00 0,00
Total Demontari si evacuari						1 232,39
Incluziv salariu						1 209,38
1.12.2. Pereti						
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile	m2	37,69	3,58 1,73	134,92 65,20
301	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate)	m2	9,00	80,63 69,19	725,69 622,73
302	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,00	39,05 38,06	390,51 380,56
303	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,00	105,07 85,68	210,13 171,37
304	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavoarului	m2	1,50	211,40 95,14	317,10 142,71

1	2	3	4	5	6	7
305	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,70	77,14 70,35	2 754,05 2 511,32
306	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	13,80	31,30 25,95	431,90 358,07
307	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	12,60	16,49 14,99	207,73 188,89
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,69	18,28 11,53	689,05 434,64
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,69	33,82 31,71	1 274,78 1 195,26
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,69	2,38 1,73	89,69 65,20
311	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	37,69	37,93 31,71	1 429,54 1 195,26
312	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,00	606,43 118,20	606,43 118,20
313	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	329,14 95,14	329,14 95,14
314	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla zincata sau aluminiu, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si	buc	2,00	111,23 28,83	222,46 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie 200x200				
Total Pereti						9 813,12
Incluziv salariu						7 602,21
		1.12.3. Tavan				
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,50	2,38 1,73	24,99 18,16
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,50	95,42 88,22	1 001,88 926,31
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,50	33,82 31,71	355,14 332,99
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,50	2,38 1,73	24,99 18,16
319	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	10,50	37,93 31,71	398,25 332,99
Total Tavan						1 805,25
Incluziv salariu						1 628,61
		1.12.4. Pardosea				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	10,50	3,58 1,73	37,59 18,16
321	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,50	28,96 13,49	304,09 141,67
322	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de safa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,10	293,14 183,94	3 546,97 2 225,62

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosea						3 888,65
Incluziv salariu						2 385,45
Total Birou 219						16 739,41
Incluziv salariu						12 825,65
		1.13. Birou 208 R				
		1.13.1. Demontari si evacuari				
323	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	63,10	26,72 26,52	1 685,94 1 673,64
324	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	63,10	31,37 31,14	1 979,69 1 964,71
325	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	18,60	15,62 15,57	290,50 289,57
326	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	12,69 12,69	76,11 76,11
327	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,23	107,82 107,82	132,62 132,62
328	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	1,23	31,71 31,71	39,01 39,01
329	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,23	25,80 0,00	31,73 0,00
Total Demontari si evacuari						4 235,61
Incluziv salariu						4 175,66
		1.13.2. Pereti				
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	142,40	2,38 1,73	338,88 246,32
331	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,60	80,63 69,19	1 499,76 1 286,97

1	2	3	4	5	6	7
		(in locurile deteriorate)				
332	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,60	77,14 70,35	1 434,88 1 308,42
333	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,60	18,28 11,53	340,05 214,50
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	142,40	33,82 31,71	4 816,37 4 515,93
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	142,40	2,38 1,73	338,88 246,32
336	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	142,40	37,93 31,71	5 401,09 4 515,93
Total Pereti						14 169,91
Incluziv salariu						12 334,40
		1.13.3. Tavan				
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,10	2,38 1,73	150,17 109,15
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,10	33,82 31,71	2 134,22 2 001,09
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,10	2,38 1,73	150,17 109,15
340	CN06A	Vopsitorii interioare la Tavane cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau	m2	63,10	37,93 31,71	2 393,32 2 001,09

1	2	3	4	5	6	7
		analogic)				
Total Tavan						4 827,87
Incluziv salariu						4 220,48
		1.13.4. Pardosea				
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	63,10	3,58 1,73	225,89 109,15
342	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	63,10	58,50 26,98	3 691,08 1 702,75
343	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de safa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	68,20	293,14 183,94	19 992,02 12 544,39
Total Pardosea						23 908,99
Incluziv salariu						14 356,29
Total Birou 208 R						47 142,37
Incluziv salariu						35 086,82
		1.14. Debare				
		1.14.1. Demontari si evacuari				
344	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,13	17,50 17,30	264,74 261,72
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	89,60	15,62 15,57	1 399,39 1 394,91
346	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00	12,69 12,69	63,43 63,43
347	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,60	107,82 107,82	64,69 64,69
348	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	0,60	31,71 31,71	19,03 19,03
349	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie	t	0,60	25,80	15,48

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta la distanta de 15 km			0,00	0,00
Total Demontari si evacuari						1 826,76
Incluziv salariu						1 803,78
		1.14.2. Pereti				
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	89,60	3,58 1,73	320,75 154,99
351	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate)	m2	89,60	80,63 69,19	7 224,63 6 199,60
352	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,60	77,14 70,35	6 912,12 6 302,93
353	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	29,40	16,49 14,99	484,71 440,75
354	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,60	18,28 11,53	1 638,07 1 033,27
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,60	33,82 31,71	3 030,52 2 841,48
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,60	2,38 1,73	213,23 154,99
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,60	36,73 31,71	3 290,92 2 841,48
Total Pereti						23 114,94
Incluziv salariu						19 969,50
		1.14.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
358	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	15,13	150,63 110,13	2 279,02 1 666,28
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,13	33,82 31,71	511,74 479,82
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,13	2,38 1,73	36,01 26,17
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,13	36,73 31,71	555,71 479,82
Total Tavan						3 382,47
Incluziv salariu						2 652,08
		1.14.4. Pardosea				
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	15,13	3,58 1,73	54,16 26,17
363	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,13	58,67 40,36	887,71 610,68
364	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,13	19,88 13,84	300,76 209,38
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru)	m2	15,13	199,21 63,43	3 013,99 959,64
Total Pardosea						4 256,63
Incluziv salariu						1 805,86
Total Debare						32 580,81

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						26 231,22
		1.15. Hol de asteptare pentru pacienti				
		1.15.1. Demontari si evacuari				
366	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	47,04	24,22 24,22	1 139,18 1 139,18
367	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	127,05	45,22 44,97	5 745,81 5 714,05
368	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	127,05	17,50 17,30	2 223,12 2 197,71
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	296,22	15,62 15,57	4 626,42 4 611,61
370	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,00	12,69 12,69	114,17 114,17
371	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	20,06	107,82 107,82	2 162,95 2 162,95
372	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	20,06	31,71 31,71	636,16 636,16
373	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,06	25,80 0,00	517,55 0,00
Total Demontari si evacuari						17 165,37
Incluziv salariu						16 575,83
		1.15.2. Pereti				
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile	m2	303,42	3,58 1,73	1 086,18 524,86
375	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (in locurile deteriorate)	m2	296,22	80,63 69,19	23 884,81 20 496,05
376	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in	m	32,80	39,05	1 280,86

1	2	3	4	5	6	7
		jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			38,06	1 248,22
377	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,20	105,07 85,68	756,47 616,92
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	296,22	77,14 70,35	22 851,65 20 837,66
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	303,42	18,28 11,53	5 547,12 3 499,04
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	303,42	33,82 31,71	10 262,51 9 622,36
381	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	145,82	16,49 14,99	2 404,07 2 186,08
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	303,42	2,38 1,73	722,08 524,86
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de calitate superioara cu continut sporit de silicon, LAVABILA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	303,42	36,73 31,71	11 144,31 9 622,36
384	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE calitate superioara) interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) inclusiv debare	m2	47,04	804,06 103,79	37 822,89 4 882,19
385	CK33B	Miner pentru usi	buc	26,00	145,35 55,35	3 779,19 1 439,19
386	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	26,00	224,45 144,15	5 835,70 3 747,90

1	2	3	4	5	6	7
387	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	38,20	233,55 171,83	8 921,61 6 563,78
Total Pereti						136 299,48
Incluziv salariu						85 811,46
		1.15.3. Tavan				
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	157,05	3,58 1,73	562,21 271,67
389	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	157,05	95,42 88,22	14 985,29 13 854,92
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	157,05	33,82 31,71	5 311,87 4 980,53
391	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	157,05	2,38 1,73	373,75 271,67
392	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de calitate superioara cu continut sporit de silicon, LAVABILA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	157,05	36,73 31,71	5 768,29 4 980,53
Total Tavan						27 001,40
Incluziv salariu						24 359,30
		1.15.4. Pardosea				
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	127,05	3,58 1,73	454,81 219,77
394	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	127,05	58,50 26,98	7 431,88 3 428,43
395	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ,ATENTIE inclusiv profile de safa pentru montarea linoleumului partial pe perete (120 mm) (Culoarea si	m2	135,94	293,14 183,94	39 849,20 25 004,18

1	2	3	4	5	6	7
		forma se va coordona cu beneficiarul)				
396	CK18C	Montarea profile din aluminiu pentru ajustarea pardoselelor existente cu cele noi	m	32,40	38,54 14,99	1 248,59 485,73
Total Pardosea						48 984,48
Incluziv salariu						29 138,11
Total Hol de asteptare pentru pacienti						229 450,72
Incluziv salariu						155 884,70
		1.16. Diverse				
Total Diverse						0,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		580 252,27	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		93 248,55	
Transportarea materialelor			7,00 %		11 442,58	
Cheltueli de regie			14,50 %		99 316,79	
Beneficiu de deviz			6,00 %		47 055,61	
Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE						831 315,79
Incluziv salariu						414 437,98
		2. LUCRARI DE MONTARE A RETELELOR ELECTRICE 2.1. Retele Electrice				
397	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x400x350 (Montarea)	buc	2,00	145,00 136,65	290,01 273,31
398	Pret de piata	Dulap pupitru de comanda suspendat 600x400x350	buc	2,00	600,00 0,00	1 200,00 0,00
399	08-03- 521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Montarea)	buc	2,00	177,39 162,02	354,78 324,05
400	Pret de piata	Intreruptor cu pirghie curent pina la 250A	buc	2,00	235,00 0,00	470,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
401	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (montarea)	buc	8,00	147,36 133,77	1 178,89 1 070,17
402	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (montarea)	buc	38,00	99,81 89,95	3 792,76 3 418,08
403	Pretul	Intreruptor automat BA 47-29/1/16A, B	buc	19,00	21,00 0,00	399,00 0,00
404	Pretul	Intreruptor automat BA 47-29/3/25A, B	buc	19,00	21,00 0,00	399,00 0,00
405	Pretul	Intreruptor automat BA 47-29/3/40A, B	buc	2,00	40,00 0,00	80,00 0,00
406	Pretul	Intreruptor automat BA 47-100/3/100A, C	buc	6,00	80,00 0,00	480,00 0,00
407	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,89	767,01 714,98	5 284,71 4 926,24
408	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x1,5 mm2	m	382,00	5,00 0,00	1 911,91 0,00
409	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 3x2,5 mm2	m	220,00	8,01 0,00	1 761,76 0,00
410	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 5x4 mm2	m	62,00	22,00 0,00	1 364,00 0,00
411	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 5x6 mm2	m	25,00	38,00 0,00	950,00 0,00
412	08-03-594-16	Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,58	7 194,75 6 861,54	4 172,95 3 979,69
413	Pret de piata	Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane existente inclusiv coridor	buc	53,00	180,00 0,00	9 540,00 0,00
414	Pret de piata	Corp de iluminat de tip LED24 W ,4000K cu Dm.300mm pentru tavane suspendate debare	buc	5,00	125,00 0,00	625,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
415	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp de iluminat cu lampi bactericide)	100 buc	0,04	9 101,92 8 533,68	364,08 341,35
416	Pret de piata	Corp de iluminat metalic de perete complet echipat pentru lampi bactericide (2x36W)	buc	4,00	153,00 0,00	612,00 0,00
417	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	26,00	1,56 0,00	40,56 0,00
418	Pret de piata	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	76,00	1,30 0,00	98,80 0,00
419	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,17	2 313,90 2 277,57	393,36 387,19
420	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04	2 568,62 2 531,28	102,74 101,25
421	Pret de piata	Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20	buc	17,00	40,00 0,00	680,00 0,00
422	Pret de piata	Intrerupator cu doua clape interior 10A, 230 V, IP20	buc	4,00	42,00 0,00	168,00 0,00
423	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,55	4 552,43 4 387,93	2 503,83 2 413,36
424	Pret de piata	Priza interior 16 A, 230V, IP 20	buc	55,00	42,00 0,00	2 310,00 0,00
425	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal)	100 m	6,89	966,68 686,15	6 660,46 4 727,60
426	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm.20mm	m	602,00	1,82 0,00	1 094,44 0,00
427	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm.32mm	m	87,00	2,02 0,00	175,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Retele Electrice						49 458,79
Incluziv salariu						21 962,29
Total			lei		49 458,79	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		4 941,52	
Transportarea materialelor			7,00 %		1 830,65	
Cheltueli de regie			76,00 %		16 691,34	
Beneficiu de deviz			6,00 %		4 375,34	
Total LUCRARI DE MONTARE A RETELELOR ELECTRICE						77 297,63
Incluziv salariu						21 962,29
		3. UTILAJ				
428	Pret de piata	Ventilator axial Silentios cu debit de aer nu mai putin de 1200 m3/ora, puterea maxima 300 W (ATENTIE Ventilator montat pe exterior)	buc	1,00	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
Total			lei		1 100,00	
Depozitarea utilajelor			1,20 %		13,20	
Total UTILAJ						1 113,20
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		909 726,63	
TVA			20,00 %		181 945,33	

Total deviz: 1 091 671,9
Incluziv salariu 5
436 400,27

Intocmit _____
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)