

**Reparatia str Decebal (de la  
sectia de boli infectioasa pina la  
casa Nr 121a)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolarea bordurei</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	744,0000		
2	TsC02D11	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc deseuri de constructie , descarcare auto, teren catg. II (Погрузка строительного мусора в автотранспорт )	100 m3	0,7300		
3	TsI51A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного мусора- б/б камней , автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t	131,4000		
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Demolarea bordurei Inklusiv salariu</b>				
		<b>2. Demolarea imbracamintei rutiere</b>				
4	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия	m2	19,7200		

1	2	3	4	5	6	7
		проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)				
5	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка строительного мусора автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t	355,0000		
6	TsC51B	Lucrari la descarcareaI (Работы по выгрузке строительного мусора)	100 m3	1,9720		
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Demolarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu</b>				
		<b>3. Amenajarea sistemului rutier</b>				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории- устройство корыта )	100 m3	2,4600		
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t	418,2000		
9	TsC51B	Lucrari la descarcareaI (Работа на отвале )	100 m3	2,4600		
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением - )	m3	123,0000		
11	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	350,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)				
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	19,7200		
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,3300		
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	3 202,0000		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,9600		
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 202,0000		
17	TsI51A10	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка материала автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t	1 016,5000		
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				
		<b>4. Executarea trotuarului .Montarea bordurelor</b>				
18	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2	141,0000		
19	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o supa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы- устройство корыта)	100 m3	1,0300		
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t	175,0000		
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,0300		
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением - )	m3	15,1000		
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,9600		
24	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	141,0000		

1	2	3	4	5	6	7
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	94,0000		
26	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров, по бетонному основанию 30x15 см)	m	838,0000		
27	TsI50A10	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка материала автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	237,3000		
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Executarea trotuarului .Montarea bordurelor Inclusiv salariu</b>				
		<b>5. Executarea parcarii</b>				
28	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы- устройство корыта )	100 m3	0,4650		
29	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t	79,0000		
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,4650		
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)	m3	73,9000		
32	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	462,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
33	TsI51A10	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка материала автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t	130,0000		
		<i>Total</i>	Lei			
		<b>Total Executarea parcarii Inclisiv salariu</b>				

		Total	Lei	
		Asigurari sociale	24 %	
		Total		
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		