

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7

Obiectul: Amenajarea teritoriului				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltulell si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Parcare				
1.1.1	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu descărcare în autobasculantă	100 m3	
1.1.1.1	1421102200227	Pietris fracție 40-70 mm	m3	0,0040
1.1.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0600
1.1.1.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000
1.1.1.4	2952260003557	Buldozera, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200
1.1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	
1.1.2.1	3410540000006	Autobasculante-5t	h-ut	0,2580
1.1.3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100 m2	
1.1.3.1	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
1.1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
1.1.3.3	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000
1.1.4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. (gr.100 mm)	m3	
1.1.4.1	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
1.1.4.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de ru și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110
1.1.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700
1.1.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
1.1.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
1.1.4.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480
1.1.5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (gr.100 mm)	m3	
1.1.5.1	1411122201672	Piatra sparta	m3	1,2700
1.1.5.2	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0650
1.1.5.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
1.1.5.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
1.1.5.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
1.1.5.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
1.1.6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100.30.15 cm, pe fundatie de beton B15	m	
1.1.6.1	2863102100000	Beton B15	m3	0,0530
1.1.6.2	2851122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600
1.1.6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de ru și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120
1.1.6.4	2666122800300	Bordura 100.30.15 cm	m	1,0050
1.1.6.5	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0070
1.1.6.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
1.1.6.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
1.1.7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr.60 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	
1.1.7.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
1.1.7.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000
1.1.7.3	2861112800555	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	1,0150
1.1.7.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
1.1.7.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380
1.1.7.6	2681116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
1.1.7.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
1.1.7.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158

		TOTAL Capitolul 1. Parcare		
		Capitolul 2. Drum de acces		
1.1.8	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu descărcare în autobasculantă	100 m3	
1.1.8.1	1421102200227	Pietris fracție 40-70 mm	m3	0,0040
1.1.8.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800
1.1.8.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000
1.1.8.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200
1.1.9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	
1.1.9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580
1.1.10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100 m2	
1.1.10.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000
1.1.10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
1.1.10.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 t	h-ut	1,4000
1.1.11	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu balast. (gr.150mm)	m3	
1.1.11.1	1421402200090	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110
1.1.11.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320
1.1.11.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700
1.1.11.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530
1.1.11.5	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230
1.1.11.6	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480
1.1.12	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică (gr.150 mm)	m3	
1.1.12.1	1411122201572	Piatră spartă	m3	1,2700
1.1.12.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500
1.1.12.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
1.1.12.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420
1.1.12.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,2180
1.1.12.6	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050
1.1.13		Membrana din polietilena	m2	
1.1.13.1		Membrana din polietilena	m2	1,0000
1.1.14	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinurile.	m2	
1.1.14.1	2875276311528	Scobe din oțel pentru construcții	kg	0,0500
1.1.14.2	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2.5 mm	kg	0,1000
1.1.14.3	2873145887000	Cule cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200
1.1.14.4	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
1.1.14.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030
1.1.14.6	2010102904340	Dulepi de rasinoase	m3	0,0010
1.1.14.7	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160
1.1.14.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
1.1.14.9	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200
1.1.15	CC03C	Montare plase sudate VR 150x150 d6	kg	
1.1.15.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
1.1.15.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
1.1.15.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100
1.1.15.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000
1.1.15.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
1.1.15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
1.1.15.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
1.1.16	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton C30/37)	100 0m2	
1.1.16.1	2663102100008	Beton C30/37	m3	184,0000
1.1.16.2	2222222222292	Material mărunț (schinduri)	%	1,5000
1.1.16.3	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900
1.1.16.4	2952220003546	Autogreider	h-ut	3,2800
1.1.16.5	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900
1.1.16.6	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100
1.1.16.7	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900
1.1.17	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	
1.1.17.1	2861116002000	Disc armat cu sechii, diamant crest. larg, d=400 mm	buc	0,0035
1.1.17.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400
1.1.17.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900

1.1.17.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940
1.1.18	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	
1.1.18.1	2682112205681	Azbest crisolitolocal, li fugi	kg	0,4800
1.1.18.2	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300
1.1.18.3	2320166200676	White spirit	kg	0,0280
1.1.18.4	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6000
1.1.18.5	1221000100001	Pudrele de caucuc de caucuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150
1.1.18.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100
1.1.18.7	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 500 l	h-ut	0,0080
		TOTAL Capitolul 2. Drum de acces		
		Capitolul 3. Trotuar		
1.1.19	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu descărcare în autobasculantă	100 m3	
1.1.19.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0040
1.1.19.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800
1.1.19.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000
1.1.19.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200
1.1.20	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	
1.1.20.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580
1.1.21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rufou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100 m2	
1.1.21.1	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
1.1.21.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
1.1.21.3	2952240004004	Compactor auto cu rufouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000
1.1.22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. (gr.100 mm)	m3	
1.1.22.1	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
1.1.22.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110
1.1.22.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700
1.1.22.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rufouri vaituri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
1.1.22.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230
1.1.22.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480
1.1.23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (gr.100 mm)	m3	
1.1.23.1	1411122201672	Piatra sparta	m3	1,2700
1.1.23.2	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500
1.1.23.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
1.1.23.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
1.1.23.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rufouri vaituri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
1.1.23.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050
1.1.24	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100.20.8 cm, pe fundatie de beton B15	m	
1.1.24.1	2863102100000	Beton B15	m3	0,0530
1.1.24.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1800
1.1.24.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120
1.1.24.4	2666122800300	Bordura 100,20,8 cm	m	1,0050
1.1.24.5	4100116202816	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070
1.1.24.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
1.1.24.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
1.1.25	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr.40 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	
1.1.25.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
1.1.25.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000
1.1.25.3	2661112800555	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	1,0150
1.1.25.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
1.1.25.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380
1.1.25.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
1.1.25.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
1.1.25.8	9310060019922	Muncitor rezervire	h-om	0,0158
		TOTAL Capitolul 3. Trotuar		
		Capitolul 4. Zona verde		
1.1.26	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu descărcare în autobasculantă	100 m3	
1.1.26.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0040
1.1.26.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800

1.1.26.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000
1.1.26.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200
1.1.27	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	
1.1.27.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580
1.1.28	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă (incarcarea solului fertil)	100 m3	
1.1.28.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0040
1.1.28.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800
1.1.28.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000
1.1.28.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200
1.1.29	Pret de piata	Sol fertil	m3	
1.1.29.1	Material	Sol fertil	m3	1,0000
1.1.30	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km. (aducerea solului fertil)	t	
1.1.30.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341
1.1.31	TrB01B2-3	Transportul pamintului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t	
1.1.31.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700
1.1.32	TsH05B	Astemerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime.	m2	
1.1.32.1	7129020012680	Peisagst-floricultor	h-om	0,1300
1.1.33	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100 m2	
1.1.33.1	221107204435	Seminte de planta-graminea perena (pm)	kg	3,9600
1.1.33.2	7129020012680	Peisagst-floricultor	h-om	4,8200
1.1.34	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100 m2	
1.1.34.1	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
1.1.34.2	7129020012680	Peisagst-floricultor	h-om	0,6600
1.1.34.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,3860
		TOTAL Capitolul 4. Zona verde		

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, nume)

L.S.

Obiectivul: Lucrari de amenajare parcare com. Cioresti, r-nul Nisporeni

Devizul local de resurse Nr. 7

Intocmit in preturi curente 2024-02-16

Valoarea de deviz

Obiect: Amenajarea teritoriului					
Deviz: Lucrari de constructie					
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Val Pe unitate
1	2	3	4	5	6
Manopera					
1	7123010010200	Betonist	h-om	22,3300	
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,3175	
3	7124010010700	Dulgher	h-om	40,0400	
4	7129020012800	Pavator	h-om	865,0371	
5	7129020012880	Peisagist-floricultur	h-om	104,0609	
6	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,4700	
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	290,7491	
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,6235	
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,7378	
10	9310060019930	Muncitor	h-om	40,1554	
Total manopera					
Materiale					
1		Membrana din polietilena	m2	304,4000	
2	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	8,8550	
3	1411122201672	Piatra sparta	m3	152,3365	
4	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0180	
5	1421102200513	Nisip sortat nespalat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,0728	
6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de rfu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	97,3942	
7	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,7145	
8	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	28,2302	
9	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	59,8603	
10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0660	
11	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,3520	
12	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0220	
13	2010237318750	Distantieri	buc	279,8100	
14	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	22,2988	
15	2222222222992	Material mărunț (schinduri)	%	1,5000	
16	2320156200951	Motorina motor Diesel-Iđ	kg	46,2000	
17	2320166200676	White spirit	kg	2,1560	
18	2320187315789	Decofrol	kg	2,6400	
19	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	33,1100	
20	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 451,9040	
21	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 188,6400	
22	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 806,2800	
23	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	261,6670	
24	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.60 mm	m2	492,3765	
25	2663102100000	Beton B15	m3	31,2382	
26	2663102100008	Beton C30/37	m3	58,9760	
27	2666122800300	Bordura 100.20.8 cm	m	351,7500	
28	2666122800300	Bordura 100.30.15 cm	m	240,5970	
29	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,2695	
30	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	35,4200	
31	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,6635	
32	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,2000	

33	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,3270
34	2873122004100	Plase sudate	kg	942,0270
35	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,6400
36	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,1000
37	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,8580
38	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,0069
39	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,1258
40	Material	Sol fertil	m3	56,3100
Total materiale				

Utilaje

1	2922140007000	Macara	h-ut	0,5596
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,7955
3	2952220003546	Autogreidor	h-ut	0,9971
4	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	14,6580
5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	44,5015
6	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	1,2130
7	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	2,4958
8	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,1794
9	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	64,2070
10	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	16,2538
11	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,6160
12	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	22,6380
13	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	207,7725
14	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,5322
Total utilaje				

Total

Asigurari sociale

Total 24,0000%

Cheltuieli de transport

Total 10,0000%

Cheltuieli pentru depozitare

Total 2,0000%

Cheltuieli de regie

Total 14,5000%

Beneficiu de deviz

6,0000%

TOTAL Deviz fara TVA

Total

TVA

TOTAL Deviz 20%

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, nume)