

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr. _____ din “___” 2021

“___” 2021

Bălți
localitatea)

mun.

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălți
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Bălți
3. Obiectul achiziției: **"Reparația capitală a învelișului pietonal din str.Ștefan cel Mare (de la "Casa Ofițerilor" pînă la str. N. Testemițanu)".**
4. Cod CPV: 45233253-7

Lista cu cantitățile de lucrări:

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	580,0000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	5,8000
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	1 044,0000
4	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12 см на тротуарах механизированным способом)	m2	2 290,0000
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	80,0000
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для	m	900,0000

1	2	3	4	5
		обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)		
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	925,0000
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Vezi descrierea tehnica a pavajului in Caietul de sarcini	m2	1 795,0000
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Vezi descrierea tehnica a pavajului in Caietul de sarcini	m2	495,0000
10	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (апа, dreptare)=1,0200	buc	7,0000

SECTIUNEA LUCRĂRI: **Cerințe /condiții pentru caietul de sarcini.**

Obiectul: „Reparația capitală a învelișului pietonal din str. Ștefan cel Mare (de la "Casa Ofițerilor" până la str. N. Testemițanu)”. Cod CPV: 45233253-7

Autoritatea contractantă: **Primăria municipiului Bălți.**

1 . Descriere generală:

Este prevăzut faptul, că înainte de a iniția executarea lucrărilor de reparație capitală a învelișului pietonal din str. Ștefan cel Mare (de la "Casa Ofițerilor" până la str. N. Testemițanu), de a prezenta informația generală a acestei străzi agentului economic cîștișător cu ieșirea la fața locului, după încheierea contractului dintre **Primăria municipiului Bălți și agenul economic cîștișător.**

Conform graficului prezentat de către agentul economic cîștișător, se va efectua monitorizarea stării de facto a străzii municipale, în comun cu reprezentanții Primăriei municipiului Bălți și a reprezentantului Î.M. „DCC CU”, ca prin urmare, să se desfășoare lucrările de reparație capitală a învelișului pietonal din str. Ștefan cel Mare (de la "Casa Ofițerilor" până la str. N. Testemițanu): în termen de **10 zile**, după aprobarea contractului la **MFTR Nord**.

2. Informații și Criterii:

- preț cel mai mic;
- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale a drumurilor/trotuarelor;
- prezența tehnicii rutiere speciale
- cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare;
- cerințe către caracteristica tehnică a pavajului;

3. CONDIȚII SPECIALE pentru Pavaj:

- Fracția granitului la stratul de uzură 1-4mm
- Denumirea produsului:
pavaj cu suprafață de uzură din granit, grosimea de 60mm (stratul de uzură 7-10mm)
- Dimensiunile pavajului: 20x10x6 cm (anexă-foto)
- Unitate de măsură: metru pătrat
- Conform: GOST 26633-91, SM 270:2008
- Clasa: B30
- Impermeabilitatea: W6
- Rezistență la îngheț/dezgheț; F200
- Culoarea: gri și roșu, în proporție: 80/20.

Notă: pavajul de culoare roșie este de tip "cărămidă", cu suprafață mată..

4. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor:

- Termenul de efectuare a lucrărilor – după aprobarea contractului la MF-TR Nord **până la 15.12.2021, cu perioada de garanție 3 (trei) ani.**
- Pe parcursul anului 2022, agentul economic cîștișător se angajează să întrețină sectorul de trotuar menționat mai sus, prin repararea părții deteriorate depistate. Detectarea acestora, se va lichida de

către agentul economic cîștigător, prin lucrări de întreținere, în perioada de garanție, din mijloacele financiare proprii.

Termenul limită pentru întreținere, **5 (cinci) zile**.

•Lucrul final a agentului economic cîștigător în repararea capitală a trotuarelor, va fi recepționat de către Primăria municipiului Bălți.

Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț și coresponderea cerințelor suplimentare.

Contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul cîștigător în termen de 5 (cinci) zile de la data determinării ofertei cîștigătoare;

Modelul contractului de achiziție și condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

Documentele necesare să fie prezentate de către ofertanți:

- Oferta (confirmată prin semnătura electronică a ofertantului, conform anexei);

- Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmate prin semnătura electronică a ofertantului;

- Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);

- Asigurarea cu personal de specialitate, lista cu personalul de specialitate, să fie confirmată prin semnătura electronică a ofertantului;

- Asigurarea cu mecanisme specializate, lista să fie confirmată confirmată prin semnătura electronică a ofertantului;

- Certificat de atestare tehnico-profesională și legitimație pentru diriginte de șantier, confirmate prin semnătura electronică a ofertantului;

- Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național – valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);

- Avizul Agenției Supraveghere Tehnică cu aprecieri pozitive (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului).

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente:

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita accesul la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul dat.

- de a asigura drumurile laterale cu indicatoare rutiere temporare.

- de a asigura ocoliri conform regulilor de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare.

- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, transportîndu-le și predîndu-le, de către agentul economic cîștigător, fără plată. Pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, agentului economic cîștigător își se va elibera documentul cu confirmarea și constatarea volumului de deșeuri livrate de el.

Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor pe obiectul dat, în caz de depistare:

- se constată și se radiază din start toate lacunele din contul agentului economic cîștigător, în termen de două zile, adică:

- Defectele care au apărut pe parcursul executării lucrărilor de reparație pe obiectul menționat și anume, lucrul necalitativ al agentului economic cîștigător, va fi depistat de către întreprinderea

municipală „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți”” (î.M. „DCC CU”) prin controlul zi de zi ai acestui obiect. Defectele vor fi radiate de către agentul economic cîștigător imediat după depistare, iar executarea calitativă a radierii lacunelor va fi confirmată pînă la verificarea și primirea lucrărilor în volumul executat, de către întreprinderea municipală „Direcția de Construcții Capitale Comanditar Unic mun. Bălți”” (î.M. „DCC CU”) spre autoritatea contractantă, Primăria mun. Bălți.

7. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor:

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație în perimetru adresei menționate, unde se vor executa lucrările de repartiții capitale de către agentul economic cîștigător.

Au executat cerințele/condițiile pentru caietul de sarcini:

Şef DGC a Primăriei municipiului Bălți _____ Veaceslav Zincovschi

Şef SCCVSP DGC a Primăriei municipiului Bălți _____ Ala Lăteanu