

**Lot 3 - Lucrari de montare a  
sistemului de ventilatiei in cadrul  
Centrului Maternal (cu statut de  
serviciu) din cadrul Structurii  
Teritoriale de Asist.Sociala  
Cahul, str. Doinelor 2, n.c.  
1701122185**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA**  
**Lucrari de montare**

**Valoarea de deviz 181 656,54 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	VC17A	Montarea agregatului de climatizare./ Recuperator de aer d150mm	buc	12,000	2 840,74 2 737,35	34 088,90 32 848,20
2	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw	buc	5,000	1 139,56 1 073,60	5 697,80 5 368,00
3	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc	1,000	1 296,12 1 224,85	1 296,12 1 224,85
4	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	2,000	320,58 136,95	641,16 273,90
5	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii	m2	7,000	250,08 92,34	1 750,55 646,41

1	2	3	4	5	6	7
		circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
6	VA10A	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm/ cot 90*	m2	4,000	621,40 321,75	2 485,59 1 287,00
7	VA10A2	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane/ cot 45*	m2	4,000	602,15 302,50	2 408,59 1 210,00
8	VA10A2	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane/teu 200*160*200	m2	3,000	602,15 302,50	1 806,44 907,50
9	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2	3,000	250,08 92,34	750,23 277,03
Cheltuieli directe			lei		50 925,38	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		10 570,29	
Transportarea materialelor			3,00 %		203,46	
Cheltuieli directe			100,00 +		61 699,13	
Cheltuieli de regie			30,00 %		13 212,87	
Total			100,00 +		74 912,00	
Beneficiu			3,00 %		2 247,36	
<b>Total Lucrari de montare</b>					<b>77 159,36</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>44 042,89</b>	
<b>2. Utilaj</b>						
10		Recuperator de aer d150mm	buc	12,000	5 666,00 0,00	67 992,00 0,00
11		Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	5,000	866,00 0,00	4 330,00 0,00
12		Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,000	1 019,00 0,00	1 019,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			73 341,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			880,09
		<b>Total Utilaj</b>				<b>74 221,09</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>0,00</b>
		Cheltuieli directe	lei			151 380,45
		TVA	20,00 %			30 276,09
		<b>Total deviz:</b>				<b>181 656,54</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>44 042,89</b>

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000  
Formular Nr.5

Investitor  
Obiect

**Lot 3 - Lucrari de montare a sistemului de ventilatiei  
in cadrul Centrului Maternal (cu statut de serviciu)  
din cadrul Structurii Teritoriale de Asist.Sociala  
Cahul, str. Doinelor 2, n.c. 1701122185**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Lucrari de montare

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	VC17A	Montarea agregatului de climatizare,/ Recuperator de aer d150mm	buc			2 840,74 2 737,35
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	55,00	2 737,35
	271040370 0053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	22,00	8,84

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,75	2,76
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	37,00	7,44
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	20,00	2,01
	287411584 2702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,35	21,11
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	10,0000	0,40	4,02
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,35	1,41
	287411582 0390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,70	42,21
	287411582 7556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0000	0,70	7,04
	287411582 0089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000	0,55	2,21
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	1,00	0,35
2	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw	buc			1 139,56 <hr/> 1 073,60
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,5200	55,00	1 073,60
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	24,00	6,30
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	37,00	5,82
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	33,00	6,93
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,35	9,55
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	29,00	4,56
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	66,00	13,86
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,60	16,38
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	1,00	0,10
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	1,00	0,45
3	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu	buc			1 296,12 <hr/> 1 224,85

1	2	3	4	5	6	7
		motor electric de 0,8- 1,5 kw				
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,2700	55,00	1 224,85
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	24,00	7,56
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	37,00	5,85
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	33,00	9,70
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,35	9,55
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	29,00	3,65
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	66,00	13,86
	287411582 0285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,65	17,75
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,00	2,40
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	1,00	0,10
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	1,00	0,85
4	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2			<u>320,58</u> 136,95
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4900	55,00	136,95
	273210370 2611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	22,00	43,12
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	24,00	1,20
	271070354 9382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	22,00	4,40
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0700	68,00	4,76
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	20,00	5,00
	287412588 4798	Nit cu cap semirotond 4 x 8 mm	kg	0,2400	0,45	0,11
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	33,00	7,26
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,35	2,10
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	29,00	2,32
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,2500	24,00	102,00
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,35	2,10
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	20,00	5,60
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
5	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2			250,08 ----- 92,34
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	55,00	92,34
	262614737 0009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,0000	133,00	134,33
	281123682 8003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	498,00	0,00
	287411583 7749	Fixari	kg	0,0000	50,00	0,00
	287312200 5198	Plase in rame	m2	0,0000	65,00	0,00
	292312572 9606	Suber (registru)	buc	0,0000	67,00	0,00
	252315671 9501	Capac hidrometric	buc	0,0000	1 133,00	0,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,35	5,30
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,35	5,30
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,55	8,33
	252421730 4531	Fisie de etansare	m	0,6300	6,00	3,82
	295216000 7250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	12,00	0,65
6	VA10A	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm/ cot 90*	m2			621,40 ----- 321,75
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8500	55,00	321,75
	271070370 0340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	22,00	99,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,00	0,24
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,80	0,76
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0180	68,00	1,23
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	20,00	7,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,00	0,99
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	28,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,35	1,40
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	29,00	3,48
	271040360 0203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	24,00	180,00
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
7	VA10A2	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane/ cot 45*	m2			602,15 <hr/> 302,50
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,5000	55,00	302,50
	271070370 0340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	22,00	99,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	24,00	0,24
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,80	0,76
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0180	68,00	1,23
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	20,00	7,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,00	0,99
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	28,00	0,11
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,35	1,40
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	29,00	3,48
	271040360 0203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	24,00	180,00
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
8	VA10A2	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere centralizate in	m2			602,15 <hr/> 302,50

1	2	3	4	5	6	7
		tronsoane/teu 200*160*200				
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,5000	55,00	302,50
	271070370 0340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	22,00	99,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	24,00	0,24
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	3,80	0,76
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0180	68,00	1,22
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	20,00	7,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,00	0,99
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	28,00	0,11
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,35	1,40
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	29,00	3,48
	271040360 0203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	24,00	180,00
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	0,35	1,40
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
9	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2			250,08 <hr/> 92,34
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	55,00	92,34
	262614737 0009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,0000	133,00	134,33
	281123682 8003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	498,00	0,00
	287411583 7749	Fixari	kg	0,0000	50,00	0,00
	287312200 5198	Plase in rame	m2	0,0000	65,00	0,00
	292312572 9606	Suber (registru)	buc	0,0000	67,00	0,00
	252315671 9501	Capac hidrometric	buc	0,0000	1 133,00	0,00
	287413584	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,35	5,30

1	2	3	4	5	6	7
	0405					
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,35	5,30
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,55	8,33
	252421730 4531	Fisie de etansare	m	0,6300	6,00	3,82
	295216000 7250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	12,00	0,65
		<b>2. Utilaj</b>				
10		Recuperator de aer d150mm	buc			5 666,00 0,00
	0 1	Recuperator de aer d150mm	buc	1,0000	5 666,00	5 666,00
11		Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc			866,00 0,00
	02	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	866,00	866,00
12		Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc			1 019,00 0,00
	03	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,0000	1 019,00	1 019,00

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Lot 3 - Lucrari de montare a sistemului de ventilatiei in cadrul Centrului Maternal (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asist.Sociala Cahul, str. Doinelor 2, n.c. 1701122185**

\_\_\_\_\_  
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ OFERTA

### Lucrari de montare

**Valoarea de deviz 181 656,54 lei**

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lucrari de montare:				

**Manopera :**

1.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	800,780	55,00	44 042,89
		<b>Total manopera</b>				<b>44 042,89</b>

**Materiale:**

1.	0 1	Recuperator de aer d150mm	buc	12,000	5 666,00	67 992,00
2.	02	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	5,000	866,00	4 330,00
3.	03	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,000	1 019,00	1 019,00
4.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	5,886	20,00	117,72
5.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,044	28,00	1,24
6.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,260	66,00	83,16
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,114	33,00	69,76
8.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,338	68,00	22,99
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,837	24,00	44,09
10.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,357	37,00	124,21
11.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	1 133,00	0,00
12.	2524217304531	Fisie de etansare	m	6,363	6,00	38,17
13.	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	10,100	133,00	1 343,30
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,060	2,75	33,16
15.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	82,500	24,00	1 980,00
16.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	8,500	24,00	204,00
17.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	4,824	22,00	106,13
18.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,400	22,00	8,80
19.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	49,500	22,00	1 089,00
20.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	3,920	22,00	86,24
21.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,393	29,00	69,39
22.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	498,00	0,00
23.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	65,00	0,00
24.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	207,500	0,55	114,13
25.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	48,240	0,55	26,53
26.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	136,500	0,60	81,90
27.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	27,300	0,65	17,75
28.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	723,600	0,70	506,52
29.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	120,600	0,70	84,42
30.	2874115837749	Fixari	kg	0,000	50,00	0,00
31.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	163,800	0,35	57,32
32.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	723,600	0,35	253,26
33.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	120,600	0,40	48,24
34.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	207,500	0,35	72,63
35.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,480	0,45	0,22
36.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	255,740	0,35	89,51
37.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,200	3,80	8,36
38.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	67,00	0,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>80 123,15</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,280	12,00	3,36
2.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,540	12,00	6,48
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,300	1,00	7,30
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,130	20,00	82,60

5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,600	1,00	0,60
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>100,34</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	151 380,45
TVA	20,00 %	30 276,09

**Total deviz:**

**181 656,54**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)