

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
(denumirea obiectivului)

Ofertant: SRL "Fabianca"

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație: Liceul Teoretic Profil Arte "Elena Alistar", mun. Chisinau, sect.
Botanica, bd. Decebal, nr. 74

Valoarea de deviz 1 887 971,93 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Hol et 1				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,500	11,932 11,332	77,558 73,658
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,500	15,817 5,876	102,813 38,193
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,500	76,811 64,214	499,272 417,392
4	CF53B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,500	156,218 130,107	1 015,417 845,696
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,500	16,753 8,394	108,896 54,561
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,500	3,332 1,259	21,655 8,184

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,500	27,635 23,083	179,630 150,042
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,500	18,122 12,591	117,795 81,841
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,500	3,332 1,259	21,655 8,184
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	6,500	34,574 23,084	224,729 150,043
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,500	90,621 35,675	589,037 231,885
		<i>Total</i>	Lei			2 958,457
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 958,457 2 059,679
		1.1.2. Pereti				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,400	67,260 67,152	564,983 564,076
13	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	8,400	10,492 10,492	88,137 88,137
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88,600	11,932 11,332	1 057,166 1 004,006
15	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Placi rezistenta Hidro 12,5 mm)	m2	8,400	324,939 104,925	2 729,485 881,370
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	88,600	15,817 5,876	1 401,417 520,596
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,600	63,758 51,203	5 648,976 4 536,621

1	2	3	4	5	6	7
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,600	16,753 8,394	1 484,342 743,708
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,600	3,332 1,259	295,180 111,556
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	88,600	27,636 23,083	2 448,512 2 045,198
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,600	18,123 12,591	1 605,656 1 115,562
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	88,600	17,838 5,876	1 580,482 520,596
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	88,600	75,745 28,540	6 711,043 2 528,609
		<i>Total</i>	Lei			25 615,379
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 615,379 14 660,035
		1.1.3. Pardosele				
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,000	10,732 10,492	300,510 293,790
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	6,720	15,817 5,876	106,292 39,485
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie protelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	6,720	382,681 121,713	2 571,616 817,911
27	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	28,000	42,376 16,788	1 186,527 470,064

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 164,945
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 164,945 1 621,250
		<i>Total</i>	Lei			32 738,781
		Total Hol et 1 Inclusiv salariu				32 738,781 18 340,964
		1.2. Scara principala				
		1.2.1. Pereti				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,000	11,932 11,332	310,229 294,629
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	15,817 5,876	411,251 152,771
30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaki)	m	12,000	19,588 10,912	235,052 130,946
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,000	63,758 51,203	1 657,713 1 331,288
32	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	26,000	125,879 100,728	3 272,854 2 618,928
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,000	16,753 8,394	435,586 218,244
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,000	3,332 1,259	86,622 32,737
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	26,000	27,636 23,084	718,525 600,171
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	26,000	18,123 12,591	471,186 327,366

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,000	17,838 5,876	463,799 152,771
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	26,000	131,347 51,203	3 415,032 1 331,288
		<i>Total</i>	Lei			11 477,849
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 477,849 7 191,139
		1.2.2. Pardosele				
39	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	47,000	10,733 10,493	504,428 493,148
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	56,870	67,260 67,152	3 825,076 3 818,934
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	56,870	13,341 12,591	758,702 716,050
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	56,870	15,817 5,876	899,533 334,157
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,870	98,660 9,821	5 610,766 558,519
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie protelanat, calitate superioara 300*300mm)	m2	56,870	292,247 121,713	16 620,087 6 921,818
45	CK18C	Profil din aluminiu la scari	m	2,000	125,921 10,912	251,842 21,824
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	4,600	15,817 5,876	72,760 27,029
47	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	47,000	42,376 16,788	1 991,669 789,036
		<i>Total</i>	Lei			30 534,863

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoosele Inclusiv salariu				30 534,863 13 680,515
		1.2.3. Diverse				
48	CH06D	Demontarea mina curenta din inox (balustrada din inox existenta) k salariu =0.6	m	20,600	30,218 30,218	622,499 622,499
49	CH06D	Mina curenta din inox (balustrada din inox existenta)	m	20,600	57,302 50,364	1 180,422 1 037,498
		<i>Total</i>	Lei			1 802,921
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 802,921 1 659,997
		<i>Total</i>	Lei			43 815,633
		Total Scara principala Inclusiv salariu				43 815,633 22 531,651
		1.3. Cabinet 101 et 1				
		1.3.1. Tavane				
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	48,310	224,619 92,334	10 851,344 4 460,656
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	48,310	90,622 35,674	4 377,942 1 723,435
		<i>Total</i>	Lei			15 229,286
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 229,286 6 184,091
		1.3.2. Pereti				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,300	11,932 11,332	946,200 898,620
53	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,642 4,616	9,283 9,233
54	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	37,000	10,493 10,493	388,223 388,223
55	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	79,300	18,135 16,788	1 438,122 1 331,288
56	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,000	55,810 55,400	558,104 554,004

1	2	3	4	5	6	7
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,300	15,817 5,876	1 254,316 465,951
58	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaki)	m	65,000	19,588 10,912	1 273,201 709,293
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,300	63,758 51,203	5 056,026 4 060,430
60	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	79,300	188,819 151,092	14 973,308 11 981,596
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,300	16,753 8,394	1 328,537 665,644
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,300	3,332 1,259	264,196 99,847
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	79,300	27,636 23,083	2 191,499 1 830,521
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,300	18,123 12,591	1 437,116 998,466
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,300	17,838 5,876	1 414,585 465,951
66	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	79,300	131,347 51,203	10 415,849 4 060,430
67	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	74,250 9,234	148,501 18,467
68	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri	m	24,000	114,051	2 737,217

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm			29,379	705,096
		<i>Total</i>	Lei			45 834,283
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 834,283 29 243,060
		1.3.3. Pardosele				
69	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,200	10,732 10,492	302,656 295,888
70	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,310	9,713 9,233	469,254 446,066
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	48,310	13,341 12,591	644,504 608,272
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	48,310	15,817 5,876	764,137 283,860
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	14,500	363,784 41,550	5 274,872 602,479
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	48,310	111,463 44,068	5 384,801 2 128,949
75	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (aplicativ)	m3	9,700	1 317,731 188,865	12 781,986 1 831,991
76	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,310	116,898 58,758	5 647,342 2 838,599
77	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	169,100	23,005 1,469	3 890,137 248,399
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie protelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	48,310	382,681 121,713	18 487,321 5 879,956
79	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,000	42,376 16,788	1 017,023 402,912

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			54 664,033
		Total Pardosele Inclusiv salariu				54 664,033 15 567,371
		1.3.4. Glafuri				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,150	11,932 11,332	73,381 69,691
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,150	15,817 5,876	97,277 36,136
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,150	94,800 62,367	583,017 383,560
83	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,150	125,879 100,728	774,155 619,477
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,150	16,753 8,394	103,033 51,623
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,150	3,332 1,259	20,489 7,743
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,150	27,636 23,084	169,960 141,964
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,150	18,123 12,591	111,454 77,435
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,150	17,838 5,876	109,706 36,136
89	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	6,150	131,347 51,203	807,787 314,901
90	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	20,000	17,729	354,584

1	2	3	4	5	6	7
					10,912	218,244
		<i>Total</i>	Lei			3 204,843
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 204,843 1 956,910
		<i>Total</i>	Lei			118 932,445
		Total Cabinet 101 et 1 Inclusiv salariu				118 932,445 52 951,432
		1.4. Cabinet 108 et 1				
		1.4.1. Tavane				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,500	224,619 92,334	6 401,642 2 631,519
92	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,500	90,621 35,675	2 582,699 1 016,724
		<i>Total</i>	Lei			8 984,341
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 984,341 3 648,243
		1.4.2. Pereti				
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,800	11,932 11,332	808,983 768,303
94	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,642 4,616	9,283 9,233
95	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,000	10,493 10,493	367,238 367,238
96	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,800	18,135 16,788	1 229,566 1 138,226
97	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,540	55,810 55,400	532,431 528,520
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,800	15,817 5,876	1 072,416 398,379
99	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaiki)	m	50,000	19,588 10,912	979,385 545,610

1	2	3	4	5	6	7
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,800	63,758 51,203	4 322,807 3 471,591
101	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,800	125,879 100,728	8 534,596 6 829,358
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,800	16,753 8,394	1 135,874 569,113
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,800	3,332 1,259	225,882 85,367
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,800	27,636 23,084	1 873,693 1 565,062
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,800	18,123 12,591	1 228,708 853,670
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,800	17,838 5,876	1 209,443 398,379
107	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	67,800	131,347 51,203	8 905,354 3 471,591
108	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	74,250 9,234	148,501 18,467
109	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm	m	22,000	114,051 29,379	2 509,115 646,338
		Total	Lei			35 093,275
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 093,275 21 664,445

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.3. Pardosele				
110	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,580	10,733 10,493	242,341 236,921
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,850	9,713 9,233	251,092 238,684
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,850	13,341 12,591	344,866 325,478
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,850	15,817 5,876	408,878 151,889
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,750	363,784 41,550	2 819,329 322,015
115	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,850	111,463 44,068	2 881,331 1 139,170
116	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (aplicativ)	m3	5,170	1 317,731 188,865	6 812,667 976,432
117	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,850	116,898 58,758	3 021,813 1 518,894
118	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	90,500	23,005 1,469	2 081,948 132,940
119	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie protelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,850	382,681 121,713	9 892,304 3 146,281
120	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,580	42,376 16,788	956,849 379,073
		<i>Total</i>	Lei			29 713,418
		Total Pardosele Inclusiv salariu				29 713,418 8 567,777
		1.4.4. Glafuri				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,090	11,932 11,332	72,666 69,012

1	2	3	4	5	6	7
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,090	15,817 5,876	96,328 35,784
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,090	94,799 62,367	577,328 379,818
124	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	6,090	125,879 100,728	766,603 613,434
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,090	16,753 8,394	102,027 51,119
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,090	3,332 1,259	20,289 7,668
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,090	27,636 23,084	168,301 140,579
128	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,090	18,122 12,591	110,366 76,679
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,090	17,838 5,876	108,636 35,784
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea latex lavabila)	m2	6,090	34,574 23,084	210,554 140,579
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	6,090	131,347 51,203	799,906 311,829
132	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	17,729 10,912	319,126 196,420

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 352,130
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 352,130 2 058,705
		<i>Total</i>	Lei			77 143,164
		Total Cabinet 108 et 1 Inclusiv salariu				77 143,164 35 939,170
		1.5. Cabinet 109 et 1				
		1.5.1. Tavane				
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,500	224,619 92,334	6 401,642 2 631,519
134	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,500	90,621 35,675	2 582,699 1 016,724
		<i>Total</i>	Lei			8 984,341
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 984,341 3 648,243
		1.5.2. Pereti				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,750	11,932 11,332	808,386 767,736
136	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,642 4,616	9,283 9,233
137	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	36,570	10,493 10,493	383,711 383,711
138	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,750	18,135 16,788	1 228,659 1 137,387
139	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,540	55,810 55,400	532,431 528,520
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,750	15,817 5,876	1 071,625 398,085
141	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaki)	m	50,000	19,588 10,912	979,385 545,610
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	67,750	63,758 51,203	4 319,617 3 469,030

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
143	CF51B k- 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,750	125,879 100,728	8 528,302 6 824,322
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,750	16,753 8,394	1 135,037 568,694
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,750	3,332 1,259	225,716 85,304
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,750	27,636 23,083	1 872,310 1 563,907
147	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,750	18,123 12,591	1 227,802 853,041
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,750	17,838 5,876	1 208,551 398,085
149	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	67,750	131,347 51,203	8 898,786 3 469,030
150	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	74,250 9,234	148,501 18,467
151	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm	m	22,000	114,051 29,379	2 509,115 646,338
		<i>Total</i>	Lei			35 087,217
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 087,217 21 666,500
		1.5.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
152	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,550	10,733 10,493	242,018 236,606
153	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,820	9,713 9,233	250,800 238,406
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,820	13,341 12,591	344,465 325,100
155	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	28,820	15,817 5,876	455,856 169,341
156	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,750	363,784 41,550	2 819,329 322,015
157	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,820	111,464 44,069	2 877,988 1 137,849
158	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (aplicativ)	m3	5,760	1 317,731 188,865	7 590,131 1 087,863
159	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,820	116,898 58,758	3 018,306 1 517,131
160	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	90,370	23,005 1,469	2 078,957 132,749
161	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie protelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,820	382,681 121,713	9 880,824 3 142,630
162	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,550	42,376 16,788	955,577 378,569
		<i>Total</i>	Lei			30 514,251
		Total Pardosele Inklusiv salariu				30 514,251 8 688,259
		1.5.4. Glafuri				
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,980	11,932 11,332	71,353 67,765

1	2	3	4	5	6	7
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,980	15,817 5,876	94,588 35,137
165	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,980	94,799 62,367	566,900 372,957
166	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,980	125,879 100,728	752,756 602,353
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,980	16,753 8,394	100,185 50,196
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,980	3,332 1,259	19,923 7,529
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,980	27,636 23,083	165,261 138,039
170	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,980	18,123 12,591	108,373 75,294
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,980	17,838 5,876	106,674 35,137
172	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	5,980	131,347 51,203	785,457 306,196
173	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	17,729 10,912	319,126 196,420
		Total	Lei			3 090,596
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 090,596 1 887,023
		Total	Lei			77 676,405

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 109 et 1 Inclusiv salariu				77 676,405 35 890,025
		1.6. Cabinet 110 et 1				
		1.6.1. Tavane				
174	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,480	224,619 92,334	6 397,149 2 629,672
175	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,480	90,621 35,675	2 580,886 1 016,010
		<i>Total</i>	Lei			8 978,035
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 978,035 3 645,682
		1.6.2. Pereti				
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,730	11,932 11,332	808,147 767,509
177	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,642 4,616	9,283 9,233
178	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,200	10,492 10,492	369,336 369,336
179	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,730	18,135 16,788	1 228,298 1 137,051
180	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,600	55,810 55,400	535,780 531,844
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,730	15,817 5,876	1 071,309 397,968
182	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaki)	m	50,000	19,588 10,912	979,385 545,610
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,730	63,758 51,203	4 318,342 3 468,006
184	CF51B k- 10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	67,730	125,879 100,728	8 525,784 6 822,307

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,730	16,753 8,394	1 134,702 568,526
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,730	3,332 1,259	225,650 85,279
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,730	27,636 23,084	1 871,758 1 563,446
188	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,730	18,123 12,591	1 227,440 852,789
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,730	17,838 5,876	1 208,195 397,968
190	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	67,730	131,347 51,203	8 896,159 3 468,006
191	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	74,250 9,234	148,501 18,467
192	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm	m	22,050	114,051 29,379	2 514,818 647,807
		<i>Total</i>	Lei			35 072,887
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 072,887 21 651,152
		1.6.3. Pardosele				
193	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,600	10,733 10,493	242,555 237,131
194	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,860	9,713 9,233	251,189 238,776

1	2	3	4	5	6	7
195	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,860	13,341 12,591	344,999 325,604
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,860	15,817 5,876	409,037 151,948
197	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,750	363,784 41,550	2 819,329 322,015
198	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,860	111,463 44,068	2 882,445 1 139,611
199	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (aplicativ)	m3	5,770	1 317,731 188,865	7 603,305 1 089,751
200	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,860	116,898 58,758	3 022,982 1 519,482
201	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	90,510	23,005 1,469	2 082,179 132,955
202	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie protelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,860	382,681 121,713	9 896,131 3 147,498
203	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,600	42,376 16,788	957,697 379,409
		<i>Total</i>	Lei			30 511,848
		Total Pardosele Inclusiv salariu				30 511,848 8 684,180
		1.6.4. Glafuri				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,980	11,932 11,332	71,353 67,765
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,980	15,817 5,876	94,588 35,137
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,980	94,799 62,367	566,900 372,957

1	2	3	4	5	6	7
207	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,980	125,879 100,728	752,756 602,353
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,980	16,753 8,394	100,185 50,196
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,980	3,332 1,259	19,923 7,529
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,980	27,636 23,083	165,261 138,039
211	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,980	18,123 12,591	108,373 75,294
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,980	17,838 5,876	106,674 35,137
213	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	5,980	131,347 51,203	785,457 306,196
214	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	17,729 10,912	319,126 196,420
		<i>Total</i>	Lei			3 090,596
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 090,596 1 887,023
		<i>Total</i>	Lei			77 653,366
		Total Cabinet 110 et 1 Inclusiv salariu				77 653,366 35 868,037
		1.7. Cabinet 111 et 1				
		1.7.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
215	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	28,490	224,619 92,334	6 399,396 2 630,596
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,490	90,620 35,675	2 581,752 1 016,367
		<i>Total</i>	Lei			8 981,148
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 981,148 3 646,963
		1.7.2. Pereti				
217	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,690	11,932 11,332	807,670 767,056
218	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,642 4,616	9,283 9,233
219	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,250	10,493 10,493	369,861 369,861
220	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,690	18,135 16,788	1 227,573 1 136,380
221	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	10,000	55,810 55,400	558,104 554,004
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,690	15,817 5,876	1 070,676 397,733
223	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaki)	m	50,000	19,588 10,912	979,385 545,610
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,690	63,758 51,203	4 315,792 3 465,958
225	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	67,690	188,818 151,092	12 781,124 10 227,417

1	2	3	4	5	6	7
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,690	16,753 8,394	1 134,031 568,190
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,690	3,332 1,259	225,515 85,228
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,690	27,636 23,083	1 870,652 1 562,522
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,690	18,123 12,591	1 226,714 852,285
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,690	17,838 5,876	1 207,481 397,733
231	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	67,690	131,347 51,203	8 890,905 3 465,958
232	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	74,250 9,234	148,501 18,467
233	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm	m	22,100	114,051 29,379	2 520,521 649,276
		<i>Total</i>	Lei			39 343,788
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 343,788
		1.7.3. Pardosele				
234	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,500	10,732 10,492	241,481 236,081
235	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25,840	9,713 9,233	250,995 238,592
236	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,840	13,341 12,591	344,732 325,352
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	25,840	15,817 5,876	408,720 151,831

1	2	3	4	5	6	7
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,800	363,784 41,550	2 837,517 324,092
239	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	25,840	111,464 44,068	2 880,217 1 138,730
240	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (aplicativ)	m3	5,700	1 317,730 188,865	7 511,062 1 076,531
241	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,840	116,898 58,758	3 020,645 1 518,307
242	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	89,000	23,005 1,469	2 047,440 130,736
243	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie protelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	25,840	382,681 121,713	9 888,478 3 145,064
244	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	22,500	42,376 16,788	953,459 377,730
		<i>Total</i>	Lei			30 384,746
		Total Pardosele Inclusiv salariu				30 384,746 8 663,046
		1.7.4. Glafuri				
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,950	11,932 11,332	70,996 67,425
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,950	15,817 5,876	94,113 34,961
247	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,950	94,799 62,367	564,055 371,086
248	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,950	125,879 100,728	748,980 599,332

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
249	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,950	16,753 8,394	99,682 49,944
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,950	3,332 1,259	19,823 7,492
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,950	27,636 23,084	164,432 137,347
252	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,950	18,123 12,591	107,829 74,916
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,950	17,838 5,876	106,138 34,961
254	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	5,950	131,347 51,203	781,517 304,660
255	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,500	17,729 10,912	327,990 201,876
		<i>Total</i>	Lei			3 085,555
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 085,555 1 884,000
		<i>Total</i>	Lei			81 795,237
		Total Cabinet 111 et 1 Inclusiv salariu				81 795,237 39 266,920
		1.8. Timplarie				
256	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti etc.)	m2	7,350	17,627 17,627	129,562 129,562
257	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,750	1 585,495 39,871	2 774,617 69,775

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
258	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,100	1 579,319 33,996	17 530,446 377,352
		<i>Total</i>	Lei			20 434,625
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 434,625 576,689
		1.9. Sala de teatru (atelier) et 1				
		1.9.1. Tavane				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	66,590	224,619 92,334	14 957,379 6 148,521
260	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	66,590	90,622 35,675	6 034,494 2 375,565
		<i>Total</i>	Lei			20 991,873
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 991,873 8 524,086
		1.9.2. Pereti				
261	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	27,400	55,810 55,400	1 529,205 1 517,971
262	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	102,300	11,932 11,332	1 220,634 1 159,254
263	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,642 4,616	9,283 9,233
264	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	55,000	10,493 10,493	577,088 577,088
265	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	102,300	18,135 16,788	1 855,230 1 717,412
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	102,300	15,817 5,876	1 618,115 601,094

1	2	3	4	5	6	7
267	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaki)	m	65,000	19,588 10,912	1 273,201 709,293
268	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,300	63,758 51,203	6 522,464 5 238,108
269	CF51B k-15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	102,300	188,819 151,092	19 316,133 15 456,712
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,300	16,753 8,394	1 713,863 858,706
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	102,300	3,332 1,259	340,823 128,806
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	102,300	27,636 23,083	2 827,119 2 361,442
273	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,300	18,123 12,591	1 853,935 1 288,059
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	102,300	17,838 5,876	1 824,868 601,094
275	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura) RAL9004	m2	102,300	131,347 51,203	13 436,839 5 238,108
276	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	74,250 9,234	148,501 18,467
277	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm	m	30,000	114,051 29,379	3 421,521 881,370

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			59 488,822
		Total Pereti Inclusiv salariu				59 488,822 38 362,217
		1.9.3. Pardosele				
278	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,320	10,732 10,492	368,339 360,102
279	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,850	473,972 473,002	1 350,821 1 348,056
280	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,590	9,713 9,233	646,815 614,852
281	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,590	13,341 12,591	888,376 838,434
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	66,590	15,817 5,876	1 053,277 391,270
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,000	363,784 41,550	7 275,686 831,006
284	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	66,590	111,464 44,068	7 422,355 2 934,521
285	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (aplicativ)	m3	13,310	1 317,731 188,865	17 539,002 2 513,793
286	CG01A K=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,590	146,122 73,447	9 730,297 4 890,869
287	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	233,000	23,005 1,469	5 360,153 342,265
288	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie protelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	66,590	382,681 121,713	25 482,728 8 104,869
289	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,320	42,376 16,788	1 454,343 576,164

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			78 572,192
		Total Pardosele Inclusiv salariu				78 572,192 23 746,201
		1.9.4. Glafuri				
290	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,950	11,932 11,332	70,996 67,425
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,950	15,817 5,876	94,113 34,961
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,950	94,799 62,367	564,055 371,086
293	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,950	125,879 100,728	748,980 599,332
294	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,950	16,753 8,394	99,682 49,944
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,950	3,332 1,259	19,823 7,492
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,950	27,636 23,084	164,432 137,347
297	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,950	18,123 12,591	107,829 74,916
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,950	17,838 5,876	106,138 34,961
299	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	5,950	131,347 51,203	781,517 304,660

1	2	3	4	5	6	7
300	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	17,729 10,912	319,126 196,420
		<i>Total</i>	Lei			3 076,691
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 076,691 1 878,544
		<i>Total</i>	Lei			162 129,578
		Total Sala de teatru (atelier) et 1 Inclusiv salariu				162 129,578 72 511,048
		1.10. Sala de dans (atelier) et 1				
		1.10.1. Tavane				
301	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	65,870	224,619 92,334	14 795,654 6 082,041
302	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	65,870	90,622 35,675	5 969,248 2 349,880
		<i>Total</i>	Lei			20 764,902
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 764,902 8 431,921
		1.10.2. Pereti				
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,120	11,932 11,332	908,256 862,584
304	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,642 4,616	9,283 9,233
305	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	76,120	18,135 16,788	1 380,452 1 277,903
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,120	15,817 5,876	1 204,017 447,266
307	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaki)	m	52,000	19,588 10,912	1 018,560 567,434
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,120	63,758 51,203	4 853,274 3 897,603
309	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	76,120	16,753 8,394	1 275,260 638,951

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,120	3,332 1,259	253,602 95,843
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	76,120	27,636 23,083	2 103,620 1 757,116
312	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,120	18,123 12,591	1 379,487 958,427
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,120	17,838 5,876	1 357,859 447,266
314	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	76,120	131,347 51,203	9 998,164 3 897,603
315	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	74,250 9,234	148,501 18,467
316	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm	m	22,000	114,051 29,379	2 509,115 646,338
317	CF60H	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Placi rezistente Hidro 12,5 mm)	m2	55,620	324,939 104,925	18 073,083 5 835,928
		<i>Total</i>	Lei			46 472,533
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 472,533 21 357,962
		1.10.3. Pardosele				
318	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,380	10,732 10,492	326,053 318,762
319	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,150	473,972 473,002	1 019,039 1 016,954

1	2	3	4	5	6	7
320	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,740	9,713 9,233	648,273 616,238
321	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,740	13,341 12,591	890,379 840,324
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	66,740	15,817 5,876	1 055,650 392,151
323	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,000	363,784 41,550	7 275,686 831,006
324	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	66,740	111,464 44,069	7 439,074 2 941,132
325	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (aplicativ)	m3	13,340	1 317,731 188,865	17 578,537 2 519,459
326	CG01A K=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,740	146,123 73,447	9 752,216 4 901,886
327	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	233,000	23,005 1,469	5 360,153 342,265
328	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie protelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	66,740	382,681 121,713	25 540,130 8 123,126
329	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,380	42,376 16,788	1 456,886 577,172
		<i>Total</i>	Lei			78 342,076
		Total Pardosele Inclusiv salariu				78 342,076 23 420,475
		1.10.4. Glafuri				
330	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,910	11,932 11,332	70,517 66,971
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,910	15,817 5,876	93,481 34,726

1	2	3	4	5	6	7
332	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,910	94,799 62,367	560,263 368,591
333	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	5,910	125,879 100,728	743,945 595,302
334	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,910	16,753 8,394	99,012 49,609
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,910	3,332 1,259	19,690 7,441
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,910	27,636 23,083	163,326 136,423
337	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,910	18,123 12,591	107,105 74,413
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,950	17,838 5,876	106,138 34,961
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	5,950	131,347 51,203	781,517 304,660
340	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	18,000	17,729 10,912	319,126 196,420
		Total	Lei			3 064,120
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 064,120 1 869,517
		Total	Lei			148 643,631
		Total Sala de dans (atelier) et 1 Inclusiv salariu				148 643,631 55 079,875

1	2	3	4	5	6	7
		1.11. Cabinet de munca (atelier) et 1				
		1.11.1. Tavane				
341	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	62,770	224,619 92,334	14 099,336 5 795,806
342	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	62,770	90,622 35,675	5 688,324 2 239,289
		<i>Total</i>	Lei			19 787,660
		Total Tavane Inclusiv salariu				19 787,660 8 035,095
		1.11.2. Pereti				
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	96,320	11,932 11,332	1 149,281 1 091,489
344	RpCP23A k-0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	4,642 4,616	9,283 9,233
345	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	96,320	10,493 10,493	1 010,638 1 010,638
346	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	96,320	18,135 16,788	1 746,782 1 617,020
347	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,200	55,810 55,400	457,645 454,283
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	96,320	15,817 5,876	1 523,527 565,957
349	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (maiaki)	m	75,000	19,588 10,912	1 469,077 818,415
350	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,320	63,758 51,203	6 141,188 4 931,911
351	CF51B k- 15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu	m2	96,320	188,819 151,092	18 186,998 14 553,181

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,320	16,753 8,394	1 613,678 808,510
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,320	3,332 1,259	320,900 121,277
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	96,320	27,636 23,084	2 661,859 2 223,403
355	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,320	18,123 12,591	1 745,562 1 212,765
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	96,320	17,838 5,876	1 718,194 565,957
357	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	96,320	131,347 51,203	12 651,381 4 931,911
358	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	74,250 9,234	148,501 18,467
359	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr.18 mm	m	25,000	114,051 29,379	2 851,268 734,475
		<i>Total</i>	Lei			55 405,762
		Total Pereti Inclusiv salariu				55 405,762 35 668,892
		1.11.3. Pardosele				
360	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,160	10,732 10,492	366,621 358,423
361	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	66,750	9,713 9,233	648,370 616,330
362	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,750	13,341 12,591	890,512 840,450

1	2	3	4	5	6	7
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	66,750	15,817 5,876	1 055,808 392,210
364	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,500	363,784 41,550	7 457,578 851,781
365	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	66,750	111,464 44,069	7 440,189 2 941,573
366	CA02C aplicativ	Cimentoplast aplicat la pardoseli (aplicativ)	m3	13,350	1 317,731 188,865	17 591,712 2 521,348
367	CG01A K=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,750	146,122 73,447	9 753,676 4 902,620
368	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi	kg	233,650	23,005 1,469	5 375,108 343,220
369	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie protelanat, calitate superioara 1200*200mm)	m2	66,750	382,681 121,713	25 543,956 8 124,342
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	34,160	42,376 16,788	1 447,564 573,479
		<i>Total</i>	Lei			77 571,094
		Total Pardosele Inclusiv salariu				77 571,094 22 465,776
		1.11.4. Glafuri				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,900	11,932 11,332	70,398 66,858
372	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,900	15,817 5,876	93,322 34,667
373	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,900	94,799 62,367	559,316 367,968
374	CF51B k-10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	5,900	125,879 100,728	742,686 594,295

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
375	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,900	16,753 8,394	98,845 49,525
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,900	3,332 1,259	19,657 7,429
377	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,900	27,636 23,083	163,050 136,192
378	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,900	18,123 12,591	106,924 74,287
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,900	17,838 5,876	105,246 34,667
380	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (marmura)	m2	5,900	131,347 51,203	774,950 302,100
381	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	20,000	17,729 10,912	354,584 218,244
		<i>Total</i>	Lei			3 088,978
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 088,978 1 886,232
		<i>Total</i>	Lei			155 853,494
		Total Cabinet de munca (atelier) et 1 Inclusiv salariu				155 853,494 68 055,995
		1.12. Incalzirea				
382	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	38,000	6,715 6,715	255,178 255,178

1	2	3	4	5	6	7
383	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,000	4,197 4,197	251,820 251,820
384	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	165,000	18,444 15,109	3 043,264 2 493,018
385	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	15,000	20,985 20,985	314,774 314,774
386	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	15,000	26,021 26,021	390,321 390,321
387	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (radiatoare beneficiar)	buc	10,000	92,509 83,940	925,093 839,400
388	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. Radiator bimetalic h= 500 10 sectii	buc	4,000	1 502,509 83,940	6 010,037 335,760
389	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Dop-Футорки)	buc	20,000	49,231 35,674	984,616 713,490
390	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	85,000	50,531 16,788	4 295,118 1 426,980
391	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr25*90)	buc	62,000	12,870 7,555	797,953 468,385

1	2	3	4	5	6	7
392	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa ppr d 25)	buc	15,000	11,060 7,555	165,903 113,319
393	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu ppr d 25 mm)	buc	15,000	17,251 10,912	258,770 163,683
394	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (trecere IIIIP 25*d 3/4)	buc	15,000	80,231 35,675	1 203,462 535,118
395	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (racord d 3/4 FI)	buc	30,000	76,411 35,674	2 292,324 1 070,235
396	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (racord d 1/2)	buc	30,000	69,281 35,674	2 078,424 1 070,235
397	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	18,000	7,678 6,715	138,208 120,874
398	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (robinet Maievschii)	buc	5,000	25,733 4,197	128,665 20,985
399	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet d 1/2 mm)	buc	15,000	113,804 7,555	1 707,059 113,319
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	5,000	146,855 9,653	734,277 48,266

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (robinet d 3/4 mm)				
401	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	60,000	16,116 6,296	966,930 377,730
402	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	68,000	14,780 8,394	1 005,040 570,792
403	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	85,000	5,797 4,197	492,745 356,745
404	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	116,000	4,747 4,197	550,652 486,852
405	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	15,000	11,240 3,358	168,596 50,364
		<i>Total</i>	Lei			29 159,229
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				29 159,229 12 587,643
		1.13. Diverse				
406	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	175,000	150,253 150,253	26 294,205 26 294,205
407	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	175,000	46,587 46,587	8 152,672 8 152,672
408	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	175,000	32,557 0,000	5 697,562 0,000
		<i>Total</i>	Lei			40 144,439
		Total Diverse Inclusiv salariu				40 144,439 34 446,877

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 066 120,02 7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			116 171,118
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			22 603,216
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			60 244,718
		<i>Total</i>				1 265 139,07 9
		<i>Venit</i>	3 %			37 954,173
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				1 303 093,25 2 484 046,326
		2. Lucrari electrice de constructie				
409	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	110,000	9,233 9,233	1 015,674 1 015,674
410	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	85,000	38,612 38,612	3 282,054 3 282,054
411	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	148,000	12,591 12,591	1 863,468 1 863,468
412	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	148,000	19,286 18,047	2 854,402 2 670,971
413	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 510,000	14,690 14,690	22 181,145 22 181,145
414	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 510,000	23,611 18,886	35 653,365 28 518,615
		<i>Total</i>	Lei			66 850,108
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			14 287,662
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			270,551
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			4 070,416
		<i>Total</i>				85 478,737

1	2	3	4	5	6	7
		Venit	3 %			2 564,362
		Total Lucrari electrice de constructie Inclusiv salariu				88 043,099 59 531,927
		3. Lucrari electrice de montare				
415	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	13,000	237,064 138,921	3 081,828 1 805,969
416	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	13,000	13,200 0,000	171,600 0,000
417	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	8,000	40,955 12,591	327,643 100,728
418	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie	buc	53,000	58,185 22,664	3 083,810 1 201,181
419	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B 10	buc	7,000	154,143 65,473	1 079,002 458,312
420	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,C 16	buc	6,000	178,093 65,473	1 068,559 392,839
421	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нГ 3x1,5 mmp	m	1 050,000	27,537 14,270	28 913,875 14 983,290
422	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ нГ 3x2,5 mmp	m	460,000	33,470 14,690	15 396,060 6 757,170
423	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	15,100	1 465,861 998,886	22 134,502 15 083,179
424	Pret de piata	Tub din plastic d 20 mm	m	1 510,000	4,850 0,000	7 323,500 0,000
425	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED 4*18, 600*600 mm)	100 buc	1,270	8 927,619 7 092,930	11 338,076 9 008,021

1	2	3	4	5	6	7
426	Pret de piata	Iluminator LED 4*18, 600*600 mm	buc	127,000	410,200 0,000	52 095,400 0,000
427	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Exit)	100 buc	0,020	4 884,150 3 693,350	97,683 73,867
428	Pret de Piata	Exit	buc	2,000	162,300 0,000	324,600 0,000
429	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 automate)	buc	1,000	179,724 149,833	179,724 149,833
430	Pretul de piata	Rame pentru prize	buc	30,000	24,300 0,000	729,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			147 344,862
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			12 003,453
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			3 703,905
		<i>Cheltuieli de regie</i>	26 %			13 003,741
		<i>Total</i>				176 055,961
		<i>Venit</i>	3 %			5 281,679
		Total Lucrari electrice de montare Inklusiv salariu				181 337,640 50 014,389
		4. Utilaj				
431	Pretul de piata	Cutie pentru 12 automate	buc	1,000	825,300 0,000	825,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			825,300
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			9,904
		Total Utilaj Inklusiv salariu				835,204

		Total	Lei			1 573 309,94
		Tva	20 %			314 661,99
		Total deviz: Inklusiv salariu				1 887 971,93 593 592,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)