

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Lucrărilor de demolare cu evacuarea deșeurilor de la subsol și etajul 16 din blocul principal N.Testimețeanu**

Autoritatea contractantă **IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)**

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
		Capitolul 1. Lucrari de degajare		
1.	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine k=1.2 manopera	100 m ²	32,000
2.	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m k=1.2 manopera	t	240,000
3.	RpIzD47E	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de ventilare de orice circumferinta, executate cu cochilii din vata minerala k=1.0	m ²	2 048,000
4.	CP18A aplicativ	Taierea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv canalelor de ventilare k=0.3 pt toate resursele	m	2 656,000
5.	TsH82C	Maturarea suprafetei et. 16 si subsolului, cu murdare mare k=1.2 manopera	100 m ²	32,000
6.	TsH92B	Incarcarea deseuri dupa demolare k=1.2 manopera	t	240,000
7.	TsI51C10	Transportarea deșeurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	240,000
Total				

Data completării: **17 ianuarie 2023**

Semnat: _____

Nume: **Mihail Paltis**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **«TEHENERGO GRUP» SRL**