

Lot 1

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Singera**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Singera**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a drumurilor prin metoda Slurry Seal si plombarea gropilor pe strazile din or Singera, s. Dobrogea si s.Revaca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia sistemului rutier prin metoda Slurry Seal pe str. Chisinaului din or. Singera S=1920m2)		
1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic BA16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, grosime 5cm	m2	150,0000
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	18,0000
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	140,0000
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10,0800
5	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime 0*32, LA30, executat cu asternere manuala	m3	7,0000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,0840
7	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic BA8 SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591, cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	140,0000
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,2000
9	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic).	m	300,0000


1	2	3	4	5
		Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)		
10	TsI51A5	Transportarea amestecului de emulsie-agregate cu Mixer-repartizator de amestec mineral turnat la distanta de: 5 km	t	23,0400
11	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m2	1,9200
12	TsI51A5	Transportarea amestecului de emulsie-agregate cu Mixer-repartizator de amestec mineral turnat la distanta de: 5 km	t	46,0800
13	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm	1000 m2	1,9200
		2. Plombarea strazilor din or. Singera, s. Dobrogea si s. Revaca		
14	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm. K 1,4	m2	1 720,0000
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	288,9600
16	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 720,0000
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,0320
18	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 SM SREN13108-1:2016 executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala. K-1,75	m2	1 720,0000
19	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 730,0000
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	327,6000
21	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 730,0000

1	2	3	4	5
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,6380
23	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA16 SM SREN13108-1:2016 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala. K-1,25	m2	2 730,0000
		3. Lucrari de remediere a sistemului rutier pe strazile din or. Singera, s.Dobrogea si s. Revaca		
24	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm. K 1,4	m2	400,0000
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	67,2000
26	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, exc. 0.4 mc, in ramblau si umplerea zonelor verzi (acostamente, gr II, Y = 1.9 t/mc	100 m3	1,8800
27	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	357,2000
28	DA06B2	Amenajarea stratului drenant din nisip natural conform, SM SR EN 13242+A1:2010, H=10 cm	m3	40,0000
29	DA12C	Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-63, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=20 cm	m3	80,0000
30	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 (pana la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment conform CP D. 02.12-2014, in statie	m3	56,0000
31	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	123,2000
32	DA10B	Strat de baza din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 (pana la 50%), amestecat cu	m3	56,0000

2555219, 64

1	2	3	4	5
		asfalt frezat (50%) si stabilizate cu ciment conform CP D. 02.12-2014, in statie H=14cm (fara nisip)		
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,2400
34	DB19G	Strat de lagatira din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD22.4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591, H=6 cm	m2	400,0000
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,1200
36	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, SM SR EN 12591, H=4 cm	m2	400,0000
4. Reamenajarea fantinilor de canalizare la nivelul drumului				
37	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,0450
38	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul 0.25 mc, K=0.8	100 m3	0,0180
39	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,0990
40	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m (Устройство стен смотровых колодцев каналов, из простого бетона, глубина 2-4 м)	m3	3,0000
41	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	10,0000
42	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele existente, Capac cu Rama -fara pret)	buc	20,0000

Primar



Valeriu Popa