

**Lucrărilor de reparație capitală a
acoperișului depozitului nr.2**
(denumirea obiectivului)

WinCмета

Formular Nr.3

Borderou de resurse
Lucrări de reparație

Valoarea de deviz 1 342 337,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2009:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	17.5800	46,38	815,360
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 420,0500	46,38	65 861,919
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	25,1419	46,38	1 166,081
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	420,0000	46,38	19 479,600
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	161,1500	46,38	7 474,137
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3 045,2400	46,38	141 238,231
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 735,1205	46,38	80 474,889
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,1156	46,38	701,061
Total manopera						317 211,29

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	23,4400	34,30	803,992
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	3 250,00	39,000
3.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	11,7200	3 250,00	38 090,000
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0360	3 250,00	117,000
5.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	11,7200	3 250,00	38 090,000
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0360	3 250,00	117,000
7.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m2	307,6500	66,70	20 520,255
8.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1463	72,23	10,567
9.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	55,6700	29,00	1 614,430
10.	2430127317192	Palitra Biognifuga HMBB (antiseptic + antifoc)	kg	81,6730	14,00	1 143,422
11.	2462106110601	Palitra Biognifuga HMBB (antiseptic+antifoc)	kg	36,6919	14,00	513,687
12.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	220,5000	70,83	15 618,015
13.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 487,4500	10,42	25 919,229
14.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 102,5000	33,75	37 209,375
15.	2710403642287	Tabla zincata de 0.5 x 650 x1000 mm	kg	313,3440	15,30	4 794,163
16.	2710403642598	Jgheaburi semirotonde D 12,5 cm	m	168,0960	77,50	13 027,440
17.	2710403642598a	Burlane rotunde.cu d 10.5 cm	m	106,1208	88,34	9 374,711
18.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2 535,7500	90,84	230 347,530
19.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	19,5840	10,07	197,211
20.	2710406311700	Opritiri de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime	m	320,0000	33,33	10 665,600

21.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	112.2400	14,20	1 593,808
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	165.5600	18,00	2 980,080
23.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	587.5200	0,60	352,512
24.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	247.2000	29,17	7 210,824
25.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	165.4950	24,00	3 971,880
26.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	62.4240	20,00	1 248,480
27.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	19 845,0000	0,71	14 089,950
28.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	25 956,0000	0,03	778,680
Total materiale de constructii						528 482,72

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	540,0000	8,50	4 590,000
Total utilaje de constructii						4 590,00

Cheltuieli directe	Lei	802 240,13
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	71 372,54
Transportarea materialelor	10 %	48 043,88
Total		921 656,55
Cheltuieli de regie	14,5 %	133 640,20
Total		1 055 296,75
Beneficiu de deviz	6 %	63 317,80
Total		1 118 614,55
TVA	20 %	223 722,92
Total		1 342 337,47


Total deviz:

1 342 337,

47

Intocmit

Verificat



(functioia, semnrtura)

(функцiоia, semnrtura)

Catalog de prețuri unitare

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrării, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			33,394
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	16,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,70
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			6,493
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			18,088
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	46,38	12,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,10
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			13,914
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	46,38	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			525,538
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	46,38	2,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	46,38	171,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 250,00	130,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 250,00	130,00
	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m2	1,0500	66,70	70,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	18,00	7,20
6	CNI6D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe	m2			33,763

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	34,30	2,74
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	29,00	5,51
7	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			15,842
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	46,38	10,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,38	3,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 250,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,16
8	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg			30,046
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0700	46,38	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	24,00	24,48
9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane	kg			43,032
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	46,38	11,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,0200	24,00	24,48
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			134,090
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	46,38	39,42
	2430127317192	Palitra Biognifuga HMBB (antiseptic + antifoc)	kg	6,7000	14,00	93,80
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	72,23	0,87
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			60,228
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	46,38	18,09
	2462106110601	Palitra Biognifuga HMBB (antiseptic+antifoc)	kg	3,0100	14,00	42,14
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			24,308

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,42	12,34
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,03	0,37
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			194,892
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	90,84	109,69
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	33,75	17,72
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,71	6,71
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,83	7,44
14	CE19C1	Opritori de zapada din tabla zincata 0,5 mm grosime	m			55,181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	46,38	11,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2710406311700	Opritori de zapada din tabla zincata 0,5 mm grosime	m		33,33	33,33
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	14,20	3,30
15	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			114,104
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	46,38	46,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	3,2000	15,30	49,94
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	10,07	2,05
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,60	3,67
16	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			152,848
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	46,38	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2710403642598a	Burlane rotunde, cu d 10,5 cm	m	1,0200	88,34	91,91
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	20,00	12,24

1	2	3	4	5	6	7
17	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			169,276
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	46,38	32,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2710403642598	Jgheaburi semirotunde D 12,5 cm	m	1,0200	77,50	81,42
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	14,20	3,36
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	29,17	45,07
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			75,364
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	46,38	34,78
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 250,00	0,97
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 250,00	0,33
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 250,00	0,97
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	18,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	8,50	38,25

APROBAT:

L.S.



Ofertant:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrărilor de reparație capital a acoperișului
depozitului nr. 2
(denumirea obiectului)

Formular Nr.

DEVIZ LOCAL

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 342 337,47 Lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	2 100.0000	33,394 33,394	70 126,560 70 126,560
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	262.0000	6,493 6,493	1 701,218 1 701,218
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	400.0000	18,088 18,088	7 235,280 7 235,280
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	293.0000	13,914 13,914	4 076,802 4 076,802
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	293.0000	525,538 188,303	153 982,575 55 172,720
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele	m2	293.0000	33,763 25,509	9 892,559 7 474,137
7	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	400.0000	15,842 13,682	6 336,840 5 472,840
8	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu	kg	85,6700	30,046	2 574,007 476,805

		scoabe			5,566	
9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	76,5800	43,032 18,552	3 295,390 1 420,712
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	12.1900	134,090 39,423	1 634,555 480,566
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	12.1900	60,228 18,088	734,182 220,495
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2 100.0000	24,308 11,595	51 047,409 24 349,500
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	2 100.0000	194,892 53,337	409 272,570 112 007,700
14	CE19C1	Opritori de zapada din tabla zincata 0,5 mm grosime	m	320.0000	55,181 18,552	17 657,811 5 936,640
15	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	96.0000	114,104 58,439	10 954,011 5 610,125
16	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	102.0000	152,848 48,699	15 590,489 4 967,298
17	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12.5 cm, din tabla zincata de 0.5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	160.0000	169,276 39,423	27 084,181 6 307,680
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120.0000	75,364 34,785	9 043,680 4 174,200
Cheltuieli directe			Lei		802 240,1	

Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	71 372,5
Transportarea materialelor	10 %	48 043,8
Total		921 656,5
Cheltuieli de regie	14,5 %	133 640,2
Total		1 055 296,7
Beneficiu de deviz	6 %	63 317,8
Total		1 118 614,5



L.S.

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

1	2	3	4
1	100000	100000	100000
2	100000	100000	100000
3	100000	100000	100000
4	100000	100000	100000
5	100000	100000	100000
6	100000	100000	100000
7	100000	100000	100000
8	100000	100000	100000