

# Repararea drumului de acces catre IPG "Mihai Eminescu"

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 22 300,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. LOTUL 3</b>				
1		Repariția drumului de acces catre IMG "Mihai Eminescu"				
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,60	489,11	1 271,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,992		
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	2,418		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0596		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,418		
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	3,64	31,18	113,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2184		
4	DA12D	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 10-20 mm	100m2	0,52	1 599,11	831,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1585		
	1411122201759	Piatra sparta de granit de forma cubica	t	1,6328		
	3410540005606	Autospeciala "Cipsiler"	h-ut	0,1585		
	2952270007002	Incarcator 5t	h-ut	0,0131		
5	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	0,006	705,45	4,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0079		
6	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din	100m2	0,52	1 329,27	691,22

1	2	3	4	5	6	7
		piatra				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,248		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0728		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m <sup>3</sup>	0,0192		
7	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuală	t	3,20	1 463,52	4 683,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,9952		
	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la cald	t	3,2096		
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,368		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4992		
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală	m <sup>2</sup>	52,00	144,18	7 497,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,488		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	4,888		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,156		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,572		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,7114		
<b>Total LOTUL 3</b>					<b>15 092,72</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>973,40</b>	
Total			lei	15 092,72		
Asigurari sociala si medicala			22,50 %	219,01		
Total			100,00 +	15 311,74		
Cheltuieli de regie			14,50 %	2 220,20		
Total			100,00 +	17 531,94		
Beneficiu			6,00 %	1 051,92		
Total			100,00 +	18 583,86		
TVA			20,00 %	3 716,77		

**Total deviz:** **22 300,63**  
**Inclusiv salariu** **973,40**

Intocmit

SA"Drumuri-Cahul"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)