CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziţie
3. Obiectul achiziţiilor Servicii de reparatie a blocurilor sanitare in incinta Biroului National de Statistica

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Bloc sanitar etajul 6 **1.1. Desfaceri si demontari**		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,010
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,950
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,100
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,000
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,620
7	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
9	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,000
10	RpSC15A	Demontarea unui portprosop, porthirtii din fonta, tabla sau material plastic si uscator de maini	buc	4,000
11	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere, din fonta sau material plastic	buc	1,000
12	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,000
13	RpSE24A	Demontarea filtrului pentru apa potabila, cu	buc	1,000

1	2	3	4	5
	kman=0.6	mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (kman=0.6, se exclud toate materialelel)		
14	CL20A kman=0.6	Demontarea grile de ventilatie gata confectionate (kman=0.6, se exclud toate materialele)	buc	1,000
15	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	5,000
16	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	2,000
17	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	3,000
18	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4,000
19	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc	2,000
20	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,000
		1.2. Montare si finisare pereti		
21	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC hidro intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (inclusiv boxa pentru mascarea conductelor)	m2	20,600
22	CK18C	Coltar perforat din aluminiu cu plasa montate la finisarea glafurilor ferestrelor sau usi	m	39,000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	73,000
24	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	73,000

1	2	3	4	5
		1.3. Finisare pardoseli		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	12,700
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,700
		1.4. Finisare tavan		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,700
28	CK52A	Tavane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, ARMSTRONG Trento, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	12,700
		1.5. Timplarie		
29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,620
30	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,100
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,770
		1.6. Lucrari si instalatii sanitare		
32	RCsU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	7,000
33	RCsU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	7,000
34	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	7,000

1	2	3	4	5
35	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	7,000
36	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,500
37	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,000
38	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot)	buc	2,000
39	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,000
40	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan (incorporabil in mobila), portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
41	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
42	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
43	RpSC28A	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	1,000
44	RpSC30A1	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x	buc	1,000

1	2	3	4	5
		500 x 600 mm, montata pe perete din beton		
45	RpSC32A	Montarea porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
46	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
47	RpSE27A	Montarea distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
48	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000
49	pret piata	Boiler 50 l	buc	1,000
		1.7. Lucrari electrice		
50	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	50,000
51	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	50,000
52	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou	buc	2,000
53	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu)	buc	3,000
54	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	4,000
		1.8. Lucrari de ventilare		

1	2	3	4	5
55	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000
56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,000
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Usa de vizitare)	buc	2,000
		1.9. Alte lucrari		
58	pret piata	Dulap masca pentru bloc sanitar 1400x900 cu posibilitatea de a incorpora lavoar (conform cerintelor) Dimensiunile finale se iau pe loc	buc	1,000
59	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	0,500
60	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,500
61	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,500
62	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,500

Conducătorul grupului de lucru

CARA Oleg

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA

Digitally signed by Poperecinaia Silvia
Date: 2025.09.03 11:45:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ