



Aprobat:
Președintele raionului
Ștefan Bolea

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul rational Călărași**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul rational Călărași**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia Salii Mici a Casei raionale de cultura "Ion Ungureanu"**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	98,300
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,560
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	155,000
4	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3	5,420
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	255,400
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	155,000
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	155,000
8	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	100,400
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	100,400
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2	255,400

1	2	3	4	5
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	255,400
12	RMF08D	Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: balci	m3	1,810
13	RMF10C	Executarea de profile la piese din lemn de stejar gata fasonate, acestea executandu-se conform modelului original la: complexitate mare - stilpi foisor, pridvor etc. (lung. desf. 1-2,0 m)	buc	8,000
14	RMF12A	Taierea transversala cu joagarul a lemnariei de stejar avand diametrele de: 15-20 cm	buc	8,000
15	RMF15A	Executarea imbinarilor lemnariei de stejar, tipul imbinarii: in jumatate cap (cap la cap)	100 cm2	80,000
16	RMF15B	Executarea imbinarilor lemnariei de stejar, tipul imbinarii: in jumatate de intersectii drepte (unghi drept)	100 cm2	80,000
17	RMF16A	Executarea gauri pentru cepuri 100 - 200 cmp (adancime 10 cm) in lemnaria de stejar	10 buc	3,200
18	RMF17A	Confectionat din lemn de esenta tare (carpen) cuie avand forma capului simpla cu grosimea de 25 - 30 mm, lungimea 25 - 30 cm	buc	32,000
19	RCsO05C	Confectionarea si montarea ferestrelor din lemn, duble, cu deschidere obisnuita, din cherestea de stejar sau foioase	m2	24,150
20	RCsH28A	Incastrarea si consolidarea capetelor grinzilor de lemn, la plansee, in zidarie cu ancore de otel lat si impanarea locasurilor cu mortar de ciment M-100T, la grinzile care s-au inlocuit	buc	4,000
21	RMF18B	Accesorii metalice forjate pe santier: legaturi metalice grele	kg	12,000
22	CG17B2	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate in diferite forme si culori in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	81,840
23	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	56,700

1	2	3	4	5
24	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	6,180
25	RME09A	Pardoseli din dusumele de stejar uscat in uscatorie, geluite si faltuite in grosime finita de 32 mm, confectionate pe santier si montate obisnuit pe: grinzisoare de tufan (80 X 80) asezate direct pe pamant sau beton cu lamba si uluc	m2	30,800
2. Electricitatea				
26	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	92,000
27	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,000
28	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	1,000
29	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	25,000
30	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	4,000
31	RpEF03A	Montarea proiectoarelor	buc	1,000
32	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat in zona scenei	buc	9,000
33	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat directionate spre scena	buc	2,000
34	RpEF03B	Montarea aplicelor de perete sau de plafon	buc	8,000
35	RpER06A	Montarea elementului pentru draperii motorizate	buc	1,000
36	RpEE20A	Controlul luminozitatii	buc	2,000
37	08-02-420-1	Cutie de ramificatie 1	100 buc	0,100
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,920