

Servicii de reparatia drumului local

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 913 734,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Scolinaea L=720m b=3m S=2160m2				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	96,00	59,61 24,45	5 722,59 2 347,23
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	153,60	12,15 0,00	1 866,24 0,00
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,60	87,12 0,00	1 881,79 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,25	8 412,41 575,16	69 402,42 4 745,10
5	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-8,25	1 631,70 0,00	-13 461,52 0,00
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,60	4 018,84 649,68	50 637,38 8 185,96
Total Str. Scolinaea L=720m b=3m S=2160m2					116 048,89	
		2. Amenajaria podetului				
7	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	0,03	60,45 24,45	1,81 0,73
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	5,00	12,15 0,00	60,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00	589,02 115,27	589,02 115,27
10	CP01A	Montarea podetului (tub B/a D=400mm L=5m TF40)(Azbest)	buc	1,00	10 593,79 593,79	10 593,79 593,79
11	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneumuri (buldoexcavator) de 0,5-0,99 m.c, incarcarea agregatului concasat din calcar , la distanta < 10 m	100 m3	2,178	3 031,59 0,00	6 602,80 0,00
12	TsI51A2	Transportarea agregatului concasat din calcar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	293,98	12,15 0,00	3 571,88 0,00
Total Amenajaria podetului						21 420,05
		3. s.Luparie str.Academic a.Saxarov L=487 b=3m S=1462m2				
13	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	65,00	59,61 24,45	3 874,67 1 589,27
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	104,00	12,15 0,00	1 263,60 0,00
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,62	87,12 0,00	1 273,67 0,00
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,62	8 412,41 575,16	122 989,50 8 408,90
17	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneumuri (buldoexcavator) de 0,5-0,99 m.c, incarcarea agregatului concasat din calcar , la distanta < 10 m	100 m3	3,282	3 031,61 0,00	9 949,73 0,00
18	TsI51A2	Transportarea agregatului concasat din calcar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	443,08	12,15 0,00	5 383,44 0,00
Total s.Luparie str.Academic a.Saxarov L=487 b=3m S=1462m2						144 734,61

1	2	3	4	5	6	7
		4. La toc L=560m b=6m S=3360m2				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,60	87,12 0,00	3 711,31 0,00
20	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	33,60	4 018,84 649,68	135 033,00 21 829,23
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	8 412,41 575,16	75 711,73 5 176,48
Total La toc L=560m b=6m S=3360m2						214 456,04
		5. Str. Ion Soltis L=750m b=3m S=2250m2				
22	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	150,00	59,61 24,45	8 941,55 3 667,55
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	240,00	12,15 0,00	2 916,00 0,00
24	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,50	87,12 0,00	1 960,20 0,00
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	8 412,41 575,16	88 330,35 6 039,22
26	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,00	4 018,84 649,68	48 226,07 7 796,15
27	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneumuri (buldoexcavator) de 0,5-0,99 m.c, incarcarea agregatului concasat din calcar , la distanta < 10 m	100 m3	3,1578	3 031,60 0,00	9 573,20 0,00
28	TsI51A2	Transportarea agregatului concasat din calcar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	426,30	12,15 0,00	5 179,55 0,00
Total Str. Ion Soltis L=750m b=3m S=2250m2						165 126,91
		6. Str. Gorbatii L=225m b=2,5m S=638m2				

1	2	3	4	5	6	7
29	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	70,00	59,61 24,45	4 172,72 1 711,52
30	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	112,00	12,15 0,00	1 360,80 0,00
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,38	87,12 0,00	555,85 0,00
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,38	8 412,41 575,16	53 671,20 3 669,55
33	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneumuri (buldoexcavator) de 0,5-0,99 m.c, incarcarea agregatului concasat din calcar , la distanta < 10 m	100 m3	1,43	3 031,60 0,00	4 335,19 0,00
34	TsI51A2	Transportarea agregatului concasat din calcar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	193,35	12,15 0,00	2 349,18 0,00
Total Str. Gorbatii L=225m b=2,5m S=638m2						66 444,94

Incluziv salariu

5 381,07

Прямые затраты	lei	728 231,44
CASM	24,00 %	18 210,23
Total	100,00 +	746 441,67
Cheltuieli de regie	1,00 %	7 464,42
Total	100,00 +	753 906,09
Beneficiu	1,00 %	7 539,06
Total	100,00 +	761 445,15
TVA	20,00 %	152 289,03

Total deviz:

913 734,18

Incluziv salariu

75 875,95

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)