

**Ремонт участка дороги по ул.
Пирогова, с. Чишмикиой,
АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 950 003,09 Lei

Intocmit in prețuri curente 29.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	4 000,00	19,68 1,75	78 700,00 6 980,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером) фрезерованного материала	m2	4 000,00	0,34 0,03	1 352,00 130,00
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) *средняя толщина h-7 см. под укладчик, фр. 8-32,5 mm.	m3	280,00	728,42 15,00	203 957,60 4 200,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 t.	t	2,40	15 654,00 0,00	37 569,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *h-6 см. K=1,5 BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2	4 000,00	264,86 3,75	1 059 456,00 15 000,00

	Total	Lei	1 381 035,20
	Asigurarea sociale si medicale	24 %	6 314,40
	Total		1 387 349,60
	Cheltuieli de regie	10,5 %	145 671,71
	Total		1 533 021,31
	Beneficiu de deviz	6 %	91 981,27
	Total		1 625 002,58
	TVA	20 %	325 000,51
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 950 003,09 26 310,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участка дороги по ул.
Пирогова, с. Чишмикиной, АТО
Гагаузия**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 1 950 003,09 Lei

Intocmit in prețuri curente 29.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	84,00	50,00	4 200,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	300,00	50,00	15 000,00
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,60	50,00	130,00
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	139,60	50,00	6 980,00
						Total manopera
						26 310,00

Materialie:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	564,00	1 800,00	1 015 200,00
2.	1411122201672. 01	Piatra sparta pentru pt.drumuri 8-32,5 mm.	m3	355,60	500,00	177 800,00
3.	23203226000401	Bitum	t	2,472	15 000,00	37 080,00
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	142,00	20,00	2 840,00
						Total materiale de construcții
						1 232 920,00

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	72,80	450,00	32 760,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,72	680,00	489,60
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,36	470,00	6 749,20
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,80	260,00	8 268,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	92,84	260,00	24 138,40
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	31,80	400,00	12 720,00
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	72,80	300,00	21 840,00
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	74,20	200,00	14 840,00
						Total utilaje de construcții
						121 805,20

Total	Lei	1 381 035,20
Asigurarea sociale si medicale	24 %	6 314,40
Total		1 387 349,60
Cheltuieli de regie	10,5 %	145 671,71
Total		1 533 021,31

Beneficiu de deviz	6 %	91 981,27
Total		1 625 002,58
TVA	20 %	325 000,51

Total deviz:

1 950 003,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт участка дороги по ул. Пирогова, с. Чишмикиной, АТО Гагаузия**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			19,68 1,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	50,00	1,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	450,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	200,00	3,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,46
2	RpDA07A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером) фрезерованного материала	m2			0,34 0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	50,00	0,03
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00065	470,00	0,31
3	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoiroie (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) *средняя толщина h-7 cm. под укладчик, фр. 8-32,5 mm.	m3			728,42 15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201672.01	Piatra spartă pentru pt.drumuri 8-32,5 mm.	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	470,00	19,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	260,00	56,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) *0,0006 t.	t			15 654,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	680,00	204,00
5	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *h-6 cm. K=1,5 BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0	m2			264,86 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	3,75
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,0940	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R	h-ut	0,0053	260,00	2,07

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,00	2,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	3,18

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.