

<b>Lucrari de reparatie curenta a acoperisului CM Briceni din str. Independentei, nr. 21 or. Briceni (instalarea copertinelor)</b> (denumirea obiectivului)	Formular Nr.7 WinCmeta
--	---------------------------

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie curenta a acoperisului CM Briceni din str. Independentei, nr. 21 or. Briceni (instalarea copertinelor)

Valoarea de deviz 154 865 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1.LUCRARI DE CONSTRUCTIE MONTAJ</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	20,0000	8,12 8,07	162,45 161,45
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	540,0000	53,26 12,11	28 759,64 6 538,64
3	RCsD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat , pina la d=20 mm inclusiv	buc	48,0000	31,33 23,06	1 503,98 1 107,07
4	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	40,0000	12,53 11,53	501,28 461,28
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,5400	1 325,41 371,33	715,72 200,52
6	RpCH01A	Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri (fara scaune), compusa din	m2	20,0000	187,91 23,06	3 758,28 461,28

1	2	3	4	5	6	7
		capriori si pane, pentru invelitori de carton sau de tabla, cu una sau 2 pante, din lemn ecarisat				
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	95,0000	31,17 14,41	2 961,29 1 369,42
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	92,0000	316,14 66,31	29 085,25 6 100,43
9	RpCI14B	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu	m2	2,3000	259,31 67,47	596,42 155,17
10	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	48,8000	213,10 72,65	10 399,33 3 545,40
11	RpCI30C	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama	m	48,8000	37,33 21,33	1 821,46 1 041,11
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	90,0000	59,55 43,24	5 359,59 3 892,05
		<i>Total</i>	lei			85 624,69
		<b>Total 1.LUCRARI DE CONSTRUCTIE MONTAJ Inklusiv salariu</b>				<b>85 624,69 25 033,82</b>
		<b>2. SISTEMUL DE SCURGERE</b>				
13	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate,	m	42,0000	283,42	11 903,81

1	2	3	4	5	6	7
		tip BRASS, din tabla				
14	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	16,0000	250,62 24,79	4 010,00 396,70
15	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	2,0000	24,87 24,80	49,74 49,59
		<i>Total</i>	lei			15 963,55
		<b>Total SISTEMUL DE SCURGERE Inclusiv salariu</b>				<b>15 963,55 1 342,33</b>

		Total	lei	101 587
		CASM	24 %	6 330
		Cheltueli de transport	10 %	7 432
		Total		115 349
		Cheltueli de regie	14,5 %	16 726
		Total		132 075
		Beneficiu de deviz	6 %	7 925
		Total		140 000
		TVA	20 %	27 999
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>167 999 26 375</b>

Intocmit	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	
	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

<b>Lucrari de reparatie curenta a acoperisului CM Briceni din str. Independentei, nr. 21 or. Briceni (instalarea copertinelor)</b>	Formular Nr.3
(denumirea obiectivului)	WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie curenta a acoperisului CM Briceni din str. Independentei, nr. 21 or. Briceni (instalarea copertinelor)**

**Valoarea de deviz 154 865 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	67,5000	57,66	3 892,05
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,0000	57,66	230,64
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	33,6400	57,66	1 939,68
4.	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,8050	57,66	46,42
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4776	57,66	200,52
6.	7212030022700	Sudor	h-om	24,6000	57,66	1 418,43
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	153,7770	57,66	8 866,80
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	102,6000	57,66	5 915,92
9.	7422010060100	Timplar	h-om	8,0000	57,66	461,28
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,0430	57,66	3 404,41
<b>Total manopera</b>						<b>26 375</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,1000	45,00	364,50
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5265	5,00	2,63
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	8 800,00	79,20
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0270	8 800,00	237,60
5.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,2400	8 800,00	2 112,00
6.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,1200	8 800,00	1 056,00
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0270	8 800,00	237,60
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0108	8 800,00	95,04
9.	2320166200676	White spirit	kg	1,0530	24,00	25,27
10.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	2,5742	27,00	69,50
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,2120	75,00	315,90
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,6279	57,00	35,79
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,1060	78,00	164,27
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2970	24,00	7,13
15.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	298,6560	1,20	358,39

16.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	4,8300	42,00	202,86
17.	2523156720449	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	45,6435	82,00	3 742,77
18.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	9,6600	120,00	1 159,20
19.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,5475	0,00	0,00
20.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	112,5275	14,00	1 575,38
21.	2682132600479	Benzi bituminoase	m	59,2066	12,00	710,48
22.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	49,7760	22,00	1 095,07
23.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	48,3000	30,00	1 449,00
24.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	159,2832	30,00	4 778,50
25.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	13,4032	30,00	402,10
26.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	111,0900	172,00	19 107,48
27.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	9,9552	20,00	199,10
28.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,8640	45,00	173,88
29.	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	17,2200	85,00	1 463,70
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,4000	20,00	108,00
31.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	7,2000	55,00	396,00
32.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,0087	22,00	88,20
33.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	540,0000	40,00	21 600,00
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2700	30,00	8,10
35.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0845	30,00	2,54
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,7000	55,00	148,50
37.	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	434,7000	1,20	521,64
38.	2874115827594	Surub pt fundatii M12x200 cu piulite si saibe	kg	1,0000	2,00	2,00
39.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	298,6560	1,00	298,66
40.	2874136313300	Diblu din metal	buc	40,0000	1,00	40,00
41.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	2,0000	30,00	60,00
42.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,8940	125,00	2 111,75
43.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,6940	125,00	1 086,75
44.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,0000	30,00	60,00
45.	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	4,1000	25,00	102,50
46.	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	8,2000	12,00	98,40
47.	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	4,1000	125,00	512,50
48.	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	4,3470 8,2000	42,30 50,00	183,88 410,00
49.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	869,4000	1,00	869,40
50.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 174,2000	0,01	11,74
51.	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	60,8580	72,00	4 381,78
52.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,3200	0,00	0,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>74 323</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	405,0000	2,00	810,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,8292	5,00	9,15
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2384	5,00	1,19
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,8000	5,00	4,00

5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,5500	5,00	27,75
6.	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,1440	5,00	0,72
7.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,3200	5,00	36,60
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>889</b>

Total	lei	101 587
CASM	24 %	6 330
Cheltueli de transport	10 %	7 432
Total		115 349
Cheltueli de regie	14,5 %	16 726
Total		132 075
Beneficiu de deviz	6 %	7 925
Total		140 000
TVA	20 %	27 999

**Total deviz:**

**167 999**

Intocmit	
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat	
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	

<b>Obiect Lucrari de reparatie curenta a acoperisului CM Briceni din str. Independentei, nr. 21 or. Briceni (instalarea copertinelor)</b>	<b>Investitor</b>
---	-------------------

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. 1. LUCRARI DE CONSTRUCTIE MONTAJ</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			8,12
						8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8,12
2	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			53,26
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53,26
3	RCsD06A	Innădirea - prin suprapunere cu sudură electrică - a armaturilor de oțel-beton existente la elementele de beton armat, pînă la d=20 mm inclusiv	buc			31,33
						23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2735725900310	Electrozi pentru sudură	kg	0,1500	55,00	8,25
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,2500	0,00	0,00
	3110500002402	Transformator de sudură 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0008	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,33
4	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat	buc			12,53
						11,53
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,53
5	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorocaiuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			1 325,41
						371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorocaiuc	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	78,00	304,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,5500	24,00	13,20
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	24,00	46,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 325,41
6	RpCH01A	Sarpanta simplă din lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri (fara scaune), compusa din capriori și pane, pentru invelitori	m2			187,91
						23,06

1	2	3	4	5	6	7
		de carton sau de tabla, cu una sau 2 pante, din lemn ecarisat				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,0060	8 800,00	52,80
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0120	8 800,00	105,60
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,1000	30,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1000	30,00	3,00
	2874115827594	Surub pt fundatii M12x200 cu piulite si saibe	kg	0,0500	2,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			187,91
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			31,17 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,17
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			316,14 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	172,00	207,69
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	42,00	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			316,14
9	RpCI14B	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tansa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu	m2			259,31 67,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4300	57,66	24,80
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	5,5500	30,00	174,83
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2600	57,00	15,56
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0110	22,00	0,26
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0350	30,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			259,31
10	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			213,10 72,65
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	57,66	58,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	30,00	97,92
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	22,00	22,44
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	22,00	1,80
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	20,00	4,08
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	1,00	6,12
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	1,20	7,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	5,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213,10
11	RpCI30C	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama	m			37,33 21,33

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	1,1500	12,00	14,56
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0500	27,00	1,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,33
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			59,55
						43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	8 800,00	2,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	8 800,00	0,88
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	8 800,00	2,64
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 800,00	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59,55
		<b>2. SISTEMUL DE SCURGERE</b>				
13	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			283,42
						21,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2523156720449	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	82,00	89,11
	2875277347100	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate	buc	1,4000	72,00	104,33
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,1000	42,30	4,38
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,88
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	125,00	25,88
	2874115800760	Suruburi de fixare jgheaburi	buc	10,0000	1,20	12,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			283,42
14	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			250,62
						24,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2710406311727	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm	m	1,0500	85,00	91,48
	2875276311738	Element de inchidere la capat de jgheab	buc	0,5000	50,00	25,62
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5000	125,00	64,06
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa)	buc	0,2500	125,00	32,03
	2875276311725	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab	buc	0,2500	25,00	6,41
	2875276311726	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)	buc	0,5000	12,00	6,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,62
15	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m			24,87
						24,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24,87

**APROBAT:**

<b>Intocmit</b>	<b>Investitor</b>
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.