

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectu: **Constructia stadionului 24mx12m in satul Gordinesti ,raionul Rezina**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **Primaria s.Gordinesti r-l Rezina**

(denumirea, adresa)

#### **1 . Descriere generală:**

Constructia stadionului 24mx12m in satul Gordinesti,raionul Rezina.

#### **2. Informații și proiectare**

Devizul a fost elaborata de catre SRL 3KVOSGRUP,codul proiectului RZ23 161 GM23.Devizul este calculat prin metoda de resurse in corespundere cu instructiunile aprobate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Constructiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Materialele utilizate urmeaza sa corespunda cerintelor asigurarii confirmatiei calitatii conform legislatiei in vigoare din Republica Moldova.

#### **4. Mostre**

Antreprenorul v-a prezenta mostrele principalelor materiale utilizate.

#### **5. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

##### **1. Propunerea financiara**

- 1.1 Informatii/documente privind capacitatea economica si/sau financiara
- 1.2 Declaratie privind situatia financiara pentru perioada de gestiune anterioara
- 1.3 Lichiditate generala
- 1.4 Ultimul raport financiar

##### **2. Propunerea tehnica**

2.1 documentatia de deviz- formularele devizelor:3,5,7 conform formularului de deviz nr.23,lista cu cantitatilede lucru

2.2 grafic de executare a lucrarilor- anexa nr.10

2.3 declaratie privind experienta similara in ultimii 5 ani-anexa nr.12

2.4 declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimul an de activitate anexa nr.13

2.5 declaratie privind dotarile specifice,utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare acontractului anexa nr.14

2.6 declaratie privind personalul de specialitate propus pentru indeplinirea contractului anexa nr.15

2.7aviz pentru participare la licitatie publice de lucrari din domeniul constructiilor anexa nr.22

2.8 declaratie cu privire la specialistii atestati in constructii, care activeaza in cadrul intreprinderii

2.9 certificate de confirmare si calitate la principalele materiale utilizate

**3. DUAЕ**

**4. Cerere de participare ( anexa nr.7)**

**5. Declaratie privind valabilitatea ofertei ( anexa nr.8)**

**6. Garantie pentru oferta ( anexa nr.9)**

## **6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

**Autoritatea contractanta solicita prezentarea documentelor declarate in DUAЕ timp de 2 (doua) zile lucratoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP**

- lista subcontractantilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestea ( anexa 16) dupa caz
- Informatii privind asocierea ( anexa nr.17) dupa caz
- Angajament tert sustinator financiar ( anexa 18) dupa caz
- Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului ( anexa nr.19) dupa caz
- Declarative tert sustinator ethnic ( anexa nr.20) dupa caz
- Declarative tert sustinator profesional ( anexa nr.21) dupa caz
- Certificate privind lipsa sau existent datoriilor la Bugetul Public National, eliberat de inspectoratul Fiscal
- Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca detinatoare de cont
- Declaratie privind perioada de garantie asupra lucrarilor de constructie

**Presedintele grupului de lucru**

**Victor Duca**

**August 2023**

Obiectivul: Constructia sadiionului 24m\*12m s.Gordinesti r-I Rezina

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1

Obiectul: Constructia sadiionului 24m*12m cu acoperire PVC 30mm				
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitol 1.1.Strat suport</b>				
1.1.1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	0,41000
1.1.2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100m3	0,40000
1.1.3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	7,00000
1.1.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3	2,80000
1.1.5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton (Beton m200- 3,24 m3)	m	76,00000
1.1.6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm	m3	10,00000
1.1.7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3	10,00000
1.1.8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3	10,00000
1.1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra (savura de granit) sparta, fr. 1-5 mm	m3	5,00000
1.1.10	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3	0,35000
1.1.11	AcF08A	Strat din poliuretan impermeabil si amortizator 8mmc	m2	294,00000
1.1.12	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip C-Shape 30mm, acoperita cu nisip cuartat (consum nisip 18kg/m2,consum clei poliuretanic 0,14kg/m2)	m2	294,00000
1.1.13	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm.Inclusiv marcaj Volei	m	74,00000
1.1.14	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm.	buc	2,00000
<b>TOTAL Capitol 1.1.Strat suport</b>				
<b>Capitol 1.2. Constructia gardului</b>				
1.1.15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	5,50000
1.1.16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	5,30000
1.1.17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stalpi 80*80*3 ) 42m.l	kg	300,00000
1.1.18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 50*50*3) 42m.l	kg	181,00000
1.1.19	CN21A	Vopsitorii la teava profilata,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	13,00000
1.1.20	Material	Dop PVC 80x80	buc	28,00000
1.1.21	CC09D	Montarea plasei polietilena ( numai manopera si utilaiul)	m2	48,00000
1.1.22	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130*130mm	m2	48,00000
1.1.23	DF50A k=3	Intinderea cablului de parapet	100m	1,22000
1.1.24	Pret furnizor	Cablu otel d 5,5 mm incarcatura maxima 2000kg	m.l	122,00000
1.1.25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (portita)	kg	35,00000
1.1.26	CE30A	Ingradire din scinduri brute de rasinoase (150*50 mm grosime), la constructii . Inaltime H-1m.Consum scandura 3m3	m2	66,00000
1.1.27	CN511	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100 m2	1,67000
1.1.28	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn,	m2	167,00000

		executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele(Vopsitorii cu pinotex consum 100gr/m2)		
		<b>TOTAL Capitol 1.2. Constructia gardului</b>		

**Obiectul: Constructia stadionului 24m\*12m cu acoperire PVC 30mm**

**Devizul: Capitolul2. Utilaj Sportiv**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitol 2.1. Utilaj spotiv</b>		
1.2.1	pret piata	Porti de fotbal echipate cu plasa si sistem de fixare	buc	2,00000
1.2.2	pret piata	Set instalatie volei fixata pe laturele laterale ale stadionului,iclusiv plasa	set	1,00000
		<b>TOTAL Capitol 2.1. Utilaj spotiv</b>		

**Proiectant:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.