

**Lucrari de reparatie capitala a
cladirii casei raionale de cultura
(termoizolarea peretilor si
lucrari de consolidare)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie capitala a cladirii casei raionale de cultura (termoizolarea
peretilor si lucrari de consolidare)**

Valoarea de deviz 634 865,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de consolidare				
1	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	78,00	55,78 34,69	4 350,59 2 705,82
2	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	349,00	12,87 2,94	4 492,95 1 027,63
3	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	793,00	11,79 2,07	9 350,23 1 639,60
4	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	280,00	9,15 3,60	2 563,05 1 008,00
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	23,00	22,89 6,23	526,42 143,39
6	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si	m3	8,60	1 106,65 195,05	9 517,15 1 677,45

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			30 800,39
		Total Lucrari de consolidare Inklusiv salariu				30 800,39 8 201,89
		2. Finisaj exterior				
7		Soclu				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,60	<u>7,87</u> 7,12	<u>224,97</u> 203,50
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,60	<u>71,58</u> 49,03	<u>1 188,26</u> 813,98
10	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPSgr.100mm(cornier din aluminiu cu plasa norma resursului0.1)	m2	60,30	<u>253,19</u> 49,59	<u>15 267,49</u> 2 990,30
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 400 mm	m2	60,30	<u>179,48</u> 38,69	<u>10 822,74</u> 2 333,04
12		Perete				
13	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,00	<u>69,00</u> 48,58	<u>1 034,97</u> 728,65
14	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm placi polesteren celular,40kg/m3 gr.100mm(cornier din aluminiu cu plasa norma resursului 2.4)	m2	985,00	<u>218,14</u> 61,42	<u>214 867,12</u> 60 502,47
15	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	94,00	<u>191,53</u> 84,23	<u>18 004,29</u> 7 917,37

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea 30mm,densitatea 135kg/m3				
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 079,00	16,70 3,60	18 024,00 3 884,40
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 079,00	87,73 36,60	94 658,56 39 491,40
18	RpCO56B	Demontari: glafuri din tabla la ferestre etc	m2	18,00	25,12 25,12	452,19 452,19
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(exterior latimea 250mm)	m	49,50	182,14 11,48	9 015,71 568,06
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(exterior latimea 180mm)	m	120,00	91,11 11,48	10 932,72 1 377,12
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	2,67 0,90	159,90 54,00
22	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	60,00	28,98 13,50	1 738,62 810,00
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 300,00	28,84 22,50	37 492,95 29 250,00
		<i>Total</i>	Lei			433 884,49
		Total Finisaj exterior Inclusiv salariu				433 884,49 151 376,48
		3. Prag-4buc				
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,80	71,51 49,04	1 058,32 725,72
25	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	14,90	219,04 68,00	3 263,70 1 013,27
26	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,40	55,35 23,36	1 737,97 733,53
27	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	7,40	282,60 90,41	2 091,27 669,03
28	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	31,40	186,69 33,00	5 862,06 1 036,20

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm				
		<i>Total</i>	Lei			14 013,32
		Total Prag-4buc Inclusiv salariu				14 013,32 4 177,75

		Total	Lei	478 698,20
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	36 845,13
		Transportarea	1 %	3 087,17
		Total		518 630,50
		Cheltueli de regie	1 %	5 186,30
		Total		523 816,80
		Beneficiul de deviz	1 %	5 238,16
		Total		529 054,96
		Tva	20 %	105 810,99
				634 865,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		163 756,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)