

Lucrari de intretinere periodica a strazilor din s. Mereseni, r. Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 600 224,85 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia strazi Livezilor din s. Mereseni, r.Hincesti, L=600m 1.1. Lucrari pregatitoare 1.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	36,000	48,50 12,50	1 746,00 450,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -- incarcarea materialului	100 m3	0,360	1 215,00 0,00	437,40 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	57,600	7,67 0,00	442,07 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,360	159,75 18,00	57,51 6,48
		<i>Total</i>	Lei			2 682,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inklusiv salariu				2 682,98 456,48
		1.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -- excavarea si incarcarea pamantului	100 m3	0,650	1 215,00 0,00	789,75 0,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	104,000	7,67 0,00	798,20 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,650	159,80 18,00	103,87 11,70
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог) -- Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor	m	8,000	43,18 14,50	345,44 116,00
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) K=2	100m2	36,000	118,80 0,00	4 276,80 0,00
10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в	100 m3	9,000	298,00 0,00	2 682,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) -- Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul				
		<i>Total</i>	Lei			8 996,06
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inclusiv salariu				8 996,06 127,70
		<i>Total</i>	Lei			11 679,04
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				11 679,04 584,18
		1.2. Amenajarea casetei de largire a partii carosabile, b=1,0 m				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) -- decararea casetei	100 m3	1,800	1 215,00 0,00	2 187,00 0,00
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	324,000	7,67 0,00	2 486,70 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,800	159,80 18,00	287,64 32,40
14	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	6,000	419,00 419,00	2 514,00 2 514,00
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	1,500	1 101,10 441,00	1 651,65 661,50

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) -- doar compactarea				
16	DI110	Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 SM -EN 13242+A1 H - 15 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	90,000	515,17 7,50	46 365,30 675,00
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	90,000	661,65 15,00	59 548,50 1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			115 040,79
		Total Amenajarea casetei de largire a partii carosabile, b=1,0 m Inklusiv salariu				115 040,79 5 232,90
		1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	540,000	758,55 30,00	409 617,00 16 200,00
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,980	11 525,00 0,00	22 819,50 0,00
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	3 300,000	241,81 3,00	797 979,60 9 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,990	11 525,00 0,00	11 409,75 0,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 300,000	171,13 2,50	564 742,20 8 250,00
23	material	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	6,600	1 750,00 0,00	11 550,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 818 118,05
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				1 818 118,05 34 350,00
		1.4. Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta, b=1,0m				
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	600,000	63,04 1,58	37 823,70 951,00
		<i>Total</i>	Lei			37 823,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta, b=1,0m Inclusiv salariu				37 823,70 951,00
		1.5. Amenajarea acceselor laterale, 5 unit				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) K=2	100m2	2,400	<u>118,80</u> 0,00	<u>285,12</u> 0,00
26	DI96	Compactarea rambleurului in ramint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) -- Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3	0,600	<u>298,00</u> 0,00	<u>178,80</u> 0,00
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	36,000	<u>758,55</u> 30,00	<u>27 307,80</u> 1 080,00
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,144	<u>11 523,47</u> 0,00	<u>1 659,38</u> 0,00
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	240,000	<u>241,81</u> 3,00	<u>58 034,88</u> 720,00

1	2	3	4	5	6	7
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,072	11 531,11 0,00	830,24 0,00
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	240,000	171,13 2,50	41 072,16 600,00
32	material	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	0,480	1 750,00 0,00	840,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			130 208,38
		Total Amenajarea acceselor laterale, 5 unit Inclusiv salariu				130 208,38 2 400,00
		1.6. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj, semne rutiere).				
33	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских) -- (SCM2.35) (13,0 kg/buc.)	buc	1,000	706,50 54,50	706,50 54,50
34	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,000	781,86 22,00	781,86 22,00
35	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая	m2	45,000	77,97 23,50	3 508,65 1 057,50

1	2	3	4	5	6	7
		механическим способом)				
		<i>Total</i>	Lei			4 997,01
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj, semne rutiere). Inclusiv salariu				4 997,01 1 134,00
		<i>Total</i>	Lei			2 117 866,97
		Total Reparatia strazi Livezilor din s. Mereseni, r.Hincesti, L=600m Inclusiv salariu				2 117 866,97 44 652,08
		2. Reparatia strazi Valea Morilor din s.Mereseni, r. Hincesti, L=370m 2.1. Lucrari pregatitoare 2.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
36	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	22,200	48,50 12,50	1 076,70 277,50
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -- incarcarea materialului	100 m3	0,222	1 215,00 0,00	269,73 0,00
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	35,520	7,68 0,00	272,62 0,00
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,222	159,82 18,02	35,48 4,00
		<i>Total</i>	Lei			1 654,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inklusiv salariu				1 654,53 281,50
		2.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
40	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог) -- Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor	m	8,000	43,18 14,50	345,44 116,00
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) K=2	100m2	22,200	118,80 0,00	2 637,36 0,00
42	DI96	Compactarea rambleului in ramint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) -- Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3	5,550	298,00 0,00	1 653,90 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 636,70
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inklusiv salariu				4 636,70 116,00
		<i>Total</i>	Lei			6 291,23
		Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				6 291,23 397,50
		2.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой,	m3	333,000	758,55 30,00	252 597,15 9 990,00

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный с заполнением без заиливания)				
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,220	11 525,00 0,00	14 060,50 0,00
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 035,000	241,81 3,00	492 087,41 6 105,00
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,610	11 525,00 0,00	7 030,25 0,00
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 035,000	171,13 2,50	348 257,70 5 087,50
48	material	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	4,070	1 750,00 0,00	7 122,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 121 155,51
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				1 121 155,51 21 182,50
		2.3. Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta, b=1,0m				

1	2	3	4	5	6	7
49	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	370,000	63,04 1,58	23 324,60 586,45
		<i>Total</i>	Lei			23 324,60
		Total Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta, b=1,0m Inclusiv salariu				23 324,60 586,45
		2.4. Amenajarea acceselor lateral				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -- excavarea si incarcarea pamantului	100 m3	0,178	1 215,00 0,00	216,27 0,00
51	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	28,500	7,68 0,00	218,75 0,00
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,178	159,83 18,03	28,45 3,21
53	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,480	419,00 419,00	201,12 201,12
54	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8	100 m3	0,120	297,92 0,00	35,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		проходов по одному следу) -- Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)				
55	DI110	Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 SM -EN 13242+A1 H - 15 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	7,200	515,17 7,50	3 709,21 54,00
56	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	7,200	758,55 30,00	5 461,56 216,00
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,030	11 525,00 0,00	345,75 0,00
58	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	48,000	241,81 3,00	11 606,98 144,00
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,015	11 561,33 0,00	173,42 0,00
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	48,000	171,13 2,50	8 214,43 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
61	material	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	0,100	1 750,00 0,00	175,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			30 386,69
		Total Amenajarea acceselor lateral Inclusiv salariu				30 386,69 738,33
		2.5. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj, semne rutiere).				
62	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских) -- (SCM2.35) (13,0 kg/buc.)	buc	1,000	706,50 54,50	706,50 54,50
63	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,000	781,86 22,00	781,86 22,00
64	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	27,750	77,97 23,50	2 163,67 652,13
		<i>Total</i>	Lei			3 652,03
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj, semne rutiere). Inclusiv salariu				3 652,03 728,63
		<i>Total</i>	Lei			1 184 810,06
		Total Reparatia strazi Valea Morilor din s.Mereseni, r. Hincesti,				1 184 810,06 23 633,41

1	2	3	4	5	6	7
		L=370m				
		Inclusiv salariu				

		Total	Lei	3 302 677,03
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	16 388,52
		Total		3 319 065,55
		Cheltuieli de regie	10 %	331 906,55
		Total		3 650 972,10
		Beneficiu de deviz	5 %	182 548,61
		Total		3 833 520,71
		TVA	20 %	766 704,14
		Total deviz:		4 600 224,85
		Inclusiv salariu		68 285,49

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere periodica
a strazilor din s. Mereseni, r.
Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 4 600 224,85 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,00	265,00
2.	7124010010700	Montator PB	h-om	0,4400	50,00	22,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	591,2700	50,00	29 563,50
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	618,5300	50,00	30 926,50
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,5475	50,00	327,38
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	98,2930	50,00	4 914,66
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	45,3290	50,00	2 266,45
Total manopera						68 285,49

Materiale:

1.	11110001000131 0-224	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	792,8430	1 650,00	1 308 190,95
2.	11110001000131 1-16	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	539,8120	1 750,00	944 671,00
3.	1411122201672- 63	Piatra sparta LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	114,3000	450,00	51 435,00
4.	1411122201672- 8401	Piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	122,2200	450,00	54 999,00
5.	14111222016721 -463	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1 116,8478	450,00	502 581,51
6.	1411122201752- 31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0128	450,00	5,76
7.	14111226-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	185,9886	450,00	83 694,87
8.	1421102200467- 278	Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45	m3	118,5840	400,00	47 433,60
9.	23203226000401	Bitum	t	5,2129	11 000,00	57 341,90
10.	2430126108720	Email alb	kg	53,1075	60,00	3 186,45
11.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	25,4625	25,00	636,56
12.	2615107326105- 7001	Indicator de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm	buc	2,0000	750,00	1 500,00
13.	2663102100000- 1620	Beton clasa C16/20	m3	0,1520	2 000,00	304,00
14.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0560	2 200,00	123,20
15.	2811106301794- 135	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35	buc	2,0000	500,00	1 000,00
16.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,0000	0,65	2,60
17.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,55	4,40

18.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
19.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800	56,00	4,48
20.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0400	56,00	2,24
21.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,00
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	156,1640	10,00	1 561,64
Total materiale de construcții						3 058 685,16

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,4920	40,00	139,68
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,5183	650,00	986,89
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	68,4190	450,00	30 788,54
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	74,6601	250,00	18 665,02
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	330,2232	250,00	82 555,80
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,6700	250,00	2 667,50
7.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	2,6536	250,00	663,40
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	18,2018	250,00	4 550,45
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	74,2236	280,00	20 782,61
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,2225	540,00	3 900,15
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2840	350,00	449,40
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,1450	70,00	990,15
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,7040	70,00	329,28
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16,8734	250,00	4 218,34
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,0767	250,00	4 019,17
Total utilaje de construcții						175 706,38

Total	Lei	3 302 677,03
Asigurarea sociale si medicale	24 %	16 388,52
Total		3 319 065,55
Cheltuieli de regie	10 %	331 906,55
Total		3 650 972,10
Beneficiu de deviz	5 %	182 548,61
Total		3 833 520,71
TVA	20 %	766 704,14

Total deviz:

4 600 224,85

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinere periodica a
strazilor din s. Mereseni, r. Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia strazi Livezilor din s. Mereseni, r.Hincesti, L=600m				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			48,50 12,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	450,00	36,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -- incarcarea materialului	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			7,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			159,75 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	450,00	1,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		1.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -- excavarea si incarcarea pamantului	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			7,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			159,80 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог) -- Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor	m			43,18 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	70,00	20,58
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) K=2	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
10	DI96	Compactarea rambleurii in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) -- Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul	100 m3			298,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
		1.2. Amenajarea casetei de largire a partii carosabile, b=1,0 m				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -- decaparea casetei	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			7,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			159,80 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
14	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			419,00 419,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	50,00	419,00
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение	100 m3			1 101,10 441,00

1	2	3	4	5	6	7
		механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) -- doar compactarea				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	70,00	660,10
16	DI110	Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 SM -EN 13242+A1 H - 15 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			515,17 7,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	50,00	7,50
	1421102200467-278	Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45	m3	1,2200	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	9,72
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	6,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			661,65 15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201672-63	Piatra sparta LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			758,55 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	14111226-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	450,00	91,35
	14111222016721-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			11 525,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	650,00	195,00
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2			241,81 3,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,00	3,00
	111100010001310-224	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg. bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	280,00	2,21
21	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			11 525,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			171,13 2,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	280,00	1,48
23	material	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			1 750,00 0,00
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 750,00	1 750,00
		1.4. Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta, b=1,0m				
24	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			63,04 1,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,58
	1411122201672-8401	Piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,1260	450,00	56,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
		1.5. Amenajarea acceselor laterale, 5 unit				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) K=2	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
26	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) -- Compactarea	100 m3			298,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		platformei drumului) (Doar compactorul)				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			758,55 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	14111226-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	450,00	91,35
	14111222016721-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			11 523,47 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 328,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			241,81 3,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,00	3,00
	111100010001310-224	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	280,00	2,21
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			11 531,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 336,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			171,13 2,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	280,00	1,48
32	material	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator	t			1 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		la norma DB16H) conform proiectului				0,00
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 750,00	1 750,00
		1.6. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj, semne rutiere).				
33	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских) -- (SCM2.35) (13,0 kg/buc.)	buc			706,50 ----- 54,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	50,00	38,00
	2663102100000-1620	Beton clasa C16/20	m3	0,0760	2 000,00	152,00
	2811106301794-135	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35	buc	1,0000	500,00	500,00
34	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			781,86 ----- 22,00
	7124010010700	Montator PB	h-om	0,2200	50,00	11,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2615107326105-7001	Indicator de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	56,00	1,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	56,00	2,24
35	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			77,97 ----- 23,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	60,00	43,80
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	8,75
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	40,00	1,92
		2. Reparatia strazi Valea Morilor din s.Mereseni, r. Hincesti, L=370m				
		2.1. Lucrari pregatitoare				
		2.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
36	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			48,50 ----- 12,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	450,00	36,00
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -- incarcarea materialului	100 m3			1 215,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00

1	2	3	4	5	6	7
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			7,68 0,00
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,68
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			159,82 18,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,02
	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		2.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
40	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог) -- Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor	m			43,18 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	70,00	20,58
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) K=2	100m2			118,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	450,00	118,80
42	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) -- Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3			298,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
		2.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			758,55 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	14111226-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	450,00	91,35
	14111222016721-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
44	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			11 525,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			241,81

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				3,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,00	3,00
	111100010001310-224	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	280,00	2,21
46	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			11 525,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			171,13 2,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	280,00	1,48
48	material	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			1 750,00 0,00
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 750,00	1 750,00
		2.3. Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta, b=1,0m				
49	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			63,04 1,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,58
	1411122201672-8401	Piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,1260	450,00	56,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
		2.4. Amenajarea acceselor lateral				
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3			1 215,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности, II категории) -- excavarea si incarcarea pamantului				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
51	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			7,68 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,68
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			159,83 18,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,03
	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
53	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			419,00 419,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	50,00	419,00
54	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) -- Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3			297,92 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	297,92
55	DII10	Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 SM -EN 13242+A1 H - 15 cm (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3			515,17 7,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	50,00	7,50
	1421102200467-278	Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45	m3	1,2200	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	10,00	0,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	9,72
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	6,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	250,00	2,42
56	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			758,55 30,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	14111226-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	450,00	91,35
	14111222016721-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
57	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			11 525,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
58	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis	m2			241,81 3,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,00	3,00
	111100010001310-224	Beton asfatic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	280,00	2,21
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfatic 0,3 l/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			11 561,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 366,67
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	650,00	194,67
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfatic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			171,13 2,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	280,00	1,48
61	material	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			1 750,00 0,00
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 750,00	1 750,00
		2.5. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj, semne rutiere).				
62	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских) -- (SCM2.35) (13,0 kg/buc.)	buc			706,50 54,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	50,00	38,00
	2663102100000-1620	Beton clasa C16/20	m3	0,0760	2 000,00	152,00
	2811106301794-135	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35	buc	1,0000	500,00	500,00
63	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			781,86 22,00
	7124010010700	Montator PB	h-om	0,2200	50,00	11,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2615107326105-7001	Indicator de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	56,00	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	56,00	2,24
64	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			77,97 ----- 23,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	60,00	43,80
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	8,75
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	40,00	1,92

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.