

**Ремонт спортивного зала  
ДЮСША №1 им.В.Г.Потапова  
мун.Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Ремонт спортивного зала ДЮСША №1 им.В.Г.Потапова мун.Чадыр-Лунга**

**Valoarea de deviz 923 818 lei**

Intocmit in prețuri curente 15.07.2020

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Общестроительные работы</b>                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Демонтажные работы</b>                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка полов - дощатых полов)                                                                    | m2   | 216,000                               | 8,41<br>8,02                          | 1 816,34<br>1 732,10   |
| 2      | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки ринга)                                                                   | m2   | 64,000                                | 34,26<br>34,26                        | 2 192,84<br>2 192,84   |
| 3      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки потолка)                                    | m2   | 260,000                               | 9,11<br>9,11                          | 2 369,25<br>2 369,25   |
| 4      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка оконных проемов из стеклоблоков)                                                   | m2   | 42,600                                | 48,64<br>48,11                        | 2 072,24<br>2 049,66   |
| 5      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)                                | m2   | 375,000                               | 10,17<br>9,84                         | 3 814,31<br>3 690,56   |
| 6      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)                                                                              | m2   | 17,000                                | 5,83<br>5,83                          | 99,14<br>99,14         |
| 7      | RpIC18D                     | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a | m    | 60,000                                | 38,59<br>34,26                        | 2 315,34<br>2 055,78   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------|
|    |         | coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3" (Разборка труб центрального отопления)                                                                                                                             |     |         |                    |                      |
| 8  | RpEE24F | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW ( Демонтаж калориферов)                                                                                         | buc | 2,000   | 65,61<br>65,61     | 131,22<br>131,22     |
| 9  | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж светильников различного типа)                                                             | buc | 13,000  | 10,94<br>10,94     | 142,16<br>142,16     |
| 10 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) демонтаж ограждения балкона                                                                        | kg  | 89,300  | 0,43<br>0,42       | 38,21<br>37,40       |
| 11 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций ) демонтаж металлоконструкций ринга                                                                                              | kg  | 156,000 | 0,43<br>0,42       | 66,81<br>65,40       |
| 12 | TsH38F  | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Демонтаж баскетбольных щитов) Кзп=0,2                                                                   | buc | 2,000   | 724,60<br>358,23   | 1 449,19<br>716,46   |
| 13 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm(Пробивка сквозных отверстий для вентиляции)                                                                           | buc | 2,000   | 54,67<br>54,67     | 109,35<br>109,35     |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    |                      |
|    |         | <b>Total Демонтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                |     |         |                    | <b>16 616,40</b>     |
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |         |                    | <b>15 391,32</b>     |
|    |         | <b>1.2. Покрытия</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                      |
| 14 | RpCK07A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Засыпка слоев из песка с уплотнением ручным способом)                                                                                               | m3  | 21,600  | 167,23<br>78,73    | 3 612,21<br>1 700,61 |
| 15 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонной ступени при входе в зал) | m3  | 0,300   | 1 581,80<br>143,97 | 474,54<br>43,19      |
| 16 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie                                                                                                                                                                                                  | m2  | 2,500   | 254,28             | 635,69               |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5         | 6               | 7                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|-----------------------|
|    |         | ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)вход в зал                                                                                                                                 |     |           | 105,71          | 264,27                |
| 17 | CC03B   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, на полы)                                                                                                                               | kg  | 1 115,000 | 10,65<br>1,28   | 11 875,59<br>1 422,46 |
| 18 | CG22A1  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)      | m2  | 216,000   | 144,02<br>38,27 | 31 108,86<br>8 266,86 |
| 19 | CG42A   | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из брусков толщ. сечен.100x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием по лагам) | m2  | 216,000   | 432,42<br>32,80 | 93 402,64<br>7 085,88 |
| 20 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание дубового или букового паркета, механизированным способом, абразивными дисками)                                                                                                                                         | m2  | 216,000   | 10,95<br>3,65   | 2 364,12<br>787,32    |
| 21 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, в полу)                                                                                                                                 | buc | 8,000     | 45,77<br>18,23  | 366,20<br>145,80      |
| 22 | CG07A   | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului (Окончательная отделка деревянного паркета, путем вощения)                                                                                                                                                                                    | m2  | 216,000   | 4,84<br>3,65    | 1 046,52<br>787,32    |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
| 23 | CN16D       | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)                                                                 | m2  | 216,000 | 32,80<br>20,05    | 7 084,26<br>4 330,26            |
| 24 | CL17A       | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж металлических изделий, ринга и усиление)                                                                                                                               | kg  | 185,000 | 20,16<br>9,48     | 3 730,35<br>1 753,25            |
| 25 | CK17A2      | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, на шпунту, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП) обшивка ринга | m2  | 64,000  | 170,03<br>113,00  | 10 881,82<br>7 231,68           |
| 26 | CG09A       | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)                                | m   | 98,600  | 43,06<br>21,87    | 4 245,97<br>2 156,38            |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                   |                                 |
|    |             | <b>Total Polys<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                   | <b>170 828,77<br/>35 975,28</b> |
|    |             | <b>1.3. Окона</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                   |                                 |
| 27 | CK19A       | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Окна алюминиевые TERMOPAN, LOW-E с маскитной сеткой)                                                                | m2  | 40,700  | 1 174,91<br>40,10 | 47 818,66<br>1 631,87           |
| 28 | CK26A       | Glafuri montate la ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                               | m   | 8,000   | 141,97<br>13,12   | 1 135,73<br>104,98              |
| 29 | CK26B       | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 25,000  | 127,90<br>14,58   | 3 197,50<br>364,50              |
| 30 | 08-03-605-1 | Ventilator ( Установка клапана ПО-400 Вентс)                                                                                                                                                                                                                                | buc | 6,000   | 869,32<br>45,20   | 5 215,91<br>271,19              |
| 31 | CI06C       | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu                                                                                                                                                                                                             | m2  | 8,000   | 212,11<br>89,30   | 1 696,90<br>714,42              |



| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5       | 6                | 7                    |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|----------------------|
|    |          | placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Керамическая плитка - подоконники (18мп))             |                |         |                  |                      |
| 32 | RpCJ06C1 | Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spaletii drepti, între 25 - 35 cm lățime, pentru suprafețe curbe (Ремонт наружной штукатурки вокруг окон)                                                          | m              | 96,000  | 44,79<br>37,91   | 4 299,93<br>3 639,17 |
| 33 | CF11A    | Tencuieli exterioare stropite pe zidărie de cărămidă sau beton (cu matură sau masină) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru șprîț și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cîmp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом (метелкой или машиной) толщиной 1,5 см, вручную) Кзп=0,5 | m <sup>2</sup> | 33,600  | 64,27<br>32,81   | 2 159,62<br>1 102,25 |
| 34 | RpCO43A  | Repararea usilor de lemn la garaje și ateliere obișnuite (cu balamale) (Обшивка двери OSB)                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 2,900   | 101,50<br>30,62  | 294,36<br>88,79      |
| 35 | CN16A    | Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi la uși și ferestre gata grunduite (Окраска деревянных изделий маслянными красками в 2слоя, дверей)                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 5,800   | 63,62<br>45,56   | 369,01<br>264,26     |
| 36 | CL17B    | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă, grile, chepenguri, opritori de zapadă, grătare (Изготовление и монтаж решеток на окна)                                                                                                                                                                                               | kg             | 126,000 | 18,37<br>7,65    | 2 314,81<br>964,47   |
|    |          | <b>Total Okna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |                  | <b>68 502,43</b>     |
|    |          | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |                  | <b>9 145,90</b>      |
|    |          | <b>1.4. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |                  |                      |
| 37 | CD55A    | Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 1,000   | 947,09<br>135,59 | 947,09<br>135,59     |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6               | 7                      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|------------------------|
|    |       | pina la 4 m, zidarie ordinara<br>(Котельцовая простая кладка<br>стен, высотой до 4 м) заделка<br>оконных проемов котельцом                                                                                                                                                                                         |    |         |                 |                        |
| 38 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2<br>cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete<br>plane (Внутренняя штукатурка,<br>выполненная вручную,<br>цементным раствором М 100-Т,<br>стен, колонн и откосов)                 | m2 | 375,000 | 85,57<br>61,96  | 32 087,99<br>23 236,87 |
| 39 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri<br>din aluminiu (Установка уголков<br>из алюминия)                                                                                                                                                                                                                                | m  | 260,000 | 14,43<br>9,48   | 3 751,02<br>2 464,02   |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>(Шпаклевка поверхностей стен                                                                                                           | m2 | 375,000 | 61,39<br>44,47  | 23 019,38<br>16 675,88 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj<br>(Разные работы - слой сетки из<br>стекловолокна)                                                                                   | m2 | 375,000 | 15,44<br>7,29   | 5 790,56<br>2 733,75   |
| 42 | CN10A | Vopsitorii interioare cu vopsea<br>bicomponenta pe baza de rasini<br>epoxidice, aplicate in 3 straturi pe<br>suprafete de beton , executate<br>manual (Внутренняя окраска<br>бетонной поверхности,<br>вручную)                                                                                                     | m2 | 375,000 | 45,45<br>27,34  | 17 044,68<br>10 251,56 |
| 43 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru<br>lucrari pe suprafete verticale la<br>inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu<br>imobilizarea schelei timp de 25<br>zile (200 ore) (Леса<br>металлические трубчатые, для<br>работ по вертикальной<br>поверхности высотой до 30м<br>включительно, используемые<br>25 дней (200 часов)) | m2 | 375,000 | 34,47<br>27,34  | 12 927,26<br>10 251,56 |
| 44 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata<br>confectionata din baghete din<br>lemn sau din tabla din aluminiu<br>eloxat, inclusiv diblurile<br>(Облицовка готовая для<br>радиаторов, из деревянных реек<br>)                                                                                                                    | m2 | 28,000  | 164,66<br>76,55 | 4 610,62<br>2 143,26   |



| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                | 7                                     |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------------------|
| 45 | TsH38F   | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Монтаж баскетбольных щитов) Кзп=0,5                                                                                                       | buc | 2,000   | 895,58<br>895,58 | 1 791,15<br>1 791,15                  |
| 46 | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Защитная сетка баскетбольная на окна)                                                          | m2  | 65,000  | 145,24<br>7,29   | 9 440,70<br>473,85                    |
|    |          | <b>Total Стены</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                  | <b>111 410,45</b><br><b>70 157,49</b> |
|    |          | <b>1.5. Потолки</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                  |                                       |
| 47 | CE30Амод | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. доска для потолка                   | m2  | 260,000 | 93,03<br>10,75   | 24 188,51<br>2 795,71                 |
| 48 | IzF10F   | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (утепление потолка из ваты толщ.100 мм) | m2  | 260,000 | 104,73<br>3,28   | 27 230,97<br>852,93                   |
| 49 | CE17A    | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                               | m2  | 260,000 | 18,14<br>9,11    | 4 716,92<br>2 369,25                  |
| 50 | CK50A    | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки из OSB)                                                                                                   | m2  | 260,000 | 166,40<br>72,90  | 43 264,00<br>18 954,00                |
| 51 | CN16C    | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком, потолков)                                                        | m2  | 260,000 | 35,62<br>25,52   | 9 262,50<br>6 633,90                  |
| 52 | CK18C    | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек из алюминия на швы)                                                                                                                                                                                | m   | 290,000 | 14,43<br>9,48    | 4 183,83<br>2 748,33                  |
| 53 | CB14A    | Schela metalica tubulara pentru                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 260,000 | 34,48            | 8 965,63                              |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6               | 7                               |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|---------------------------------|
|    |       | lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))                                                                                                                  |    |         | 27,34           | 7 107,75                        |
|    |       | <b>Total Потолки<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                 | <b>121 812,36<br/>41 461,87</b> |
|    |       | <b>1.6. Балкон</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                                 |
| 54 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки из OSB)                                                                                                                                                                                                           | m2 | 25,500  | 166,40<br>72,90 | 4 243,19<br>1 858,94            |
| 55 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком, потолков)                                                                                                                                                                | m2 | 25,500  | 35,62<br>25,51  | 908,43<br>650,63                |
| 56 | CG34A | Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc (Подстилающий слой из ДСП под ламинат) Кзп=0,5 | m2 | 25,500  | 103,60<br>29,16 | 2 641,77<br>743,58              |
| 57 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) пол балкона                               | m2 | 25,500  | 183,49<br>47,39 | 4 679,00<br>1 208,32            |
| 58 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных                                                                                                                                                                                                                                                            | kg | 125,000 | 20,16<br>9,48   | 2 520,50<br>1 184,62            |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6               | 7                             |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |       | металлических изделий, ограждение балконов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                 |                               |
| 59 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные ступень на балконе)                                                                                                                                                                                                        | m2 | 1,600  | 433,12<br>32,81 | 692,99<br>52,49               |
| 60 | CK31B | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suport metalice (Установка полок в нише)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 3,750  | 168,59<br>50,66 | 632,22<br>189,97              |
| 61 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверок в нише)                                                                                                                                                                           | m2 | 2,250  | 739,91<br>34,62 | 1 664,80<br>77,89             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                 |                               |
|    |       | <b>Total Balcon<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                 | <b>17 982,90<br/>5 966,44</b> |
|    |       | <b>1.7. Отопление</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                 |                               |
| 62 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) | m  | 60,000 | 52,45<br>16,40  | 3 147,15<br>984,15 ..         |
| 63 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы                                                                                                                                                                                                                  | m  | 20,000 | 52,45<br>16,40  | 1 049,05<br>328,05            |



| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6              | 7                 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------------------|
|    |          | полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) добавить к=1,3 на фитинги (по факту)                                                                                                                             |     |        |                |                   |
| 64 | IC35C    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба из сшитого полиэтилена с кислородозащитным слоем в изоляции Ф20*2мм в системах центрального отопления)                                       | m   | 2,000  | 40,33<br>14,58 | 80,66<br>29,16    |
| 65 | IC35C    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба из сшитого полиэтилена с кислородозащитным слоем в изоляции Ф20*2мм в системах центрального отопления)- добавить к=1,3 на фитинги (по факту) | m   | 6,000  | 40,33<br>14,58 | 241,98<br>87,48   |
| 66 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" клапан прямой                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 15,000 | 71,90<br>6,56  | 1 078,46<br>98,42 |
| 67 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" клапан угловой                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 15,000 | 71,90<br>6,56  | 1 078,46<br>98,42 |
| 68 | ID04A    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 mm кран шаровый 40мм                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,000  | 155,90<br>5,46 | 311,80<br>10,93   |
| 69 | RpIzD01B | Izolarea tevilor din otel, cu bete din postav cu diametrul 1 1/4-2" (Изоляция стальных труб                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 66,000 | 8,00<br>3,28   | 528,09<br>216,51  |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5      | 6                 | 7                                |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|----------------------------------|
|    |             | сукном, диаметром 1 1/4-2")                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                   |                                  |
| 70 | IB06B       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1400 мм)                                                                                                                                                                                      | buc      | 12,000 | 1 333,56<br>23,69 | 16 002,66<br>284,31              |
| 71 | IB06C       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1600 мм)                                                                                                                                                                                      | buc      | 3,000  | 1 442,65<br>29,16 | 4 327,95<br>87,48                |
| 72 | VA02E       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 390 mm φ125mm<br>ВЕНТИЛЯЦИЯ                                                                                                                                              | m2       | 3,530  | 233,81<br>137,78  | 825,35<br>486,35                 |
| 73 | IzH18B      | Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 60 mm, la suprafata carcasei pina la 0,50 m2, inclusiv format complicat<br>изоляция вентканала | m2       | 3,530  | 373,71<br>173,87  | 1 319,18<br>613,75               |
| 74 | CL20A       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная, регулируемая                                                                                                                                                   | buc      | 2,000  | 270,77<br>18,23   | 541,55<br>36,45                  |
|    |             | <b>Total Отопление<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                   | <b>30 532,34<br/>3 361,46</b>    |
|    |             | Прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei      |        |                   | 537 685,65                       |
|    |             | Соц фонд и мед страх (ПЗ) * 22,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,50 %  |        |                   | 40 828,45                        |
|    |             | Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00 %  |        |                   | 35 197,95                        |
|    |             | Накладные расходы (ПЗ+Соц фо+Трансп) * 14,5 %                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,50 %  |        |                   | 88 988,25                        |
|    |             | Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |        |                   | 702 700,30                       |
|    |             | Сметная прибыль (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад) * 6 %                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00 %   |        |                   | 42 162,03                        |
|    |             | <b>Total Общестроительные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                   | <b>744 862,33<br/>181 459,76</b> |
|    |             | <b>2. Монтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |                   |                                  |
| 75 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la                                                                                                                                                                                                                             | buc      | 1,000  | 92,29<br>86,39    | 92,29<br>86,39                   |




| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6                     | 7                    |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|
|    |               | 600x600x350                                                                                                                                                        |         |         |                       |                      |
| 76 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                             | buc     | 8,000   | 41,18<br>40,82        | 329,47<br>326,59     |
| 77 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2          | 100 m   | 1,300   | 280,77<br>245,67      | 365,00<br>319,37     |
| 78 | 08-02-412-9   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   | 0,700   | 114,77<br>83,47       | 80,34<br>58,43       |
| 79 |               | Conductor ПБ-1 1x6                                                                                                                                                 | m       | 130,000 | 12,00<br>0,00         | 1 560,00<br>0,00     |
| 80 |               | Cablu ББГнг-FRLS-1 3x1,5 mm2                                                                                                                                       | m       | 70,000  | 8,00<br>0,00          | 560,00<br>0,00       |
| 81 | 08-02-409-6   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                                          | 100 m   | 2,000   | 888,98<br>696,20      | 1 777,95<br>1 392,39 |
| 82 |               | Tub PVC D25mm                                                                                                                                                      | m       | 200,000 | 5,00<br>0,00          | 1 000,00<br>0,00     |
| 83 | pretul firmei | Коробка ответительная для установки выключателей и розеток (внутреннего монтажа)                                                                                   | buc     | 8,000   | 4,20<br>0,00          | 33,60<br>0,00        |
| 84 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Розетка штепсельная, с третьем заземляющим контактом, IP20                                                     | 100 buc | 0,020   | 5 888,50<br>1 388,50  | 117,77<br>27,77      |
| 85 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (10A, 250V, IP20)                                                                                      | 100 buc | 0,040   | 3 973,75<br>1 173,75  | 158,95<br>46,95      |
| 86 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                           | 100 buc | 0,080   | 4 464,88<br>4 228,25  | 357,19<br>338,26     |
| 87 |               | Corp de iluminat LPO-2*36                                                                                                                                          | buc     | 8,000   | 320,00<br>0,00        | 2 560,00<br>0,00     |
| 88 |               | Lampi fluorescente БЛ-36                                                                                                                                           | buc     | 24,000  | 25,00<br>0,00         | 600,00<br>0,00       |
| 89 |               | Sterter 36-C-220                                                                                                                                                   | buc     | 24,000  | 6,00<br>0,00          | 144,00<br>0,00       |
| 90 | 08-03-596-1   | Прожектор, над рингом                                                                                                                                              | 100 buc | 0,010   | 88 304,00<br>6 853,00 | 883,04<br>68,53      |
| 91 | 08-03-602-1   | Установка калориферов (калориферы заказчика)                                                                                                                       | buc     | 2,000   | 48,91<br>43,74        | 97,82<br>87,48       |
| 92 | VC04A         | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h                                                 | buc     | 2,000   | 822,95<br>790,24      | 1 645,89<br>1 580,47 |



| 1  | 2             | 3                                                           | 4       | 5     | 6                | 7                             |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|-------------------------------|
|    |               | вентилятор в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода |         |       |                  |                               |
|    |               | Прямые затраты                                              | lei     |       |                  | 12 363,31                     |
|    |               | Соц фонд и мед страх (ПЗ) * 22,5 %                          | 22,50 % |       |                  | 974,84                        |
|    |               | Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %                            | 10,00 % |       |                  | 795,40                        |
|    |               | Накладные расходы (ПЗ) * 76 %                               | 76,00 % |       |                  | 3 292,80                      |
|    |               | <b>Total Монтажные работы<br/>Inclusiv salariu</b>          |         |       |                  | <b>17 426,35<br/>4 332,63</b> |
|    |               | <b>3. Оборудование</b>                                      |         |       |                  |                               |
| 93 | Pretul firmei | ЩРВ-36-138 УХЛЗ                                             | buc     | 1,000 | 360,00<br>0,00   | 360,00<br>0,00                |
| 94 | Pretul firmei | Intrerupater de sarcina BH-32/3P/63                         | buc     | 1,000 | 30,00<br>0,00    | 30,00<br>0,00                 |
| 95 | Pretul firmei | Intrerupater automat BA47-29/3P/C10                         | buc     | 4,000 | 25,00<br>0,00    | 100,00<br>0,00                |
| 96 | Pretul firmei | Intrerupater automat АВДТ32/2P/16А, 30mA                    | buc     | 3,000 | 25,00<br>0,00    | 75,00<br>0,00                 |
| 97 | Цена поста    | Вентилятор в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода | buc     | 2,000 | 3 500,00<br>0,00 | 7 000,00<br>0,00              |
|    |               | <b>Total Оборудование<br/>Inclusiv salariu</b>              |         |       |                  | <b>7 565,00</b>               |

|  |  |                                          |         |                            |
|--|--|------------------------------------------|---------|----------------------------|
|  |  | Прямые затраты                           | lei     | 769 848                    |
|  |  | НДС (ПЗ) * 20 %                          | 20,00 % | 153 970                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>923 818<br/>185 786</b> |



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)