

## Reparatia drumurilor locale din raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lot 4 Reparatia drumului L73 R14 - Criscauti

Valoarea de deviz 577 936,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia drumului de pietris</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	150,000	48,500 12,500	7 275,000 1 875,000
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	150,000	2 721,010 279,000	408 151,500 41 850,000
		<b>Total Reparatia drumului de pietris Inclusiv salariu</b>				<b>415 426,500 43 725,000</b>
		<b>2. Amenajarea podetului</b>				
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,000	38,500 38,500	154,000 154,000
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	43,200	175,141 100,000	7 566,075 4 320,000
5	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	40,000	13,881 2,350	555,250 94,000

1	2	3	4	5	6	7
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	4,000	1 057,579 385,000	4 230,315 1 540,000
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	7,000	277,918 18,500	1 945,426 129,500
		<b>Total Amenajarea podetului Inclusiv salariu</b>				<b>14 451,066 6 237,500</b>

	Total	lei	429 877,56
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	11 241,56
	Total	100,00 +	441 119,12
	Cheltuieli de regie	6,00 %	26 467,14
	Total	100,00 +	467 586,26
	Beneficiu de deviz	3,00 %	14 027,59
	Total	100,00 +	481 613,85
	TVA	20,00 %	96 322,77
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>577 936,62 49 962,50</b>

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL DONDUSENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumurilor locale din  
raionul Donduseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № Lot 4  
Reparatia drumului L73 R14 - Criscauti**

Valoarea de deviz 577 936,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lot 4:				

#### **Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	29,200	50,00	1 460,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,880	50,00	94,000
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	78,624	50,00	3 931,200
4.	7129020012800	Pavator	h-om	877,090	50,00	43 854,500
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,080	50,00	154,000
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,376	50,00	468,800
						<b>49 962,50</b>

#### **Materiale:**

1.	1212121212121	Apa	m3	375,000	10,00	3 750,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	825,000	220,00	181 500,000
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	172,500	220,00	37 950,000
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,943	220,00	647,460
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,191	170,00	542,470
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	9,177	148,00	1 358,196
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,130	3 333,34	433,334
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,691	3 333,34	2 303,338
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,043	3 333,34	143,334
10.	2320187315789	Decofrol	kg	5,184	20,84	108,035
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	763,280	1,41	1 076,225
12.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	41,000	11,25	461,250
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,320	16,33	70,546
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,184	14,50	75,168
15.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,160	52,00	112,320
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,624	10,00	16,240
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,096	10,00	10,960
						<b>230 558,87</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	58,200	450,00	26 190,000
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,336	450,00	5 551,200
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	123,300	150,00	18 495,000
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	321,000	280,00	89 880,000
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,071	250,00	267,750
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,400	68,00	163,200
7.	29525000050040	Tractor	h-ut	10,650	210,00	2 236,500
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,000	250,00	250,000
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,161	140,00	22,540
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	45,000	140,00	6 300,000
						<b>149 356,19</b>

Total	lei	429 877,56
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	11 241,56
Total	100,00 +	441 119,12

Cheltuieli de regie	6,00 %	26 467,14
Total	100,00 +	467 586,26
Beneficiu de deviz	3,00 %	14 027,59
Total	100,00 +	481 613,85
TVA	20,00 %	96 322,77

**Total deviz:**

**577 936,6  
2**

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

CONSILIUL RAIONAL DONDUSENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** **Reparatia drumurilor locale din raionul Donduseni**

**Investitor** **CONSILIUL RAIONAL DONDUSENI**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia drumului de pietris</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			48,500 12,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	450,00	36,000
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 721,010 279,000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	50,00	279,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	220,00	253,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	220,00	1 210,000
	1212121212121	Apa	m3	2,5000	10,00	25,000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	140,00	42,000
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	210,00	14,910
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	280,00	599,200
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	150,00	123,300
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	450,00	174,600
		<b>2. Amenajarea podetului</b>				
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			38,500 38,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	50,00	38,500

1	2	3	4	5	6	7
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			175,141 ----- 100,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	50,00	91,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	52,00	2,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	16,33	1,633
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,50	1,740
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,84	2,501
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 333,34	10,031
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 333,34	3,318
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 333,34	53,318
5	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			13,881 ----- 2,350
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0470	50,00	2,350
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,531
6	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 057,579 ----- 385,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,00	365,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,41	269,056
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	170,00	135,618
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	220,00	161,865
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,740
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	68,00	40,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			277,918 ----- 18,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,500
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	148,00	194,028
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,250
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	140,00	3,220
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,600

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL Vicoliv Grup**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**CONSILIUL RAIONAL DONDUSENI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.