

**Lucrari de reparatie si  
intretinere a drumurilor publice  
locale de interes raional din  
raionul Straseni in anii 2019 -  
2020**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-17

Valoarea de deviz 1 485 483,12 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intretinerea de vara a drumurilor publice locale din raionul Straseni pentru anul 2019</b>  <b>1.1. Drum de acces L 354 G 95 - Pirjolteni - R25</b>				
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	732,000	23,94 0,00	17 524,08 0,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	24,400	220,40 0,00	5 377,76 0,00
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,000	460,18 99,17	3 681,40 793,40
4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	42,600	591,59 591,59	25 201,80 25 201,80
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	26,000	78,42 78,42	2 038,86 2 038,86
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu	t	26,000	15,99	415,80



1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km			0,00	0,00
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,400	60,78 10,38	1 483,00 253,24
		<i>Total</i>	Lei			55 722,70
		<b>Total Drum de acces L 354 G 95 - Pirjolteni - R25 Inclusiv salariu</b>				<b>55 722,70 28 287,30</b>
		<b>1.2. Drum de acces L 336 M 5 - Lupa-Rece - Vatici, km 0-4.6</b>				
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	480,000	23,94 0,00	11 491,20 0,00
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	27,600	220,40 0,00	6 083,04 0,00
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,000	460,18 99,17	3 681,40 793,40
11	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	16,000	591,59 591,59	9 465,47 9 465,47
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,000	78,42 78,42	1 254,68 1 254,68
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	16,000	15,99 0,00	255,92 0,00
14	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	27,600	60,78 10,38	1 677,49 286,45
		<i>Total</i>	Lei			33 909,20
		<b>Total Drum de acces L 336 M 5 - Lupa-Rece - Vatici, km 0-4.6 Inclusiv salariu</b>				<b>33 909,20 11 800,00</b>
		<b>1.3. Drum de acces L 406 R 25 - Micleuseni, km 0-1.0</b>				
15	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	226,000	231,14 44,40	52 237,26 10 033,99



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			52 237,26
		<b>Total Drum de acces L 406 R 25 - Micleuseni, km 0-1.0 Inklusiv salariu</b>				<b>52 237,26 10 033,99</b>
		<b>1.4. Drum de acces L 407 R 25 - Dolna</b>				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	252,000	231,12 44,40	58 241,34 11 188,35
		<i>Total</i>	Lei			58 241,34
		<b>Total Drum de acces L 407 R 25 - Dolna Inklusiv salariu</b>				<b>58 241,34 11 188,35</b>
		<b>1.5. Drum de acces L 408 Codreanca - Onesti, km 0-5.9</b>				
17	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	285,000	231,12 44,40	65 870,12 12 653,49
18	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	300,000	23,94 0,00	7 182,00 0,00
19	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	23,600	220,40 0,00	5 201,44 0,00
20	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,000	460,18 99,17	3 681,40 793,40
21	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	8,000	591,59 591,59	4 732,73 4 732,73
22	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	12,000	78,42 78,42	941,01 941,01
23	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	12,000	15,98 0,00	191,80 0,00
24	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	15,000	60,78 10,38	911,68 155,68
25	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	24,000	35,75	857,98



1	2	3	4	5	6	7
					35,75	857,98
		<i>Total</i>	Lei			89 570,16
		<b>Total Drum de acces L 408 Codreanca - Onesti, km 0-5.9 Inclusiv salariu</b>				<b>89 570,16 20 134,29</b>
		<b>1.6. Drum de acces L 408.1 - Tiganesti, km 0-2.6</b>				
26	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	312,000	23,94 0,00	7 469,28 0,00
27	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,400	220,40 0,00	2 292,16 0,00
28	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,000	460,18 99,17	2 761,05 595,05
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,000	60,78 10,38	729,35 124,55
30	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	8,000	35,75 35,75	285,99 285,99
		<i>Total</i>	Lei			13 537,83
		<b>Total Drum de acces L 408.1 - Tiganesti, km 0-2.6 Inclusiv salariu</b>				<b>13 537,83 1 005,59</b>
		<b>1.7. Drum de acces L409 G 81 - Radeni - Draguseni, km 0-3.5</b>				
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	186,000	231,14 44,40	42 992,34 8 258,07
32	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	14,000	220,40 0,00	3 085,60 0,00
33	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	21,000	60,78 10,38	1 276,35 217,95
		<i>Total</i>	Lei			47 354,29
		<b>Total Drum de acces L409 G 81 - Radeni - Draguseni, km 0-3.5 Inclusiv salariu</b>				<b>47 354,29 8 476,02</b>
		<b>1.8. Drum de acces L 410 R6 - Micauti, km 0-6.0</b>				



1	2	3	4	5	6	7
34	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	284,000	231,11 44,40	65 635,57 12 609,09
35	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	24,000	220,40 0,00	5 289,60 0,00
36	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	24,000	591,59 591,59	14 198,20 14 198,20
37	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	24,000	78,42 78,42	1 882,02 1 882,02
38	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	24,000	15,98 0,00	383,60 0,00
39	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	36,000	60,78 10,38	2 188,04 373,64
		<i>Total</i>	Lei			89 577,03
		<b>Total Drum de acces L 410 R6 - Micauti, km 0-6.0 Inclusiv salariu</b>				<b>89 577,03 29 062,95</b>
		<b>1.9. Drum de acces L 411 M 5 - Greblesti, km 0-2.0</b>				
40	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	16,000	591,59 591,59	9 465,47 9 465,47
41	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	12,000	78,42 78,42	941,01 941,01
42	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	12,000	15,98 0,00	191,80 0,00
43	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	360,000	23,94 0,00	8 618,40 0,00
44	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,000	220,40 0,00	3 526,40 0,00
45	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,000	60,78 10,38	729,35 124,55



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			23 472,43
		<b>Total Drum de acces L 411 M 5 - Greblesti, km 0-2.0 Inclusiv salariu</b>				<b>23 472,43 10 531,03</b>
		<b>1.10. Drum de acces L412 - Recea, km 0-4.2</b>				
46	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	504,000	23,94 0,00	12 065,76 0,00
47	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,800	220,40 0,00	3 702,72 0,00
48	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,000	460,18 99,17	3 681,40 793,40
49	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	36,800	60,78 10,38	2 236,66 381,94
		<i>Total</i>	Lei			21 686,54
		<b>Total Drum de acces L412 - Recea, km 0-4.2 Inclusiv salariu</b>				<b>21 686,54 1 175,34</b>
		<b>1.11. Drum de acces L 413 - Saca, km 0-2.9</b>				
50	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	216,000	23,94 0,00	5 171,04 0,00
51	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	11,600	220,40 0,00	2 556,64 0,00
52	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,600	60,78 10,38	705,03 120,39
		<i>Total</i>	Lei			8 432,71
		<b>Total Drum de acces L 413 - Saca, km 0-2.9 Inclusiv salariu</b>				<b>8 432,71 120,39</b>
		<b>1.12. Drum de acces L 414 - Negresti, km 0-1.5</b>				
53	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	120,000	23,94 0,00	2 872,80 0,00
54	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor	1 km	8,000	220,40	1 763,20



1	2	3	4	5	6	7
		prin 2 treceri: cu autogreder			0,00	0,00
55	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,000	60,78 10,38	486,23 83,03
		<i>Total</i>	Lei			5 122,23
		<b>Total Drum de acces L 414 - Negresti, km 0-1.5 Inklusiv salariu</b>				<b>5 122,23 83,03</b>
		<b>1.13. Drum de acces L415 R1 - Roscani - statia Ghidighici, km 0-13.0</b>				
56	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	448,000	231,13 44,40	103 544,90 19 890,39
57	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	40,000	591,59 591,59	23 663,66 23 663,66
58	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	32,000	78,42 78,42	2 509,36 2 509,36
59	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	32,000	15,99 0,00	511,56 0,00
60	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	78,000	60,78 10,38	4 740,75 809,55
		<i>Total</i>	Lei			134 970,23
		<b>Total Drum de acces L415 R1 - Roscani - statia Ghidighici, km 0-13.0 Inklusiv salariu</b>				<b>134 970,23 46 872,96</b>
		<b>1.14. Drum de acces L416 Bucovat-Galesti-Zubresti, km 0-10.1</b>				
61	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	384,000	231,11 44,40	88 747,89 17 048,91
62	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	810,000	23,94 0,00	19 391,40 0,00
63	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	60,600	220,40 0,00	13 356,24 0,00
64	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu	100 m	12,000	460,18	5 522,10



1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II			99,17	1 190,10
65	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	36,000	591,59	21 297,30
					591,59	21 297,30
66	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	28,000	78,42	2 195,69
					78,42	2 195,69
67	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	28,000	15,99	447,72
					0,00	0,00
68	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	64,000	60,78	3 889,84
					10,38	664,24
69	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	42,000	35,75	1 501,47
					35,75	1 501,47
		<i>Total</i>	Lei			156 349,65
		<b>Total Drum de acces L416 Bucovat-Galesti-Zubresti, km 0-10.1 Inklusiv salariu</b>				<b>156 349,65</b>
		<b>1.15. Drum de acces L418 R1 - Tatarasti, km 0-4.9</b>				<b>43 897,71</b>
70	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	350,000	23,94	8 379,00
					0,00	0,00
71	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	18,000	591,59	10 648,65
					591,59	10 648,65
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,000	78,42	1 254,68
					78,42	1 254,68
73	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	16,000	15,99	255,92
					0,00	0,00
74	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	30,000	60,78	1 823,36
					10,38	311,36
75	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	12,000	35,75	428,99
					35,75	428,99



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			22 790,60
		<b>Total Drum de acces L418 R1 - Tatarasti, km 0-4.9</b>				<b>22 790,60</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>12 643,68</b>
		<b>1.16. Drum de acces L419 R25 - Lozova, km 0-2.0</b>				
76	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	168,000	231,13 44,40	38 830,41 7 458,90
77	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,000	220,40 0,00	2 644,80 0,00
78	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,000	460,18 99,17	1 840,70 396,70
79	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	30,000	60,78 10,38	1 823,36 311,36
		<i>Total</i>	Lei			45 139,27
		<b>Total Drum de acces L419 R25 - Lozova, km 0-2.0</b>				<b>45 139,27</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>8 166,96</b>
		<b>1.17. Drum de acces L421 R1 - Fagureni, km 0-2.0</b>				
80	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	360,000	23,94 0,00	8 618,40 0,00
81	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,000	220,40 0,00	2 644,80 0,00
82	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,000	460,18 99,18	3 221,23 694,23
83	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	16,000	60,78 10,38	972,46 166,06
		<i>Total</i>	Lei			15 456,89
		<b>Total Drum de acces L421 R1 - Fagureni, km 0-2.0</b>				<b>15 456,89</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>860,29</b>
		<b>1.18. Drum de acces L422 R1 -</b>				



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Cojusna, km 0-3.8</b>				
84	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	483,000	231,13 44,40	111 634,21 21 444,33
85	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	22,800	60,78 10,38	1 385,76 236,64
		<i>Total</i>	Lei			113 019,97
		<b>Total Drum de acces L422 R1 - Cojusna, km 0-3.8 Inklusiv salariu</b>				<b>113 019,97 21 680,97</b>
		<i>Total</i>	Lei			986 590,33
		<b>Total Intretinerea de vara a drumurilor publice locale din raionul Straseni pentru anul 2019 Inklusiv salariu</b>				<b>986 590,33 266 020,85</b>

	Total	Lei	986 590,33
	CASM	22,5 %	59 854,69
	Total		1 046 445,02
	Cheltuieli de regir	11,6 %	121 387,62
	Total		1 167 832,64
	Beneficiu de deviz	6 %	70 069,96
	Total		1 237 902,60
	TVA	20 %	247 580,52
			<b>1 485 483,12</b>
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>266 020,85</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

