

**Forarea sondei arteziene din sat.  
Badici Moldovenesc Cahul.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular № 7.

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 914 142,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari prigratitoare pentru foraj</b>				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.( Устройство зумпфов и отстойников)	100 m3	0,18	921,90 0,00	165,94 0,00
2	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3	0,10	156,26 156,26	15,63 15,63
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,12	1 001,70 0,00	120,20 0,00
4	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t	18,92	14,29 0,00	270,33 0,00
5	FjH01C	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3	m3	47,30	468,32 129,74	22 151,77 6 136,47
6	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,00	21 483,36 9 859,86	21 483,36 9 859,86