

Îmbunătățirea condițiilor de igienă în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal prin intervenții de construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare, localizat în s. Mitoc, r-nul Orhei

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

Lucrări de renovare a echipamentului electric de forță (AEE,EEE/ IEI)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A, BA 47-29/1/B10 (in panoul existent)	buc	1,000
2	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A, АВДТ 32/С16/30mA	buc	1,000
3	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
4	08-03-591-3	Intreruptor etansat instalatie inchisa	100 buc	0,040
5	3370005	Cutii pentru intreruptoare si prize	buc	7,000
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, IP54 RKL LED 15W (pe perete)	100 buc	0,020
7	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, IP54 RKL LED 15W (pe tavan)	100 buc	0,060
8	3340128-95	Corp de iluminat de perete RKL LED15W IP54	buc	2,000
9	33410154-10	Corp de iluminat de tavan cu lampa LED 20W, 1200mm ,2100Lm, 4000K, IP54	buc	6,000
10	08-03-591-10	Priza etansata	100 buc	0,010
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300
12	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,850
13	3332146-02	Cablu BBΓHΓ-LS 2x1.5mm2	m	15,000
14	3332146-05	Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5mm2	m	70,000
15	3332146-06	Cablu BBΓHΓ-LS 3x2.5mm2	m	30,000
16	441000-1560	Teava ΠBX d=20mm	m	60,000

1	2	3	4	5
17	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,300
18	2451088	Cutie отв pentru teava	buc	5,000
19	08-01-087-3	Constructii metalice (заземления)	t	0,005
Total			lei	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %	
Cheltuieli de transport			10,00 %	
Cheltuieli de depozitare			2,00 %	
Cheltuieli de regie			76,00 %	
Beneficiu de deviz			6,00 %	
Capitolul 2. Utilaj				
20	555000255-031	Interruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	25,000
21	5550236-9	-Interrupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	17,000
Total			lei	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %	

Total:

Total deviz:

Intocmit (Palade V.)
(funcția, semnătura)

Verificat (SRL "REALCONST-GRUP")
(funcția, semnătura)