

**Reparatia capitala (restaurare)
a blocului veci (Bloc A) al I.P.
LT "Gr Asachi)" din str
Bucuresti 64. sec Centru. mun
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6
Retele interioare de canalizare

Valoarea de deviz 198 293,38 lei

Intocmit in prețuri curente 16.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Р Внутренняя канализация С1				
1	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба ПП d=100	m	70,000	80,85	5 659,38
2	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	149,000	53,88	8 028,78
3	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	60,000	34,83	2 089,57
4	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind	10 m	27,900	4,61	128,70

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
5	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. УМЫВАЛЬНИК	buc	15,000	1 003,93	15 058,98
6	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель к умывальному	buc	15,000	692,36	10 385,40
7	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat чаша генуя	buc	9,000	1 334,16	12 007,42
8	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. душевой поддон	buc	2,000	1 037,24	2 074,49
9	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для душа с дугой	buc	2,000	855,31	1 710,62
10	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальный со шкафчиком	buc	21,000	1 645,72	34 560,16
11	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель к умывальному	buc	21,000	692,36	14 539,56
12	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc	6,000	2 036,43	12 218,56

1	2	3	4	5	6	7
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз				
13	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Procurarea si instalarea suportuli de sprigin fix PD (la vasele de closet)	m	1,940	52,84	102,50
14	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Procurarea si instalarea suportuli de sprigin fix PD (la vasele de closet)	m	1,540	52,84	81,38
15	pret de firma	Costul suportului de sprigin fix PD	m	1,940	400,00	776,00
16	pret de firma	Costul suportului de sprigin fix rabatabil PD	m	1,540	400,00	616,00
17	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	8,000	123,83	990,66
18	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm Ревизия пластм д=75	buc	18,000	45,79	824,18
19	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ревизия пластм д=100	buc	2,000	84,50	169,00
20	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	3,000	70,54	211,62

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm- прочистка				
21	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu муфта д=75	buc	18,000	243,78	4 387,97
22	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu муфта д=100	buc	2,000	293,77	587,55
23	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	5,000	129,73	648,67
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,000	17,87	89,37
		<i>Total</i>	lei			127 946,52
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			4 863,56
		<i>Transport materialelor</i>	6,00 %			6 378,33
		<i>Total</i>	100,00 +			139 188,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			16 702,61
		<i>Total</i>	100,00 +			155 891,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			9 353,46
		Total Capitolul 1. Р Внутренняя канализация C1 Inclusiv salariu				165 244,48 21 615,81

		Total	lei	165 244,48
		TVA	20,00 %	33 048,90
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				198 293,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala (restaurare)
a blocului veci (Bloc A) al I.P.
LT "Gr Asachi)" din str
Bucuresti 64. sec Centru. mun
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6
Rețele interioare de canalizare**

Valoarea de deviz 198 293,38 lei

Intocmit in prețuri curente 16.01.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,360	57,66	78,418
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	357,592	57,66	20 618,755
3.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,132	57,66	180,591
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,550	57,66	89,373
5.	9310060019901	Chesonier	h-om	11,250	57,66	648,675
		Total manopera				21 615,81

Materiale:

1.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,016	20,00	80,320
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,017	132,50	399,752
3.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	15,000	72,44	1 086,600
4.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	76,000	33,33	2 533,080
5.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	15,000	25,00	375,000
6.	2521216717050	Teava din material plastic	m	21,600	13,40	289,440
7.	2521216720160-01	Teava din material plastic pentru canalizare d=100	m	72,100	55,00	3 965,500
8.	2521216720160-02	Teava din material plastic pentru canalizare d=75	m	153,470	32,00	4 911,040
9.	2521216720160-03	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	61,800	16,27	1 005,486
10.	2523156721037100	Ревизия пластм d=100	buc	2,000	59,96	119,920
11.	252315672103775	Ревизия пластм d=75	buc	18,000	25,58	460,440
12.	2523156721037п	piesa de curatire din material plastic pentru	buc	3,000	46,00	138,000

	p110	canalizare -прочистка 110				
13.	2622102438000	Lavoar	buc	15,000	324,21	4 863,150
14.	2622102438000-01	Lavoar- умывальник со шкафчиком	buc	21,000	966,00	20 286,000
15.	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior -унитаз	buc	6,000	827,38	4 964,280
16.	2622102446940-01	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) чаша генуя	buc	9,000	452,08	4 068,720
17.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	6,000	388,00	2 328,000
18.	2622102452900чг	Rezervor de apa cu accesoriiile sale к чаше Генуя	buc	9,000	270,83	2 437,470
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,436	1,35	3,288
20.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,240	765,00	183,600
21.	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,720	132,00	887,040
22.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	2,000	575,00	1 150,000
23.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	36,000	92,32	3 323,520
24.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	9,000	57,50	517,500
25.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	38,000	332,51	12 635,380
26.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	72,000	60,00	4 320,000
27.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6,000	250,00	1 500,000
28.	2875277330522100	Mufa antiincendiara tip PTMK- муфта д=100	buc	2,000	250,00	500,000
29.	287527733052275	Mufa antiincendiara tip PTMK- муфта д=75	buc	18,000	200,00	3 600,000
30.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	15,000	510,38	7 655,700
31.	2913124201370-01	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Смеситель для душа с дугой	buc	2,000	673,33	1 346,660
32.	2913124201370y	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Смеситель для умывальника	buc	21,000	510,38	10 717,980
33.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	15,000	94,88	1 423,200
34.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	15,000	55,83	837,450
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,348	0,00	0,000
36.	pret de firma01	Suport de sprigin fix din inox PD	m	1,940	400,00	776,000
37.	pret de firma02	Suport de sprigin fix rabatabil PD	m	1,540	400,00	616,000
		Total materiale de construcții				106 305,51

Utilaje de construcții:

1.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,720	35,00	25,200
		Total utilaje de construcții				25,20

Total	lei	165 244,48
TVA	20,00 %	33 048,90

Total deviz: **198 293,38**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reparatia capitala (restaurare) a
blocului veci (Bloc A) al I.P. LT "Gr Asachi**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Р Внутренняя канализация С1				
1	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба ПП d=100	m			80,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,911
	2521216720160-01	Teava din material plastic pentru canalizare d=100	m	1,0300	55,00	56,650
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	132,50	1,988
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,300
2	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m			53,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,604
	2521216720160-02	Teava din material plastic pentru canalizare d=75	m	1,0300	32,00	32,960
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080	132,50	1,060
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	20,00	0,260
3	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			34,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2521216720160-03	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	1,0300	16,27	16,758
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	132,50	0,530
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,240
4	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,613
5	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Умывальник	buc			1 003,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,852
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	324,21	324,210
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,32	92,320
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	332,51	332,510
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	13,40	8,040
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	60,00	120,000
6	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель к умывальнику	buc			692,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	510,38	510,380
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	33,33	66,660
7	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau	buc			1 334,16

1	2	3	4	5	6	7
		dreptunghiular, montat ingropat чаша генуя				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,3000	57,66	305,598
	2622102446940-01	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) чаша генуя	buc	1,0000	452,08	452,080
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	57,50	57,500
	2622102452900чг	Rezervor de apa cu accesoriile sale к чаше Генуя	buc	1,0000	270,83	270,830
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	94,88	94,880
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	72,44	72,440
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,83	55,830
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	25,000
8	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. душевой поддон	buc			1 037,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	57,66	129,735
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	575,00	575,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	332,51	332,510
9	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для душа с дугой	buc			855,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2913124201370-01	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Смеситель для душа с дугой	buc	1,0000	673,33	673,330
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	33,33	66,660
10	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник со шкафчиком	buc			1 645,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,852
	2622102438000-01	Lavoar- умывальник со шкафчиком	buc	1,0000	966,00	966,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,32	92,320
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	332,51	332,510
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	13,40	8,040
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	60,00	120,000
11	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель к умывальнику	buc			692,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2913124201370y	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" Смеситель для умывальника	buc	1,0000	510,38	510,380
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	33,33	66,660
12	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз	buc			2 036,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	57,66	322,896
	26221024427601	Vas pt. closet cu sifon interior -унитаз	buc	1,0000	827,38	827,380
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	388,00	388,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	94,88	94,880
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,83	55,830
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	72,44	72,440
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	250,000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	25,000
13	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Procurarea si instalarea suportuli de sprigin fix PD (la vasele de closet)	m			52,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,894
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,35	0,945
14	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2	m			52,84

1	2	3	4	5	6	7
		m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Procurarea si instalarea suportuli de sprigin fix PD (la vasele de closet)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,894
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,35	0,945
15	pret de firma	Costul suportului de sprigin fix PD	m			400,00
	pret de firma01	Suport de sprigin fix din inox PD	m	1,0000	400,00	400,000
16	pret de firma	Costul suportului de sprigin fix rabatabil PD	m			400,00
	pret de firma02	Suport de sprigin fix rabatabil PD	m	1,0000	400,00	400,000
17	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			123,83
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	57,66	9,802
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,8000	132,00	110,880
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	35,00	3,150
18	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm Ревизия пластм д=75	buc			45,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298
	252315672103775	Ревизия пластм д=75	buc	1,0000	25,58	25,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	132,50	2,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	20,00	0,260
19	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ревизия пластм д=100	buc			84,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,605
	2523156721037100	Ревизия пластм д=100	buc	1,0000	59,96	59,960
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	132,50	4,638
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,300
20	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- прочистка	buc			70,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,604
	2523156721037п110	piesa de curatire din material plastic pentru canalizare -прочистка 110	buc	1,0000	46,00	46,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	132,50	4,637
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,300
21	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiarie cu umplere cu mortar in planseu муфта д=75	buc			243,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,596
	287527733052275	Mufa antiincendiara tip PTMK- муфта д=75	buc	1,0000	200,00	200,000
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	765,00	9,180
22	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiarie cu umplere cu mortar in planseu муфта д=100	buc			293,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,596
	2875277330522100	Mufa antiincendiara tip PTMK- муфта д=100	buc	1,0000	250,00	250,000
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	765,00	9,180
23	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3			129,73
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	57,66	129,735
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.