

**Reparatia capitala (restaurare) a
blocului vechi (Bloc A) al
I.P.L.T. "Gh.Asachi" din str.
Bucuresti 64, sect. Centru, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-18
Lift

Valoarea de deviz **569 999,796 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Оборудование				
1	цена фирмы	Лифт пассажирский г/п 630 кг на 2 остановки, высота подъема 3,76м	buc	1,000	424 500,00	424 500,000
		<i>Total</i>	lei			424 500,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			5 094,000
		Total Capitolul 1. Оборудование Inclusiv salariu				429 594,000
		2. Capitolul 2. Монтажные работы				
2	MAsA01B	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascens or	1,000	100 599,22	100 599,217
3	MAsA01D 2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C	1 statie	-10,000	4 429,90	-44 299,019
4	MAsA01E 2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C	m	-34,000	791,03	-26 895,077

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			29 405,121
		<i>Fondul social si medical</i>	22,5 %			3 655,932
		<i>Transportarea materialelor</i>	6 %			19,112
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			6,371
		<i>Total</i>				33 086,536
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			9 749,153
		<i>Total</i>				42 835,689
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 570,141
		<i>Total</i>				45 405,830
		Total Capitolul 2. Монтажные работы				45 405,830
		Inclusiv salariu				16 248,588

		Total	lei	474 999,830
		TVA	20 %	94 999,966
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		569 999,796

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala (restaurare) a
blocului vechi (Bloc A) al
I.P.L.T. "Gh.Asachi" din str.
Bucuresti 64, sect. Centru, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-18

Lift

Valoarea de deviz 569 999,796 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-18:				

Manopera:

1.	7137010011530	Electromecanic	h-om	281,800	57,66	16 248,588
		Total manopera				16 248,588

Materiale:

1.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,800	1,10	44,880
2.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,153	55,00	8,415
3.	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,867	32,00	27,744
4.	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,714	80,00	57,120
5.	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,153	50,00	7,650
6.	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,200	11,00	112,200
7.	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	44,880	3,00	134,640
8.	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	-70,380	5,85	-411,723
9.	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	8,160	55,00	448,800
10.	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	-39,841	13,00	-517,933
11.	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	-1,948	14,50	-28,246
12.	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	-1,234	14,50	-17,894
13.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,040	38,00	77,520
14.	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	0,306	40,00	12,240
15.	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	61,200	5,10	312,120
16.	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,020	25,00	25,500
17.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,020	25,00	25,500
18.	Preti de piata	Лифт пассажирский г/п 630 кг на 2 остановки	buc	1,000	424 500,00	424 500,000
		Total materiale de construcții				424 818,533

Utilaje de construcții:

1.	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	-1,000	30,00	-30,000
2.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	18,000	30,00	540,000
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	15,500	65,00	1 007,500
4.	2952270006625	Trolu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	-0,500	45,00	-22,500
5.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	6,900	285,00	1 966,500
6.	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	32,900	285,00	9 376,500
		Total utilaje de construcții				12 838,000

Total	lei	474 999,830
TVA	20 %	94 999,966

Total deviz:

569 999,796

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Reparatia capitala (restaurare) a blocului Investitor
vechi (Bloc A) al I.P.L.T. "Gh.Asachi" din str.
Bucuresti 64, sect. Centru, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Оборудование				
1	цена фирмы	Лифт пассажирский г/п 630 кг на 2 остановки, высота подъема 3,76м	buc			424 500,00
	Preti de piata	Лифт пассажирский г/п 630 кг на 2 остановки	buc	1,0000	424 500,00	424 500,00
		<i>Total</i>	lei			424 500,000
		2. Capitolul 2. Монтажные работы				
2	MAsA01B	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m	ascensor			100 599,22
	7137010011530	Electromecanic	h-om	1 377,0000	57,66	79 397,82
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	16,0000	38,00	620,16
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	280,0000	5,10	1 456,56
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	40,0000	1,10	44,88
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	2,1300	14,50	31,51
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	1,3500	14,50	19,97
	2874115833879	Suruburi cu cap semirotund	kg	1,0000	40,00	40,80
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,2500	50,00	12,75
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,8000	80,00	65,28
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	47,8800	13,00	634,89
	2430116104160	Email alchidic	kg	3,1500	55,00	176,72
	2521216704241	Tub gofrat D=16 mm	m	44,0000	3,00	134,64
	2521216704239	Tub PVC D=16 mm	m	10,0000	11,00	112,20
	2430226109845	Dizolvant nr. 646	kg	0,8500	32,00	27,74
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	18,0000	55,00	1 009,80
	2881116002698	Disc de taiat 230x22x2	buc	1,0000	25,00	25,50
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	1,0000	25,00	25,50
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	10,0000	285,00	2 850,00
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	36,0000	285,00	10 260,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	30,0000	65,00	1 950,00
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	16,5000	45,00	742,50
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	18,0000	30,00	540,00
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	14,0000	30,00	420,00
		<i>Total</i>	lei			100 599,217
3	MAsA01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C	1 statie			4 429,90
	7137010011530	Electromecanic	h-om	64,3000	57,66	3 707,54
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,4000	38,00	54,26
	2874136313368	Diblu cu expandare marimea 12	buc	22,0000	5,10	114,44
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,2000	14,50	2,96
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,1200	14,50	1,77

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833879	Suruburi cu cap semirodund	kg	0,0700	40,00	2,86
	2513206621603	Banda de stringere	kg	0,0100	50,00	0,51
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,0100	80,00	0,82
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	4,4100	13,00	58,48
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,3000	55,00	16,83
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	3,5000	5,85	20,88
	2661126408346	Fisa de impamintare	buc	1,0000	55,00	56,10
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,3100	285,00	88,35
	3410540003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,3100	285,00	88,35
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,4500	65,00	94,25
	2952270006625	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7000	45,00	76,50
	2940520007608	Masina de perforat cu burghiu	h-ut	1,5000	30,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			-44 299,019
4	MAsA01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C	m			791,03
	7137010011530	Electromecanic	h-om	13,3000	57,66	766,88
	2710403701411	Banda de otel laminat la cald 4x40 mm	kg	1,2600	13,00	16,71
	2734113805426	Sirma din otel D=3,0 mm	kg	0,0600	14,50	0,89
	2734113805427	Sirma din otel D=1,2 mm	kg	0,0400	14,50	0,59
	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	1,0000	5,85	5,97
		<i>Total</i>	lei			-26 895,077

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.