

**Reparatia capitala ( restaurare)  
a blocului vechi ( Bloc A ) al I.P.  
L.T. "Gr Asachi" din str  
Bucuresti.64 sec Centru. mun  
Chisinau "**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1**  
**Lucrari de pregatire**

**Valoarea de deviz 2 293,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,12	866,25	103,950
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	20,40	72,24	1 473,640
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	148,66	17,839
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma Уплотнение насыпи	100 m3	0,12	1 027,71	123,325
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,12	148,66	17,839

	Total	lei	1 736,60
	Fondul social si medicina asigurata	22,5 %	1,12
	Total		1 737,72
	Cheltueli de regie	12 %	208,52
	Total		1 946,24
	TVA	20 %	347,54
			<b>2 293,78</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala ( restaurare)  
a blocului vechi ( Bloc A ) al I.P.  
L.T. "Gr Asachi" din str  
Bucuresti.64 sec Centru. mun  
Chisinau "**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 7-1

### Lucrari de pregatire

**Valoarea de deviz 2 293,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

#### **Manopera:**

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,086	57,66	4,958
		<b>Total manopera</b>				<b>7,29</b>

#### **Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	290,00	0,000
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>0,00</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,143	250,00	35,750
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,270	385,00	103,950
3.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,191	320,00	61,120
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,096	320,00	30,720
5.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79	h-ut	0,143	185,00	26,455

		kW (108 cp)				
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,263	280,00	1 473,640
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>2 077,97</b>

Total	lei	1 736,60
Fondul social si medicina asigurata	22,5 %	1,12
Total		1 737,72
Cheltueli de regie	12 %	208,52
Total		1 946,24
TVA	20 %	347,54

**Total deviz:** **2 293,78**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reparatia capitala ( restaurare) a  
blocului vechi ( Bloc A ) al I.P. L.T. "Gr  
Asachi" din str Bucuresti.64 sec Centru. mun  
Chisinau "**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			866,25
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,00	866,25
		<i>Total</i>	lei			103,950
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,24
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,24
		<i>Total</i>	lei			1 473,640
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			148,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	290,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
		<i>Total</i>	lei			17,839

1	2	3	4	5	6	7
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma Уплотнение насыпи	100 m3			1 027,71
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	297,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	320,00	509,33
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	185,00	220,46
		<i>Total</i>	lei			123,325
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			148,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	290,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,00
		<i>Total</i>	lei			17,839

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.