

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "NICONES-GRUP"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT


Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600066794

Data înregistrării 16.11.2001


Data eliberării 07.07.2005


Jimbei Mihai, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnătura

MD 0037228





FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către Primăria Vorniceni, Moldova, Strașeni, s. Vorniceni, str. Sfatul Țării nr. 6

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Ciocan Nicolae

reprezentanți ai ofertantului "Nicones - Grup" SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm "Lucrări de reparație a drumurilor locale din

s. Vorniceni"

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 465 759,30 lei, (patru sute saizeci și cinci mii șapte sute cincizeci și nouă lei ,30 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 93 151,86 lei (nouăzeci și trei mii una suta cincizeci și unu lei ,86 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 35 (treizeci și cinci) zile calendaristice

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 14 decembrie 2018

(durata în litere și în cifre)

_____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)
acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.


Data 12 / 11 / 2018

Ciocan Nicolae, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "Nicones - Grup" SRL
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ - _____ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____ în cuantum de ___ - ___ % (din prețul total oferat) și constituie _____ lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1(unu) ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)



**Primaria com Vorniceni ,r-nul
Straseni.Reparatia strazii
Caragiale sat.Vorniceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 306 252,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.Caragiale (brutaria) S=2000m2				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	1,000	1 109,50 0,00	1 109,50 0,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	2 000,000	0,26 0,04	529,96 74,96
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,000	565,97 0,00	2 263,86 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	700,000	12,92 0,00	9 044,00 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,000	1 868,70 0,00	1 868,70 0,00
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la	100 m3	4,000	35,59 0,00	142,37 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II				
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	7 714,63 284,84	154 292,59 5 696,81
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	20,000	1 836,26 0,00	36 725,22 0,00
		<i>Total</i>	Lei			208 976,20
		Total Str.Caragiale (brutaria) S=2000m2 Inclusiv salariu				208 976,20 5 771,77

		Total	Lei	208 976,20
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 298,65
		Total		210 274,85
		Cheltuieli de regie	14,5 %	30 489,85
		Total		240 764,70
		Beneficiu de deviz	6 %	14 445,88
		Total		255 210,58
		TVA	20 %	51 042,12
		Total deviz: Inclusiv salariu		306 252,70 5 771,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Primaria com Vorniceni ,r-nul
Straseni.Reparatia strazii Caragiale
sat.Vorniceni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.Caragiale (brutaria) S=2000m2				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 109,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	350,00	1 109,50
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	350,00	0,23
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			565,97
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	251,54	565,97
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			12,92
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	170,00	12,92
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 217,17
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	463,88	552,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	254,24	404,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	218,11	259,99
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			35,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	254,24	35,59
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 714,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	291,47	5 508,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	312,89	469,33
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	312,89	312,89
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	118,20	118,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	254,24	65,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	175,42	196,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	221,04	599,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	397,30	42,11
8	DI134AI	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 836,26
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	291,47	1 836,26

APROBAT:

Investitor


Intocmit de

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Primaria com Vorniceni ,r-nul
Straseni.Reparatia strazii
Caragiale sat.Vorniceni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 306 252,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000	57,66	74,96
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	98,8000	57,66	5 696,81
Total manopera						5 771,77

Materialie:

1.	11202062010361	Savura	m3	20,0000	118,20	2 364,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	20,0000	312,89	6 257,80
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	504,0000	291,47	146 900,88
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0480	0,00	0,00
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	30,0000	312,89	9 386,70
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,0000	12,70	762,00
Total materiale de construcții						165 671,38


Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,3100	350,00	1 858,50
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	54,2000	221,04	11 980,37
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	22,4000	175,42	3 929,41
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,7680	463,88	2 211,78
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,0000	251,54	2 263,86
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,5200	254,24	2 928,85
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5600	254,24	142,37
8.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	2,1200	397,30	842,28
9.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,7680	218,11	1 039,95
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	53,2000	170,00	9 044,00
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	8,2800	156,00	1 291,68
Total utilaje de construcții						37 533,05



Total	Lei	208 976,2 0
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 298,65
Total		210 274,8 5
Cheltuieli de regie	14,5 %	30 489,85
Total		240 764,7 0
Beneficiu de deviz	6 %	14 445,88
Total		255 210,5 8
TVA	20 %	51 042,12
Total deviz:		306 252,7 0

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Primaria com Vorniceni ,r-nul
Straseni.Reparatia strazii
Sadoveanu sat.Vorniceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 252 658,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.Sadoveanu S=1650m2				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	0,825	1 109,48 0,00	915,32 0,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 650,000	0,26 0,04	437,22 61,84
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,300	565,96 0,00	1 867,68 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	577,500	12,92 0,00	7 461,30 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,300	1 217,18 0,00	4 016,68 0,00
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru	100 m3	3,300	35,59 0,00	117,46 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 km, teren categoria II				
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,500	7 714,63 284,84	127 291,39 4 699,87
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	16,500	1 836,26 0,00	30 298,31 0,00
		<i>Total</i>	Lei			172 405,36
		Total Str.Sadoveanu S=1650m2 Inclusiv salariu				172 405,36 4 761,71

		Total	Lei	172 405,36
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 071,38
		Total		173 476,74
		Cheltuieli de regie	14,5 %	25 154,13
		Total		198 630,87
		Beneficiu de deviz	6 %	11 917,85
		Total		210 548,72
		TVA	20 %	42 109,74
				252 658,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 761,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Primaria com Vorniceni ,r-nul
Straseni.Reparatia strazii Sadoveanu
sat.Vorniceni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.Sadoveanu S=1650m2				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3			1 109,48
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	350,00	1 109,48
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	350,00	0,23
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			565,96
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	251,54	565,96
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			12,92
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	170,00	12,92
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 217,18
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	463,88	552,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	254,24	404,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	218,11	259,99
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			35,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	254,24	35,59
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 714,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	291,47	5 508,78
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	312,89	469,34
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	312,89	312,89
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	118,20	118,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	254,24	65,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	175,42	196,47
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	221,04	599,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	156,00	64,58
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	397,30	42,11
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 836,26
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	291,47	1 836,26

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Primaria com Vorniceni ,r-nul
Straseni.Reparatia strazii
Sadoveanu sat.Vorniceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 252 658,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0725	57,66	61,84
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	81,5100	57,66	4 699,87
Total manopera						4 761,71

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	16,5000	118,20	1 950,30
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	16,5000	312,89	5 162,69
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	415,8000	291,47	121 193,23
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	24,7500	312,89	7 744,03
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	49,5000	12,70	628,65
Total materiale de construcții						136 678,90

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,3807	350,00	1 533,25
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	44,7150	221,04	9 883,80
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,4800	175,42	3 241,76
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,9336	463,88	1 824,72
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,4250	251,54	1 867,68
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,5040	254,24	2 416,30
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4620	254,24	117,46
8.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	1,7490	397,30	694,88
9.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,9336	218,11	857,96
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	43,8900	170,00	7 461,30
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	6,8310	156,00	1 065,64
Total utilaje de construcții						30 964,75

Total

Lei

172 405,3

6




[Handwritten signature in blue ink]

Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 071,38
Total		173 476,74
Cheltuieli de regie	14,5 %	25 154,13
Total		198 630,87
Beneficiu de deviz	6 %	11 917,85
Total		210 548,72
TVA	20 %	42 109,74

Total deviz:

252 658,46

Intocmit



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

