

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: **Примария с. Кириет Лунга**

2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Главное управление строительства и инфраструктуры АТО Гагаузии**

3. Obiectul achizițiilor: **Ремонт ограждения на территории кладбища в с.Кириет-Лунга**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	9,280		
	9312040019600	Sapator	h-om	28,768		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				
		2. Ограждение				
2	CO08A	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime (Ограждения из сборных ж/б элементов, со	m	110,000		

1	2	3	4	5	6	7
		<p>столбами на расстоянии 2,5 м друг от друга, высотой ограждения 1,2 м, высотой столбов 1,7 м и из панели, состоящей из 2-х полных плит, шириной 0,4 м и 1 выпиленной плиты, шириной 0,4 м) ***ж/б</p> <p>ограждение из опор высотой 2,2 м., через 2 м., между ними 3 декор. плиты 2x0,5 м.</p> <p>***Stilp din beton armat prefabricat норма 1,12 м.,</p> <p>***Placi din beton armat pline норма 3 м., ***Цемент, песок, щебень, вода - 0</p> <p>Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027</p>				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	99,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,038		
	2661112800650	Placi din beton armat pline декор ограждение	buc	338,910		
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat ж/б опоры	buc	124,267		
	2410520006700	Automacara	h-ut	11,000		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Ограждение Inclusiv salariu				