

**Reparatia podului de pe str.
Gogol din mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reparatia podului de pe str. Gogol mun. Balti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea parapetului metalic a podului) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,05	kg	520,00		
2	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	0,52		
3	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (din suprastructura podului)	m3	54,60		
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)	100 m3	0,55		
5	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	136,50		
6	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	6 200,00		

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	6,20		
8	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betonului simplu din culeile podului)	m3	50,40		
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)	100 m3	0,504		
10	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	120,96		
11	PI06A k=0,8	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf k=0,8 Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80	buc	1,00		
12	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	9,50		
13	PJ06B	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	11,40		
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)	100 m3	0,114		
15	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	28,50		

1	2	3	4	5	6	7
16	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	7,20		
17	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	3,30		
18	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,20		
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,40		
20	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	432,00		
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,40		
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,60		
23	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15 cm	m3	25,20		
24	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	25,20		
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri)	100 m3	0,25		
26	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	40,32		

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km				
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25		
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,25		
29	DI97 k=-2	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96 k=-2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	-0,25		
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,54		
31	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	637,20		
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,54		
33	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,00		
34	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	3,00		
35	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	1,00		
		Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				
		2. Culee si pile				
36	PA05A	Piloti din beton armat, cl. C25/30 XC4 XF1 XA1 prefabricati cu sectiunea plina C9-35T4	m3	17,92		

1	2	3	4	5	6	7
37	PA05A	Piloti din beton armat, cl. C25/30 XC4 XF1 XA1, prefabricati cu sectiunea plina C10-35T3	m3	20,00		
38	PA06B	Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II	m	35,20		
39	PA06C	Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria III	m	252,80		
40	PL04B	Pilele podului din beton armat monolit: C25/30 XC4 XF4 in rigle, consum armatura A240 - 1744 kg, A500C - 1873 kg	m3	22,16		
41	PL04B	Pilele podului din beton armat monolit C25/30 XC4 XF1 in zidul de garda si pinten, consum armatura A240 - 24 kg, A500C - 159 kg	m3	3,24		
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,00		
43	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	21,80		
		Total Culee si pile Inclusiv salariu				
		3. Suprastructura				
44	PF03B	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 200, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm	m2	29,80		
45	PF06A2 k=2	Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (doua straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,00	m2	29,80		

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00				
46	PI06D	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf (Montarea placilor de rezistenta)	buc	33,00		
47	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de rezistenta, din beton armat clasa C30/37 XC4 XF3 XD1, cu dimensiunile de 600x98x40cm, greutatea de 4,3t)	buc	24,00		
48	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de rezistenta, din beton armat clasa C30/37 XC4 XF3 XD1, cu dimensiunile de 600x98x40cm, greutatea de 4,39t)	buc	3,00		
49	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de rezistenta, din beton armat clasa C30/37 XC4 XF3 XD1, cu dimensiunile de 600x98x40cm, greutatea de 4,39t)	buc	3,00		
50	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de rezistenta, din beton armat clasa C30/37 XC4 XF3 XD1, cu dimensiunile de 600x98x40cm, greutatea de 4,33t)	buc	3,00		
51	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat B-I	kg	39,00		
52	PB11B	Turnarea cu pompa a betonului armat C30/37 XC4 XF3 XD1, in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (monolitizarea placilor)	m3	4,14		
53	PC05A	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele	m2	6,40		

1	2	3	4	5	6	7
		Total Suprastructura Inclusiv salariu				
		4. Calea podului				
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea soclului parapetului de siguranta)	kg	588,00		
55	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat C20/25 XC2 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (in soclul parapetelor de siguranta)	m3	0,17		
56	PK50B	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm	m	24,00		
57	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea soclului parapetului pietonal)	kg	128,00		
58	PB11A	Turnarea manuala a betonului armat C20/25 XC2 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (in soclul parapetelor pietonal)	m3	0,02		
59	PK50B	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm	m	7,10		
60	PF11A	Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din folii ondulate de alama marca JI63, t=1,2 mm (252 kg) si materiale bituminoase (mastic bituminos - 73 kg, fringhie din cinepa imbibaata cu bitum -18 kg, clei epoxid - 18 kg, dibluri - 4 kg)	m	44,60		

1	2	3	4	5	6	7
61	PB01A	Turnarea betonului simplu C25/30 XF1 in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	6,05		
62	CE19F3	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 10 x 26 cm , din tabla de alama de 1,2 mm grosime executate pe santier, fixat cu dibluri si clei epoxid, inclusiv: tabla de alama - 73,0 kg, dibluri - 0,44 kg, clei epoxid - 8,5 kg, mastic bituminos - 8,0 l Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,03	m	36,20		
63	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,23		
64	PF04A2	Strat de amorsaj din bitum taiat cu benzina auto CO/R 75, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria	m2	222,80		
65	RpIzF09A	Folie de hidroizolatie DERBIGUM GC, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz Materiale marunte (petrol lampant,apa etc.) din valoarea mat.=1,03	m2	222,80		
66	PF07B	Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton C25/30 XC3 cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de sosea	m2	144,80		
67	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	767,00		
68	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (la stratul de egalizare si protectie)	m2	7,20		
69	PK31A	Parapet pietonal din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat	t	0,778		

1	2	3	4	5	6	7
70	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (teva d=50mm pentru parapetul de siguranta)	kg	285,00		
71	DI135	Executarea parapetului metalic fundatie C20/25 XC2 Alte materiale=1,03	m	101,00		
72	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,45		
73	PF06A2 k=2	Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (doua straturi)	m2	16,00		
74	IzF07B	Strat suplimentar de intarire a hidroizolantilor la intersectii de suprafete, orizontal, cu latimea fisiei de pinza de 1 m, executat din pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90	m2	112,00		
75	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BAP 16 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica I strat (pe partea carosabila a podului)	m2	144,80		
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 emulsie bituminoasa	t	0,04344		
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, MAS 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica II strat (pe partea carosabila a podului)	m2	144,80		
78	PL04C	Pilele podului din beton armat monolit C35/45 XC4 XF4 XD3 in placile de trotuar, inclusiv armatura A240 - 314,0 kg.	m3	6,84		
79	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0.5 pentru manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m	36,20		

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=0,50				
80	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	36,20		
81	Pret	Diferenta de mastic bituminos	kg	-8,10		
		Total Calea podului Inclusiv salariu				
		5. Racordarea podului cu drumul. Consolidari				
82	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	3,00		
83	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	540,00		
84	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	3,00		
85	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,00		
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20		
87	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	216,00		
88	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,20		
89	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,20		
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	101,40		
91	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-	100m2	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		20 cm, in teren mijlociu				
92	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	4,00		
93	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra concasata de granit	m3	61,40		
94	PF03B	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 200, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 3 cm	m2	3,20		
95	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	16,00		
96	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat C25/30 XC3 XF1, confectionate in uzina (dale de racordare 395x98x25 cm)	buc	16,00		
97	PD04A	Montarea armaturilor (A-III) A500C pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (pentru monolitizarea dalelor)	kg	254,00		
98	PB09B	Turnarea cu pompa a betonului armat C25/30 XC3 XF1 in fundatii cu talpi, radiere (pentru monolitizarea dalelor)	m3	2,00		
99	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	4,50		
100	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	16,00		
101	Pret	Diferenta de mastic bituminos	kg	53,12		
102	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	72,00		
103	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	3,50		

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I				
104	TsE03A	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor	100m2	1,00		
105	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast h= 10 cm	m3	36,21		
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta concasata de calcar, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h= 14 cm	m3	48,69		
107	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta concasata de calcar, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h= 14 cm	m3	48,69		
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2 emulsie bituminoasa	t	0,27		
109	DB19G	Imbracaminte stratului de baza din criblura anrobata de granit AB 31,5 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica h=8 cm k=1.33 Коэффициент к трудозатратам=1,33 Коэффициент к материалам=1,33 Коэффициент к машинам=1,33	m2	336,60		
110	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 emulsie bituminoasa	t	0,20		
111	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 cu bitum 50/70 h=6 k=1.5 Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	326,75		
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,098		

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie bituminoasa				
113	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica MAS 16 cu bitum modificat cu polimeri	m2	326,75		
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	34,10		
115	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240	t	0,085		
116	DI130	Consolidarea taluzului cu beton monolit C25/3 XC4 XF3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm h=12 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,341		
117	DI131 k=- 3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k= - 3 Alte materiale=3,00 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2	-0,341		
118	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0.5 pentru manopera si utilaj) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50	m	11,30		
119	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	11,30		
120	Pret	Diferenta de mastic bituminos	kg	-2,55		
121	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF3 la edificii artificiale in pinten cu sectiunea de 40x50 cm. Alte utilaje=1,03	m3	1,86		
122	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF3 la edificii artificiale in pinten cu sectiunea	m3	0,84		

1	2	3	4	5	6	7
		de 21x50 cm. Alte utilaje=1,03				
123	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,52		
124	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	4,00		
125	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XF4 XD3, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,794		
126	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240	t	0,183		
127	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF3 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	5,48		
128	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	23,04		
129	Pret	Diferenta de mastic bituminos	kg	-3,60		
130	PC05A	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele	m2	3,46		
131	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,11		

1	2	3	4	5	6	7
132	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,00		
133	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240	t	0,091		
134	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XF4 XD3, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,393		
135	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XF4 XD3 la edificii artificiale placa monolit 15x70x360 cm Alte utilaje=1,03	m3	0,37		
136	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A500C	t	0,012		
137	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	9,50		
138	Pret	Diferenta de mastic bituminos	kg	-2,50		
139	PC05A	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele	m2	5,40		
140	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	154,75		
141	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM1.30	buc	2,00		
142	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu pe un stilp gata plantat (5.53)				
143	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	111,00		
144	DI116 k=5	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m2	111,00		
145	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,00		
146	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,00		
		Total Racordarea podului cu drumul. Consolidari Inclusiv salariu				

		Total	Lei	
		Inclusiv salariul	100,00 %	
		Fondul social	24,00 %	
		Cheltuieli directe	100,00 +	
		Cheltuieli de regie	14,50 %	
		Total	100,00 +	
		Beneficiu de deviz	6,00 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		