

**Lotul nr. 1 - Lucrări de reparații curente
ale acceselor în curțile blocurilor de
locuit și drumuri din sect. Botanica**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 2 698 801,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea partii carosabile				
1	RpDC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m	187,5000	138,89 18,92	26 041,18 3 547,50
2	DII55B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 500,0000	62,78 5,50	156 945,53 13 740,65
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	600,0000	116,10 0,00	69 660,00 0,00
4	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	150,0000	45,62 13,53	6 843,42 2 029,17
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea)	100 m3	1,5000	10 431,17 575,17	15 646,75 862,75
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	255,0000	116,10 0,00	29 605,50 0,00
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	25,0000	1 437,39 854,24	35 934,70 21 355,95
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 30, fr. 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri,	m3	150,0000	765,53 56,76	114 829,88 8 514,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	1,7500	14 570,00 0,00	25 497,50 0,00
10	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	18,7500	1 825,80 53,54	34 233,82 1 003,94
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,0000	254,90 5,68	637 240,00 14 190,00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,8750	14 570,00 0,00	12 748,75 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,0000	196,70 4,73	491 740,00 11 825,00
		Total Amenajarea partii carosabile Inclusiv salariu				1 656 967,03 77 068,96
		2. Amenajarea gurilor la fintini				
14	RpAcF01F 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	10,0000	1 571,05 170,28	15 710,50 1 702,80
15	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	10,0000	135,52 113,52	1 355,20 1 135,20
16	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	2,0000	1 693,81 1 641,31	3 387,62 3 282,62
17	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in	100 m3	0,0200	10 431,00 575,00	208,62 11,50

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea)				
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,0000	116,10 0,00	580,50 0,00
19	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3	2,5000	6 057,50 416,24	15 143,76 1 040,60
20	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip D400 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	10,0000	2 617,75 104,06	26 177,47 1 040,60
		Total Amenajarea gurilor la fintini Inclusiv salariu				62 563,67 8 213,32
		3. Amenajarea bordurelor				
21	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20)	m	700,0000	307,29 64,33	215 104,33 45 029,60
		Total Amenajarea bordurelor Inclusiv salariu				215 104,33 45 029,60
		Total	lei			1 934 635,03
		Asigurari sociale	24 %			31 274,85
		Total				1 965 909,88
		Cheltuieli de regie	10 %			196 590,98
		Total				2 162 500,86
		Beneficiu de deviz	4 %			86 500,03
		Total				2 249 000,90
		TVA	20 %			449 800,18
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 698 801,08 130 311,88

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul nr. 1 - Lucrări de reparații curente
ale acceselor în curțile blocurilor de locuit
și drumuri din sect. Botanica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 2 698 801,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,8750	94,60	1 217,98
2.	7123011000200	Betonist	h-om	37,5000	94,60	3 547,50
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,6000	94,60	151,36
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,6250	94,60	815,92
5.	7129020012800	Pavator	h-om	447,0000	94,60	42 286,20
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	282,5000	94,60	26 724,50
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	23,0000	94,60	2 175,80
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	344,7500	94,60	32 613,35
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,1000	94,60	3 131,26
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	186,5541	94,60	17 648,02
Total manopera						130 311,88

Materiale:

1.	11110001000131-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	18,9375	1 670,00	31 625,62
2.	111100010001310-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	352,5000	1 670,00	588 675,00
3.	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70	t	243,0000	1 880,00	456 840,00
4.	1212121212121	Apa	m3	7,7250	23,15	178,83
5.	1411122201646-32	Piatra sparta LA 30, fr. 0-32 mm	m3	30,4500	400,00	12 180,00
6.	1411122201672-32	Piatra sparta LA 30, fr. 0-32 mm	m3	182,8500	400,00	73 140,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,0000	450,00	3 150,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5610	450,00	252,45
9.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	32,1875	275,00	8 851,56
10.	23203226000401	Bitum	t	2,7037	14 000,00	37 852,50
11.	2640112300739	Caramizi	buc	448,8000	7,00	3 141,60
12.	2651122100024	Ciment	kg	2 477,2950	2,75	6 812,56
13.	2651122100402	Ciment	kg	145,8600	2,75	401,12
14.	2661126420771	Piesa din beton armat pentru camine	buc	10,2000	1 000,00	10 200,00
15.	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	37,1000	1 850,00	68 635,00
16.	2663102100897-20	Beton de ciment clasa C16/20	m3	2,6522	1 850,00	4 906,66
17.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3060	1 850,00	566,10
18.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0515	1 850,00	95,28
19.	2666122800284-15	Bordura beton 100x30x15cm	m	703,5000	130,00	91 455,00

20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	67,5000	20,00	1 350,00
21.	2875274200000-400	Capac cu rama D400	buc	10,2000	2 400,00	24 480,00
22.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,6759	2 500,00	1 689,84
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	180,0000	23,15	4 167,00
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,3428	23,15	100,54
25.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0258	23,15	0,60
Total materiale de constructii						1 430 747,28

Utilaje de constructii:

1.	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2300	50,00	11,50
2.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,5000	50,00	25,00
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	75,7500	900,00	68 175,00
4.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	37,5000	150,00	5 625,00
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,7875	500,00	393,75
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,8850	650,00	6 425,25
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	33,0000	400,00	13 200,00
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	35,0000	400,00	14 000,00
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	71,7000	400,00	28 680,00
10.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,4938	400,00	997,50
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,5169	400,00	606,75
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	33,0000	900,00	29 700,00
13.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	21,7360	550,00	11 954,80
14.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,0700	650,00	1 345,50
15.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	5,5024	550,00	3 026,32
16.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,2500	100,00	125,00
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,3750	100,00	437,50
18.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,0700	550,00	1 138,50
19.	3410540000001-10	Autocamion, 10 t	h-ut	75,7500	550,00	41 662,50
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	221,8800	450,00	99 846,00
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	115,5000	400,00	46 200,00
Total utilaje de constructii						373 575,87

Total	lei	1 934 635,03
Asigurari sociale	24 %	31 274,85
Total		1 965 909,88
Cheltuieli de regie	10 %	196 590,98
Total		2 162 500,86
Beneficiu de deviz	4 %	86 500,03
Total		2 249 000,90
TVA	20 %	449 800,18

Total deviz: 2 698 801,08

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect**Investitor****Lotul nr. 1 - Lucrări de reparații curente
ale acceselor în curțile blocurilor de
locuit și drumuri din sect. Botanica****Directia Generala Mobilitate Urbana****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea partii carosabile				
1	RpDC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m			138,89 18,92
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	2 500,00	9,01
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	23,15	0,95
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,2000	150,00	30,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2000	400,00	80,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>26 041,18</i>
2	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			62,78 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	23,15	1,23
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	900,00	27,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	400,00	12,12
	3410540000001-10	Autocamion, 10 t	h-ut	0,0303	550,00	16,67
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>156 945,53</i>
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>69 660,00</i>
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			45,62 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>6 843,42</i>

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea)	100 m3			10 431,17 575,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	550,00	7 865,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	550,00	1 991,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 646,75</i>
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>29 605,50</i>
7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 437,39 854,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,15	23,15
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>35 934,70</i>
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 30, fr. 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innozire	m3			765,53 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646-32	Piatra sparta LA 30, fr. 0-32 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	1411122201672-32	Piatra sparta LA 30, fr. 0-32 mm	m3	1,2190	400,00	487,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	23,15	3,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	400,00	6,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>114 829,88</i>
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			14 570,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>25 497,50</i>
10	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, BAD 22,4 leg. liant 50/70	t			1 825,80 53,54

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	94,60	53,54
	11110001000131-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	1,0100	1 670,00	1 686,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	400,00	32,36
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			34 233,82
11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			254,90 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310-22.4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. liant 50/70	t	0,1410	1 670,00	235,47
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			637 240,00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t			14 570,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 420,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 748,75
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			196,70 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70	t	0,0972	1 880,00	182,74
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,77
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			491 740,00
		2. Amenajarea gurilor la fintini				
14	RpAcF01F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			1 571,05 170,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	94,60	99,33

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,00	314,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 850,00	56,61
	2661126420771	Piesa din beton armat pentru camine	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	100,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 710,50</i>
15	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			135,52
						113,52
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	100,00	22,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 355,20</i>
16	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3			1 693,81
						1 641,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5500	94,60	1 565,63
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	100,00	40,00
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	50,00	12,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 387,62</i>
17	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (incarcarea)	100 m3			10 431,00
						575,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	550,00	7 865,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	550,00	1 991,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>208,62</i>
18	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>580,50</i>
19	RpAcF06A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0300	m3			6 057,50
						416,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,4500	94,60	326,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2663102100897-20	Beton de ciment clasa C16/20	m3	1,0300	1 850,00	1 962,66
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 850,00	38,11
	2651122100024	Ciment	kg	10,6000	2,75	30,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	23,15	0,24
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	275,00	3 540,62
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,5000	100,00	50,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	50,00	4,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 143,76</i>
20	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor	buc			2 617,75
						104,06

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip D400 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2875274200000-400	Capac cu rama D400	buc	1,0000	2 400,00	2 448,00
	2651122100402	Ciment	kg	14,3000	2,75	40,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	450,00	25,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	23,15	0,33
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>26 177,47</i>
		3. Amenajarea bordurelor				
21	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C16/20)	m			307,29 <hr/> 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	2663102100001-20	Beton clasa C16/20	m3	0,0530	1 850,00	98,05
	2651122100024	Ciment	kg	3,5000	2,75	9,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	450,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	2666122800284-15	Bordura beton 100x30x15cm	m	1,0050	130,00	130,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>215 104,33</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.