

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Stefan Voda**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Stefan Voda**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de construcție și alimentare cu energie electrica a sistemelor de iluminat public în parcul M. Eminescu din or. Stefan Voda**

Lot nr.1

Retele electrice exterioare (marca REE.SU)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de constructie generale				
Capitolul 1.1. Pilon				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB-95 1buc)	buc	1,000
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,000
4	pret	Pilon CB 95-2	buc	1,000
5	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (уличный фонарь Н=2,43м-3,00 м)	buc	20,000
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	20,000
7	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	20,000
8	pret	Уличный фонарь, Н=2,43м -3,00м	buc	20,000
9	pret	Лампа люминисцентная энергосберегающая 45Вт, 230В, Е27 КЭЛ-С Е27 45Вт	buc	40,000
Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente pentru cabluri				
10	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную, для электрических кабелей)	m3	169,750
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка траншеи для кабелей)	m3	169,750

1	2	3	4	5
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (уплотнение грунта)	100 m3	1,697
Capitolul 1.3. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint				
13	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu	m3	5,250
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,250
15	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,250
Capitolul 2. Lucrari de montare				
16	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ЩМП-5-074 У1)	buc	1,000
17	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРН-24з-1 74)	buc	1,000
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (аппаратура устанавливаемая в шите)	buc	7,000
19	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (выключатель кнопочный ВКН-211)	buc	6,000
20	pret	Выключатель кнопочный ВКН-211	buc	6,000
21	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 (фотореле ФР602)	buc	1,000
22	pret	Фотореле ФР602	buc	1,000
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (щиток с предохранителями для установки у основания опор, изделие МЭМ)	buc	20,000
24	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (кабель в траншее)	100 m	4,850
25	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (постель из мягкого грунта для кабеля)	100 m	4,850
26	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (покрытие кирпичем кабеля в траншее)	100 m	4,850
27	pret	Песок	m3	2,500
28	pret	Кирпич	buc	3 240,000
29	pret	Бетон М100	m3	1,500

1	2	3	4	5
30	pret	Кабель АПвзБбШв-1 5*16мм ²	m	105,000
31	pret	Кабель АПвзБбШв-1 3*6мм ²	m	380,000
32	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (выключатель кнопочный ВКН-211)	buc	6,000
33	pret	Выключатель кнопочный ВКН-211	buc	6,000
34	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² (затягивание кабеля в трубы)	100 m	0,900
35	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatore monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (затягивание кабеля в трубы, каждый последующий)	100 m	0,400
36	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (на скобах)	100 m	0,100
37	pret	Кабель ПВ1нг-0,45 1,5мм ²	m	130,000
38	pret	Кабель КВВГ-0,66 4*1,5мм ²	m	10,000
39	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (металлорукав d40mm P3-ЦХ)	100 m	0,050
40	pret	Металлорукав P3-ЦХ d40mm	m	5,000
41	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная d20mm)	100 m	0,850
42	pret	Труба стальная d20mm	m	85,000
43	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300
44	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,210
45	pret	Сталь стержневая 20мм	m	30,000
46	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металлоизделия)	t	0,025
47	pret	Металлоизделия	kg	25,000
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (автоматический выключатель)	buc	1,000
49	pret	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 20	buc	1,000
50	08-01-015-10	Limitator supratensiune nelinier, tensiune 220 kV (ограничитель импульсных перенапряжений)	set	1,000
51	pret	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС 1В-4Р	buc	1,000
		Capitolul 3. Utilaj		

1	2	3	4	5
52		Щит ЩМП-5-074 У1	buc	1,000
53		Щит ЩРН-24з-1 74	buc	1,000
54		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А "В"	buc	2,000
55		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 10А "С"	buc	4,000
56		Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20А	buc	1,000
57		Щиток с предохранителями для установки у основания опор, изделие МЭМ	buc	20,000


Notă 1. Materialele aplicate în operă și utilajele să fie însoțite de certificate de proveniență, care corespund normelor în vigoare în RM.

2. Până la recepția la terminarea lucrărilor să fie executate încercări fotometrice ce vor demonstra eficiența corpurilor de iluminat.

3. Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii

4. Termenul executării lucrărilor...30 zile

Primarul or. Ștefan Vodă



Cociu Vladislav

