

# Reparatia curenta a strazilor s.Tocuz r-I Causeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 352 974,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,5600	41,97	107,443
2.	7129020012800	Pavator	h-om	67,3400	41,97	2 826,260
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	128,7400	41,97	5 403,217
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9580	41,97	124,148
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	41,97	13,430
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	105,9856	41,97	4 448,217
<b>Total manopera</b>						<b>12 922,70</b>

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	18,2000	150,00	2 730,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	18,2000	330,00	6 006,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	343,9800	330,00	113 513,400
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0197	330,00	6,501
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	27,3000	330,00	9 009,000
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	238,6020	120,00	28 632,240
7.	14221022055070	Beton asfaltic	t	17,8700	1 290,00	23 052,300
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1865	3 150,00	587,475
9.	2010237318750	Distantieri	buc	19,2000	0,90	17,280
10.	23203226001101	Bitum	t	0,0888	16 000,00	1 420,800
11.	266310210000030	Beton B20	m3	5,1408	1 350,00	6 940,080
12.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3200	11,00	3,520
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6400	18,00	11,520
14.	2873122004100	Plase sudate	kg	64,6400	15,00	969,600
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	96,8240	0,00	0,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>192 899,72</b>

### Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	19,3000	22,00	424,600
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,2602	300,00	678,060
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	40,9171	300,00	12 275,130

4.	29522400040040	Compactor	h-ut	2,0720	250,00	518,000
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,8460	250,00	6 961,500
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	49,3220	250,00	12 330,500
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	20,3840	250,00	5 096,000
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	11,7531	250,00	2 938,275
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	19,2270	300,00	5 768,100
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	20,3730	300,00	6 111,900
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,2538	300,00	976,140
12.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,1840	15,00	17,760
13.	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	1,9292	250,00	482,300
14.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,1840	300,00	355,200
15.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	11,7531	300,00	3 525,930
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	66,0867	200,00	13 217,340
17.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,7208	200,00	2 344,160
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>74 020,90</b>

Total	Lei	279 843,32
ASM	22,5 %	2 907,61
Cheltuieli de regie	3 %	8 482,53
Beneficiu de deviz	1 %	2 912,34
TVA	20 %	58 829,16
<b>Total deviz:</b>		<b>352 974,96</b>

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect** **Reparatia curenta a strazilor s.Tocuz r-l Causeni**      **Investitor** **Primaria s.Tocuz, r-l Causeni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada Salcimilor L=200m.l. B=3,5m</b>				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			56,700 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	300,00	56,70
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km y=1,75	t			7,660 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			112,250 12,591
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	330,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 132,598 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	300,00	357,60
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (pregatirea patului drumului)	100 m3			1 083,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	300,00	1 083,00
7	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3			480,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	300,00	480,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			230,099 15,529
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,53
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	120,00	157,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 576,132
	9310060019930	Muncitor				207,332
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	h-om	4,9400	41,97	207,33
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	330,00	330,00
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	150,00	150,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2			56,700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	300,00	56,70
		<b>2. Strada Livezilor L=120m.l. B=3,5m</b>				
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			56,700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	300,00	56,70
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km y=1,75	t			7,660
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,66
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			112,251
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	330,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 132,600
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	300,00	357,60
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 083,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	300,00	1 083,00
17	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3			480,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	300,00	480,00
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			230,099
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,53
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	120,00	157,32

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 576,132
	9310060019930	Muncitor				207,332
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	h-om	4,9400	41,97	207,33
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	330,00	330,00
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	150,00	150,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2			56,700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	300,00	56,70
		<b>3. Stradela Dm.Cantemir L=200m.l. B=3,5m</b>				
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			56,700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	300,00	56,70
22	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 083,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	300,00	1 083,00
23	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3			480,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	300,00	480,00
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			230,099
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	41,97	15,53
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespatat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	120,00	157,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 576,132
	9310060019930	Muncitor				207,332
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	h-om	4,9400	41,97	207,33
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,5000	330,00	495,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	330,00	330,00
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	150,00	150,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			56,700

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	300,00	56,70
		<b>4. Strada Dm.Cantemir</b>				
27	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2			139,109
						28,959
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6900	41,97	28,96
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,0720	1 290,00	92,88
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	16 000,00	9,60
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0750	22,00	1,65
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,50
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	300,00	2,40
28	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			199,037
						32,317
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	41,97	32,32
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 290,00	148,35
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	16 000,00	9,60
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	22,00	2,75
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,50
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	300,00	2,40
29	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2			273,327
						46,167
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	41,97	46,17
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 290,00	207,69
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	16 000,00	9,60
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	22,00	3,85
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	250,00	3,50
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	300,00	2,40
		<b>5. Reparatia curenta a podului</b>				
30	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 759,697
						133,884
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	41,97	133,88
	266310210000030	Beton B20	m3	1,0200	1 350,00	1 377,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 150,00	116,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	300,00	132,25
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,724
						1,889
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moake, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

*Nezuta Lar*



## Reparatia curenta a strazilor s.Tocuz r-I Causeni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 352 974,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada Salcimilor L=200m.l. B=3,5m</b>				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	56,700 0,000	567,000 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg I	100 m3	6,1600	585,000 0,000	3 603,600 0,000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km y=1,75	t	1 078,0000	7,660 0,000	8 257,480 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,1600	112,250 12,591	691,460 77,561
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,1600	1 132,598 0,000	6 976,805 0,000
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (pregatirea patului drumului)	100 m3	1,7500	1 083,000 0,000	1 895,250 0,000
7	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	1,7500	480,000 0,000	840,000 0,000
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta	m3	70,0000	230,099 15,529	16 106,923 1 087,023

1	2	3	4	5	6	7
		filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,0000	8 576,132 207,332	60 032,923 1 451,323
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	8,0000	56,700 0,000	453,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			99 425,041
		<b>Total Strada Salcimilor L=200m.l. B=3,5m Inklusiv salariu</b>				<b>99 425,041 2 615,907</b>
		<b>2. Strada Livezilor L=120m.l. B=3,5m</b>				
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,0000	56,700 0,000	340,200 0,000
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,7000	585,000 0,000	2 164,500 0,000
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km y=1,75	t	647,5000	7,660 0,000	4 959,860 0,000
14	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,7000	112,251 12,591	415,329 46,587
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,7000	1 132,600 0,000	4 190,620 0,000
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,0500	1 083,000 0,000	1 137,150 0,000
17	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	1,0500	480,000 0,000	504,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,0000	230,099 15,529	9 664,154 652,214
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,2000	8 576,132 207,332	36 019,754 870,794
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	4,8000	56,700 0,000	272,160 0,000
		<i>Total</i>	Lei			59 667,727
		<b>Total Strada Livezilor L=120m.l. B=3,5m Inclusiv salariu</b>				<b>59 667,727 1 569,595</b>
		<b>3. Stradela Dm.Cantemir L=200m.l. B=3,5m</b>				
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	56,700 0,000	453,600 0,000
22	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,7500	1 083,000 0,000	1 895,250 0,000
23	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	1,7500	480,000 0,000	840,000 0,000
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	70,0000	230,099 15,529	16 106,923 1 087,023
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,0000	8 576,132 207,332	60 032,923 1 451,323
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	4,0000	56,700 0,000	226,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)				
		<i>Total</i>	Lei			79 555,496
		<b>Total Stradela Dm.Cantemir L=200m.l. B=3,5m Inclusiv salariu</b>				<b>79 555,496 2 538,346</b>
		<b>4. Strada Dm.Cantemir</b>				
27	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	38,0000	$\frac{139,109}{28,959}$	$\frac{5 286,153}{1 100,453}$
28	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	56,0000	$\frac{199,037}{32,317}$	$\frac{11 146,066}{1 809,746}$
29	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	54,0000	$\frac{273,327}{46,167}$	$\frac{14 759,658}{2 493,018}$
		<i>Total</i>	Lei			31 191,877
		<b>Total Strada Dm.Cantemir Inclusiv salariu</b>				<b>31 191,877 5 403,217</b>
		<b>5. Reparatia curenta a podului</b>				
30	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	5,0400	$\frac{1 759,697}{133,884}$	$\frac{8 868,872}{674,777}$
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	64,0000	$\frac{17,724}{1,889}$	$\frac{1 134,313}{120,873}$
		<i>Total</i>	Lei			10 003,185
		<b>Total Reparatia curenta a podului Inclusiv salariu</b>				<b>10 003,185 795,650</b>

	Total	Lei	279 843,32
	ASM	22,5 %	2 907,61
	Cheltuieli de regie	3 %	8 482,53
	Beneficiu de deviz	1 %	2 912,34
	TVA	20 %	58 829,16
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>352 974,96</b>
			<b>12 922,70</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

