

DEVIZ LOCAL
Rezervoare antiincendiarie n.3 A,B
Cameri tehnologice

Valoarea de deviz 11 574,69 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
	1. Lucrari de montare					
1	M1A01A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din oțel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona	t	0,2480	1 329,609	329,743
2	M1J03C	Montarea conductei din oțel-carbon, prin sudare electrica cu convertizor de sudura, in instalatii tehnologice, avind armaturi, flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suportii gata confectionati, conducta avind diametrul de 150-400 mm	t	0,1720	6 941,651	1 193,964
3		teava de aeresire	buc	2,0000	850,000	1 700,000
4		Patruboc d 200 L-300 mm 1 buc	m	0,6000	168,000	100,800
5		Clapan de aeresire CMDK D-100	buc	2,0000	2 586,000	5 172,000
Total			Lei		8 496,507	
Asigurare sociala si medicala			22,5 %		267,366	
Cheltuieli de transport			8 %		569,080	
Total					9 332,953	
Cheltuieli de regie			74 %		879,337	
Total					10 212,290	
Beneficiu			6 %		612,737	
Total Lucrari de montare					10 825,027	
Inclusiv salariu					1 188,293	
	2. Lucrari de constructie					
6	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	2,1000	173,284	363,897
7	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4200	384,031	161,293
Total			Lei		525,190	
Asigurare sociala si medicala			22,5 %		78,343	
Cheltuieli de transport			8 %		14,160	
Total					617,693	
Cheltuieli de regie			14,5 %		89,566	
Total					707,259	
Beneficiu			6 %		42,436	
Total Lucrari de constructie					749,695	
Inclusiv salariu					348,192	
Total			Lei		11 574,69	
Total deviz:					11 574,69	
Inclusiv salariu					1 536,48	

Intocmit

Director SRL “ BECAD “ domnul Ion Platon

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)