

**Lucrari de restabilire a stratului
anticoreziv a echipamentului
si a constructiilor metalice a
estacadei racordurilor termice
CET Sursa 1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 1 075 223,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 050,000	70,00	73 500,00
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	300,000	70,00	21 000,00
3.	7135010011000	Galvanizator	h-om	480,000	70,00	33 600,00
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 240,000	70,00	226 800,00
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	810,000	70,00	56 700,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 500,000	70,00	105 000,00
Total manopera						516 600,00

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	150,000	5,00	750,00
2.	2010102903496	Scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, geluite	m3	0,200	5 500,00	1 100,00
3.	2010102904145	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=4-6m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,500	5 500,00	2 750,00
4.	2010102907826	Rigle rasin lunga cls B gr=58-96mm l=3,00-6,00m	m3	0,300	5 500,00	1 650,00
5.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	183,600	25,00	4 590,00
6.	2430126107873	Email perclorvinilic	kg	927,000	25,00	23 175,00
7.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	450,000	88,00	39 600,00
8.	2430226109082	Diluant perclorvinilic	kg	67,980	88,00	5 982,24
9.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	30,000	25,00	750,00
10.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	900,000	15,00	13 500,00
11.	2881116002700	Disc abraziv	buc	450,000	65,00	29 250,00
Total materiale de construcții						123 097,24

Utilaje de constructii:

1.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	4 600,000	3,00	13 800,00
----	---------------	--------------------------	------	-----------	------	-----------

2.	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	210,000	25,00	5 250,00
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,000	35,00	105,00
4.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	300,000	25,00	7 500,00
5.	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	60,000	35,00	2 100,00
Total utilaje de constructii						28 755,00

Total	lei	668 452,24
Asigurarea soc	24,00 %	123 984,00
Total	100,00 +	792 436,24
Transport	4,00 %	4 923,89
Total	100,00 +	797 360,13
Depozit	1,00 %	1 230,97
Total	100,00 +	798 591,10
Cheltuiile de regie	10,00 %	79 859,11
Total	100,00 +	878 450,21
Beneficiu de deviz	2,00 %	17 569,00
Total	100,00 +	896 019,22
TVA	20,00 %	179 203,84
Total deviz:		1 075 223,06

Intocmit

Admin. Mardare Denis

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)