



Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

7	PRG-FRG/2MB "standard" DN25 (consum 100m3/ora), cu 2 linii - sau analog	buc	13	elementele PRG-lui de impact; * dulapul de tip PRG trebuie să fie dotat cu uși din față (din spate la solicitarea Beneficiarului); * orificii pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;	11 241.67	13 490.00	146 141.67	175 370.00	1-3zile
8	PRG cu RDNK-50 cu 2 linii - sau analog	buc	23	* orificiile pentru țevi să fie executate prin metoda forării cu freza de diametrul corespunzător și ermetizate cu cauciuc sau alt material care vor fi ermetice și vor avea un aspect estetic plăcut;	30 083.33	36 100.00	691 916.67	830 300.00	1-3zile
9	PRG cu RDG-50V cu 2 linii - sau analog	buc	1	* grile pentru ventilare; * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;	68 329.17	81 995.00	68 329.17	81 995.00	1-3zile
10	PRG cu RDNK-400/50 cu 2 linii - sau analog	buc	5	* țevile de refulare-purjare sa fie de culoare roșe; * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;	30 083.33	36 100.00	150 416.67	180 500.00	1-3zile
11	PRG-FRG/2MB "standard" DN25 (consum 50 m3/ora), cu 2 linii - sau analog	buc	2	* regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină; * garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 de luni, vopsit	9 183.33	11 020.00	18 366.67	22 040.00	1-3zile
12	PRG cu RDNK-1000 cu 2 linii - sau analog	buc	3		30 083.33	36 100.00	90 250.00	108 300.00	1-3zile
13	PRG cu FL-10 - sau analog	buc	5		3 333.33	4 000.00	16 666.67	20 000.00	1-3zile



14	PRG- FRG/2MB (consum 10 m3/ora) cu 2 linii - sau analog	buc	7	totalmente în culoare galbenă cu inscripțiile necesare (determinate de documentația de proiect ori de cerințele Operatorului de rețea); * garanție la utilaje – minim 24 de luni; * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap; * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG- lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică; * tavă pentru depozitarea documentelor; * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos. * la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. * pentru PRG de tip combinat	9 183.33	11 020.00	65 333.33	78 400.00	1-3zile
15	PRG cu RDG-25N cu 2 linii - sau analog	buc	1	* garanție la utilaje – minim 24 de luni; * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte; * pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap; * disponibilitatea mijloacelor de vizualizare în interiorul PRG- lui: schema tehnologică, săgețile direcției fluxului gazului, schema electrică; * tavă pentru depozitarea documentelor; * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos. * la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt incorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor. * pentru PRG de tip combinat	36 654.17	43 985.00	36 654.17	43 985.00	1-3zile



				(DKR-FRG) de prevăzut filtru cu îmbinare prin flanșe pentru fiecare linie tehnologică în parte; * în dulapurile de tip PRG (punct reglare gaze) toate îmbinările trebuie să fie prevăzute prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft; * la dulapurile de tip RCP (regulator combinat de presiune) și RCPI (regulator combinat de presiune individual) armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil; * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă sau de tip K3M; * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu, ca regulă: 1. Vană intrare; 2. Filtru; 3. Manometre cu robinete până și după filtru; 4. Gazoduct de refulare; 5. Regulator de presiune (în caz că în construcția regulatorului nu este prevăzut supapă de descărcare – de prevăzut pe linia tehnologică și gazoductul					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			supapei să fie conectat la colector) - ГОСТ 11881-76; 6. Robinete de laborator D15; 7. Vană la ieșire; 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă. * Scara manometrului este selectată pe baza condiției ca, la presiunea de funcționare, acul manometrului să fie în a doua treime a scalei. Diametrul nominal al manometrelor instalate la o înălțime de până la 2 metri de la nivelul platformei de observare a manometrului trebuie să fie de cel puțin 100 mm. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Manometrul trebuie să fie verificat și marcat cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. * scheme tehnologice, ca model se anexează, schema finală a dulapului, pentru fiecare model va fi coordonată cu Beneficiarul la semnarea contractului;						
Valoarea totală (lei fără TVA):							3 226 208.35	3 871 450.00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Antoci Valentin V.

În calitate de: director

Ofertantul: „Privat Imobil Plus” SRL Adresa: mun.Chisinau, bd.Stefan cel Mare si Sfintii Petru si Pavel nr. 24A.
SRL ”Chișinău-gaz”

Data „____” _____

