

Obiectivul: Reparatie drum varianta alba Jjiu-Cojocaru-Moruz s.Chirileni

Catalog de prețuri unitare Nr. 2

Obiect: Chirileni						
Deviz: Reparatie drum varianta alba Jjiu-cojocaru-moruz						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3			2 057.7000
						0.0000
1.1.1.1	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3.6100	570.0000	2 057.70
1.1.2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3			701.3425
						75.2000
1.1.2.1	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.2570	320.0000	82.24
1.1.2.2	1411122201 646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.1020	350.0000	35.70
1.1.2.3	1411122201 672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2700	370.0000	469.90
1.1.2.4	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2500	19.0000	4.75
1.1.2.5	7129020012 800	Pavator	h-om	0.8000	94.0000	75.20
1.1.2.6	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	570.0000	23.94
1.1.2.7	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	0.0000	0.00
1.1.2.8	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0250	384.5000	9.61

APROBAT:

Întocmit:

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiectivul: Reparatie drum varianta alba Jjiu-Cojocaru-Moruz s.Chirileni

Deviz local Nr. 2

Întocmit în prețuri curente 24.03.2026

Valoarea de deviz 320 835.44 (LEI)

Obiect: Chirileni						
Deviz: Reparatie drum varianta alba Jjiu-cojocaru-moruz						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	3.8800	2 057.7000	7 983.88
					0.0000	0.00
1.1.2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3	291.0000	701.3425	204 090.67
					75.2000	21 883.20

Total manopera (ore)	232.80
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	172 443.69	21 883.20	17 747.65	0.00	212 074.54

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.0000%	5 251.97
Total		212 074.54
Cheltuieli de transport	5.0000%	8 622.18
Total		212 074.54
Cheltuieli pentru depozitare	2.0000%	3 448.87
Total		212 074.54
Cheltuieli de regie	11.0000%	25 233.73
Total		212 074.54
Beneficiu de deviz	5.0000%	12 731.57
Total		212 074.54

Total General (fără TVA)	267 362.87
TVA (20%)	53 472.57
TOTAL GENERAL (LEI)	320 835.44
Inclusiv salariul	21 883.20

Cursul de referință: 5.10 LEI / Euro, din data de 2026-03-24

Întocmit:

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiectivul: Reparatie drum varianta alba Jjiu-Cojocaru-Moruz s.Chirileni

Deviz local de resurse Nr. 2

Întocmit în prețuri curente 24.03.2026

Valoarea de deviz 320 835.44 (LEI)

Obiect: Chirileni							
Deviz: Reparatie drum varianta alba Jjiu-cojocaru-moruz							
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Materiale							
1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	74.7870	320.0000	23 931.84	
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	29.6820	350.0000	10 388.70	
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	369.5700	370.0000	136 740.90	
4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	72.7500	19.0000	1 382.25	
Total materiale					172 443.69		
Manopera							
1	7129020012800	Pavator	h-om	232.8000	94.0000	21 883.20	
Total manopera					21 883.20		
Utilaje							
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26.2288	570.0000	14 950.42	
2	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7.2750	384.5000	2 797.24	
Total utilaje					17 747.65		
Total manopera (ore)					232.80		
Total greutate materiale (tone)					0.00		
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe			172 443.69	21 883.20	17 747.65	0.00	212 074.54
Total Deviz (fără TVA)					212 074.54		
Coeficient			Valoare			TOTAL	
Asigurari sociale			24.0000%			5 251.97	
Total						212 074.54	
Cheltuieli de transport			5.0000%			8 622.18	
Total						212 074.54	
Cheltuieli pentru depozitare			2.0000%			3 448.87	
Total						212 074.54	
Cheltuieli de regie			11.0000%			25 233.73	

Total		212 074.54
Beneficiu de deviz	5.0000%	12 731.57
Total		212 074.54
Total Deviz (fără TVA)		267 362.87
Total General (fără TVA)		267 362.87
TVA (20%)		53 472.57
TOTAL GENERAL (LEI)		320 835.44

Cursul de referință: 5.10 LEI / Euro, din data de 2026-03-24

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Deviz 360, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 06-083-00-65;