

**Lucrari de reparatie a birourilor  
et. 1 din incinta edificiului  
Preturii Botanica, str. Teilor, 10,  
mun. Chisinau**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Reparati biroul 1, et.1**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|-------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5     |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>   |                    |       |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Lucrari de demolare</b>  |                    |       |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2                 | 51,50 |
| 2      | RpCO56B                     | Demontari la tavane din placaj de gips   | m2                 | 36,00 |
| 3      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc                | 4,00  |
| 4      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc                | 4,00  |
| 5      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie (cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)  | m2                 | 1,25  |
| 6      | RpEJ08A                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m                  | 15,00 |
| 7      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m                  | 15,00 |
| 8      | RpCU05D                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime   | buc                | 1,00  |
| 9      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc                | 1,00  |
| 10     | RCsU09C                     | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)    | t                  | 1,00  |
| 11     | TRI1AA06C2                  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2  | t                  | 1,00  |
| 12     | TsI50C5                     | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km  | t                  | 1,00  |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5     |
|----|---------|---|-----|-------|
|    |         | <b>Capitolul 1.2. Pereti</b>  |     |       |
| 13 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pe durata efectuării reparatiei   | m2  | 36,00 |
| 14 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund   | m2  | 51,50 |
| 15 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2  | 51,50 |
| 16 |         | Cornier din aluminiu perforat, norma K=1.05   | m   | 40,00 |
| 17 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane   | m2  | 6,00  |
| 18 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2  | 57,50 |
| 19 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti   | m2  | 57,50 |
| 20 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 57,50 |
| 21 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti   | m2  | 57,50 |
| 22 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea calitate superioara, lavabila tip Matlattice sau analog. Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 57,50 |
|    |         | <b>Capitolul 1.3. Tavane</b>  |     |       |
| 23 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila   | m2  | 36,00 |
|    |         | <b>Capitolul 1.4. Incalzire</b>   |     |       |
| 24 | IB05B   | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Montarea radiatorului existent)   | buc | 1,00  |
|    |         | <b>Capitolul 2. Montare utilaj</b>  |     |       |
|    |         | <b>Capitolul 2.1. Retele electrice interne</b>  |     |       |
| 25 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru  | buc | 1,00  |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5     |
|----|---------|--|-----|-------|
|    |         | intrerupatoare automate 6 module IP31)   |     |       |
| 26 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A)                                 | buc | 1,00  |
| 27 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)                                 | buc | 1,00  |
| 28 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)                                 | buc | 2,00  |
| 29 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 1,00  |
| 30 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)   | m   | 15,00 |
| 31 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)   | m   | 25,00 |
| 32 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)  | m   | 40,00 |
| 33 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158  | buc | 1,00  |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5    |
|----|---------|--|-----|------|
|    |         | (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)  |     |      |
| 34 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,00 |
| 35 |         | Cutie de distributie   | buc | 1,00 |
| 36 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece)  | buc | 9,00 |
|    |         | <b>Capitolul 3. Utilaj</b><br><b>Capitolul 3.1. Rețele electrice interne</b>   |     |      |
| 37 |         | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)  | buc | 1,00 |
| 38 |         | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V BA47-29/3P/C25A  | buc | 1,00 |
| 39 |         | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A  | buc | 1,00 |
| 40 |         | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A  | buc | 2,00 |
| 41 |         | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I <sub>dn</sub> =30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA   | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.