

Servicii de intretinere a drumurilor locale raionale Edinet 2019

WinCmeta
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 685 234,93 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Asigurarea esteticii rutiere				
1	RpDA01 A	Greblarea pietrei alergatoare de pe drumuri, santuri, taluze si asternerea ei pe partea carosabila sau acostamente	m2	1,000	0,57 0,57	0,57 0,57
2	RpDA02 A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	1,000	152,96 152,96	152,96 152,96
3	RpDA02 B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	1,000	261,47 261,47	261,47 261,47
4	RpDA15 A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	1,000	14,12 9,56	14,12 9,56
5	RpDA15 B	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata mecanizat (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная механизировано)	m2	1,000	13,00 4,30	13,00 4,30
6	RpDA16 A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi (Повторная окраска и подписывание дорожных указателей расстояния в два слоя)	buc	1,000	103,59 91,78	103,59 91,78
7	RpDA17 A	Revopsirea parapetelor de drum din beton (Повторная окраска дорожного бетонного парапета)	m2	1,000	57,81 42,54	57,81 42,54
8	RpDA17 B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2	1,000	62,19 48,76	62,19 48,76

1	2	3	4	5	6	7
9	RpDA18 A	Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei (Промывка столбов, указывающих направление)	buc	1,000	<u>3,91</u> 3,35	<u>3,91</u> 3,35
10	RpDA18 B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante (Промывка отражающих стрелок)	m2	1,000	<u>41,76</u> 38,72	<u>41,76</u> 38,72
11	RpDA25 A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm	buc	1,000	<u>36,80</u> 31,55	<u>36,80</u> 31,55
12	RpDA25 B	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm	buc	1,000	<u>402,21</u> 240,91	<u>402,21</u> 240,91
13	RpDA25 C	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 31-50 cm	buc	1,000	<u>537,72</u> 321,22	<u>537,72</u> 321,22
14	RpDA25 D	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 51-100 cm (Ручное корчевание одиночных деревьев и кустарников по краям дорог или улиц, диаметром 51-100 см)	buc	1,000	<u>741,53</u> 443,58	<u>741,53</u> 443,58
15	RpDA27 A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, саженцы лиственных больших пород)	buc	1,000	<u>104,20</u> 43,02	<u>104,20</u> 43,02
16	RpDA27 B	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina arbusti de talie mica peste 50 cm inaltime (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, маленькие кустарники высотой до 50 см)	buc	1,000	<u>83,36</u> 21,51	<u>83,36</u> 21,51
17	RpDA27 C	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot	buc	1,000	<u>88,61</u> 26,77	<u>88,61</u> 26,77

1	2	3	4	5	6	7
		de pamint la radacina arbusti de talie mica sua trandafiri sub 50 cm inaltime (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, маленькие кустарники или розы высотой до 50 см)				
18	RpDD14 A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизированная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 5 см)	m2	1,000	0,60 0,14	0,60 0,14
19	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	1,000	0,15 0,15	0,15 0,15
20	DH27	Vopsirea parapetelor din beton (Покраска бетонных парапетов)	m2	1,000	24,38 18,64	24,38 18,64
21	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal (Покраска металлических парапетов)	m2	1,000	35,11 29,16	35,11 29,16
22	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie (Очистка модернизированных дорог от мусора и грязи)	100m2	1,000	26,77 26,77	26,77 26,77
23	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	1,000	29,56 9,56	29,56 9,56
24	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	1,000	8,51 0,00	8,51 0,00
25	DI149A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, ведрами)	100 m	1,000	59,74 55,93	59,74 55,93
26	DI150A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга)	100 m	1,000	130,46 25,33	130,46 25,33
27	TsA29A	Curatarea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu pluguri de	100 m3	1,000	16,25 0,00	16,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		zapada cu rotor si cu snec (Уборка снега механизированным способом со строительных площадок и дорог, с шнекороторными очистителями)				
28	TsA29B	Curatarea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu pluguri de zapada pe tractor (Уборка снега механизированным способом со строительных площадок и дорог снегоочистителями на тракторе)	100 m3	1,000	<u>8,87</u> 0,00	<u>8,87</u> 0,00
29	TsA29C	Curatarea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu buldozer, deplasare 20 m (Уборка снега механизированным способом со строительных площадок и дорог, с бульдозерами с перемещением на 20м)	100 m3	1,000	<u>61,49</u> 0,00	<u>61,49</u> 0,00
30	TsA29C1	Corectii: Se adauga sau se scade la deplasarea zapezii pentru fiecare 10 m (Корректировки: При перемещении снега на каждые 10 м, добавляется или отнимается)	100 m3	1,000	<u>19,91</u> 0,00	<u>19,91</u> 0,00
31	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (Разработка грунта буровой установкой на рабочей площадке, под ямы для столбов и анкеров для электрификации, грунт II - III категории, на глубину 2,5 м)	buc	1,000	<u>246,70</u> 95,60	<u>246,70</u> 95,60
32	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	1,000	<u>609,98</u> 0,00	<u>609,98</u> 0,00
33	TsC03A3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu	100 m3	1,000	<u>878,37</u> 0,00	<u>878,37</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, грунт пропитанный водой, I категории)				
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	1,000	679,69 0,00	679,69 0,00
35	TsC03E1 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,000	780,77 0,00	780,77 0,00
36	TsC03E2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, глинистый грунт смягченный водой, I категории)	100 m3	1,000	850,49 0,00	850,49 0,00
37	TsC04A2	Sapatura mecanica cu excavator pe	100 m3	1,000	512,00	512,00

1	2	3	4	5	6	7
		senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, I категории)			0,00	0,00
38	TsC04A3	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozite, teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, грунт пропитанный водой, I категории)	100 m3	1,000	588,00 0,00	588,00 0,00
39	TsC04E1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I (Разработка грунта экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиль, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	1,000	456,00 0,00	456,00 0,00
40	TsC04E2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, descarcare in autovehicul teren catg. I (Разработка грунта экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиль, грунт пропитанный водой, I категории)	100 m3	1,000	568,00 0,00	568,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
41	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	1,000	490,43 490,43	490,43 490,43
42	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	1,000	610,41 610,41	610,41 610,41
43	TsG03C	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp, fara scoaterea radacini	100m2	1,000	728,95 728,95	728,95 728,95
44	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,000	89,86 89,86	89,86 89,86
45	TsG05B	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	234,22 234,22	234,22 234,22
46	TsG05C	Doborirea manuala a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	1,000	510,03 510,03	510,03 510,03
47	TsG05D	Doborirea manuala a arborilor esente foioase tari si brad, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,000	67,40 67,40	67,40 67,40
48	TsG05E	Doborirea manuala a arborilor esente foioase tari si brad, inclusiv	buc	1,000	212,23 212,23	212,23 212,23

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm				
49	TsG05F	Doborirea manuala a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,000	452,19 452,19	452,19 452,19
50	TsG05H	Doborirea manuala a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	178,77 178,77	178,77 178,77
51	TsG08H	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	145,76 137,19	145,76 137,19
52	TsG08I	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	1,000	234,97 223,70	234,97 223,70
53	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	174,55 164,43	174,55 164,43
54	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы)	100m2	1,000	29,64 29,64	29,64 29,64
55	TsG14B	Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stuf etc) in teren care s-a uscat (Скашивание водной растительности (камыш, тростник и т.д.) на высохшей площади)	100m2	1,000	39,20 39,20	39,20 39,20
56	TsG14C	Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stuf etc) in teren cu apa (Скашивание водной	100m2	1,000	97,51 97,51	97,51 97,51

1	2	3	4	5	6	7
		растительности (камыш, тростник и т.д.) на водянистой площади)				
57	TsH01A0 1	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	1,000	337,95 337,95	337,95 337,95
58	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	1,000	21,99 21,99	21,99 21,99
59	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	1,000	585,07 585,07	585,07 585,07
60	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30%	100m2	1,000	39,20 39,20	39,20 39,20
61	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul (Поливка насаждений шлангом)	m3	1,000	53,20 40,63	53,20 40,63
62	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional	100m2	1,000	15,30 15,30	15,30 15,30
63	TsH62A	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie	100m2	1,000	74,09 74,09	74,09 74,09
64	TsH62B	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare	100m2	1,000	111,85 111,85	111,85 111,85
65	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii	100m2	1,000	37,91 29,16	37,91 29,16
66	TsH67A	Formarea coroanei la arbori cu inaltime pina la 3 m	buc	1,000	18,16 18,16	18,16 18,16
67	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m	buc	1,000	25,81 25,81	25,81 25,81
68	TsH70A	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: plop, salcie	buc	1,000	13,38 13,38	13,38 13,38
69	TsH70B	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii	buc	1,000	8,13 8,13	8,13 8,13
70	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	1,000	88,91 88,91	88,91 88,91
71	TsH73B	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul	buc	1,000	120,46 120,46	120,46 120,46

1	2	3	4	5	6	7
		peste 40 cm				
72	TsH73C	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbusti cu diametrul 0,5-1 m	buc	1,000	4,78 4,78	4,78 4,78
73	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	1,000	514,67 396,74	514,67 396,74
74	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	1,000	1 107,25 717,00	1 107,25 717,00
75	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	1,000	1 475,52 836,50	1 475,52 836,50
76	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	1,000	2 956,41 1 281,04	2 956,41 1 281,04
77	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	1,000	14,82 14,82	14,82 14,82
78	TsH79B	Stringerea crengilor la gramezi, specii: cu ghimpi	100m2	1,000	19,12 19,12	19,12 19,12
79	TsH83A	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi	100 buc	1,000	380,01 380,01	380,01 380,01
80	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,000	65,01 65,01	65,01 65,01
81	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,000	53,06 53,06	53,06 53,06
82	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	1,000	31,07 31,07	31,07 31,07
83	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,000	28,68 28,68	28,68 28,68
84	TsH93B	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,000	35,37 35,37	35,37 35,37
85	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t	1,000	21,51 21,51	21,51 21,51
86	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata	buc	1,000	71,61	71,61

1	2	3	4	5	6	7
		sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы)			13,86	13,86
87	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы)	buc	1,000	93,12 35,37	93,12 35,37
88	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	1,000	36,21 8,60	36,21 8,60
89	TsH156B	Sapatul gropitelor de marime, cm. 50 x 50 x 50 (Копка лунок размером 50x50x50 см)	buc	1,000	4,78 4,78	4,78 4,78
90	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	1,000	35,23 0,00	35,23 0,00
91	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	1,000	63,37 0,00	63,37 0,00
		<i>Total</i>	Lei			22 156,72
		Total Asigurarea esteticii rutiere Inklusiv salariu				22 156,72 11 787,39
		2. Intretinerea curenta pe timp de vara				
92	RpDA09 A	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace manuale	m2	1,000	15,30 15,30	15,30 15,30
93	RpDA09 B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	1,000	39,38 39,20	39,38 39,20
94	RpDA14 A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc. (Ручная очистка обочин дороги от мусора, земли, травы и т.д.)	m2	1,000	4,30 4,30	4,30 4,30
95	RpDA14 B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1,000	16,73 16,73	16,73 16,73
96	RpDA19 A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic (Щебеночное покрытие	m2	1,000	93,75 24,86	93,75 24,86

1	2	3	4	5	6	7
		обочины для укладки асфальта, состоящее из одного слоя щебня толщиной 10 см после уплотнения, уложенное на слой песка толщиной 5 см после трамбования)				
97	RpDB14 A	Taierea dimburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice (Срезка избытка битума с асфальтового покрытия)	m2	1,000	57,82 55,45	57,82 55,45
98	RpDB39 A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	1,000	210,57 59,75	210,57 59,75
99	RpDE19 A	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu nisip bitumat (dresing) (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная битумным песком)	m2	1,000	22,02 8,60	22,02 8,60
100	RpDE19B	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu nisip natural ciuruit 0-3 mm (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная натуральным измельченным песком 0-3 мм)	m2	1,000	20,56 7,65	20,56 7,65
101	RpDE19C	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu nisip de concasaj 0-3 mm (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная измельченным песком 0-3 мм)	m2	1,000	23,65 8,13	23,65 8,13
102	RpDE19 D	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu filer calcar (praf de piatra) vrac (Борьба с текучестью битума вследствие предельных температур в летний период года, выполненная известняковым наполнителем)	m2	1,000	29,72 9,56	29,72 9,56

1	2	3	4	5	6	7
		(каменный порошок) навалом)				
103	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	1,000	48,62 11,95	48,62 11,95
104	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000	134,13 5,74	134,13 5,74
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	134,59 2,39	134,59 2,39
106	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000	162,82 7,65	162,82 7,65
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	163,82 2,87	163,82 2,87
108	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,000	319,05 117,59	319,05 117,59
109	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,000	265,83 0,00	265,83 0,00
110	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2	1,000	26,77 26,77	26,77 26,77
111	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	1,000	153,35 0,00	153,35 0,00
112	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1,000	35,29 0,00	35,29 0,00
113	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 5 cm	m2	1,000	100,39 28,68	100,39 28,68
114	DI81B	Taierea cu freza "Wirtgen W	m2	1,000	169,41	169,41

1	2	3	4	5	6	7
		1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 10 cm			45,41	45,41
115	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	1,000	4 449,81 1 816,40	4 449,81 1 816,40
116	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1,000	28,42 1,52	28,42 1,52
117	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	1,000	2,23 0,00	2,23 0,00
118	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impietruite cu autogreder	1 km	1,000	504,16 0,00	504,16 0,00
119	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	1,000	2 111,81 30,59	2 111,81 30,59
120	DI151A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	t	1,000	350,48 0,00	350,48 0,00
121	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1,000	24,22 1,67	24,22 1,67
122	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина	m2	1,000	40,32 2,78	40,32 2,78

1	2	3	4	5	6	7
		барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)				
123	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2	1,000	16,29 0,43	16,29 0,43
124	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1,000	9,60 0,64	9,60 0,64
125	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	1,000	12,31 0,83	12,31 0,83
126	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 15 см)	m2	1,000	15,42 1,04	15,42 1,04
127	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 2000 мм)	m2	1,000	6,57 0,17	6,57 0,17
128	TsA01B3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,000	92,25 92,25	92,25 92,25

1	2	3	4	5	6	7
129	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	1,000	126,67 126,67	126,67 126,67
130	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	1 589,98 0,00	1 589,98 0,00
131	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,000	1 028,25 0,00	1 028,25 0,00
132	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,000	517,63 82,22	517,63 82,22
133	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)	100 m	1,000	687,44 109,94	687,44 109,94
134	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	1,000	1 274,16 0,00	1 274,16 0,00
135	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,000	1 654,57 0,00	1 654,57 0,00
136	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de	100 m3	1,000	2 204,57	2 204,57

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III			0,00	0,00
137	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,000	400,56 400,56	400,56 400,56
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	86,62 0,00	86,62 0,00
139	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,000	143,00 0,00	143,00 0,00
140	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Валка механической пилой деревьев хвойных пород, с ручным перемещением деревоматериалов в хранилище за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc	1,000	81,27 77,91	81,27 77,91
141	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	1,000	4 398,95 908,20	4 398,95 908,20
142	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	1,000	1 273,58 344,16	1 273,58 344,16
143	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	1,000	797,87 282,02	797,87 282,02
144	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	1,000	8,25 0,00	8,25 0,00
145	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	1,000	21,75 0,00	21,75 0,00
		Total	Lei			26 206,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Intretinerea curenta pe timp de vara Inclusiv salariu				26 206,88 4 778,56
		3. Reparatia curenta a drumurilor cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic				
146	RpDB07 A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam penetrat cu bitum, prin stropiri succesive cu bitum la cald, asternerea de criblura si compactarea cu rulou compresor (Ремонт поврежденных поверхностей щебеночного покрытия, пропитанного битумом, путем заливки горячим битумом, укладки каменной крошки и уплотнения, трамбовочным катком)	m2	1,000	133,32 64,05	133,32 64,05
147	RpDB08 A	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate manual (Ремонт поврежденных поверхностей и заливка выбоин из асфальтного битумного покрытия, путем последовательной горячей заливкой и укладки каменной крошки в пропорции 3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, или остатки смеси, залитые в один прием на маленькие поверхности, с высоким коэффициентом дисперсности, выполненный вручную)	m2	1,000	130,55 62,14	130,55 62,14
148	RpDB08 B	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate mecanic (Ремонт поврежденных	m2	1,000	170,67 13,38	170,67 13,38

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей и заливка выбоин из асфальтного битумного покрытия, путем последовательной горячей заливкой и укладки каменной крошки в пропорции 3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, или остатки смеси, залитые в один прием на маленькие поверхности, с высоким коэффициентом дисперсности, выполненный механически)				
149	RpDB09F	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor static autopulsat de 8-14 t (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин битумного покрытия горячим асфальтом с добавлением каменной крошки, приготовленной по горячему, средним весом 72 кг/м2, выполненный механической насечкой и уплотнение статическим самоходным катком 8-14 т)	m2	1,000	141,49 21,99	141,49 21,99
150	RpDB10 A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executate cu decapare manuala (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный ручной насечкой)	t	1,000	2 179,25 671,59	2 179,25 671,59
151	RpDB10 B	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executate cu decapare mecanizata (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный механической насечкой)	t	1,000	1 991,19 480,87	1 991,19 480,87
152	RpDB12 A	Repararea crapaturilor mai largi de 5 mm, in imbracaminti	m	1,000	85,94 45,89	85,94 45,89

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase, executate cu mortar asfaltic (Ремонт трещин размером более 5 мм в битуминозных покрытиях, осуществляемых асфальтом)				
153	RpDB16 A	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 2,5 см с ручной укладкой)	m2	1,000	95,86 4,92	95,86 4,92
154	RpDB16 B	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 3 см с ручной укладкой)	m2	1,000	113,43 5,74	113,43 5,74
155	RpDB16 C	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 3,5 см с ручной укладкой)	m2	1,000	130,62 6,21	130,62 6,21
156	RpDB16 D	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 4 см с ручной укладкой)	m2	1,000	146,95 7,17	146,95 7,17
157	RpDB16E	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 2,5	m2	1,000	97,25 3,87	97,25 3,87

1	2	3	4	5	6	7
		см с механизированной укладкой)				
158	RpDB16F	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 3 см с механизированной укладкой)	m2	1,000	113,11 2,44	113,11 2,44
159	RpDB16G	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 3,5 см с механизированной укладкой)	m2	1,000	132,37 4,54	132,37 4,54
160	RpDB16H	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 4 см с механизированной укладкой)	m2	1,000	147,99 2,87	147,99 2,87
161	RpDB17A	Imbracaminte rugoasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica in grosime de 3 cm (Покрытие шероховатое из асфальтобетона с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированной укладкой, толщиной 3 см)	m2	1,000	110,99 2,68	110,99 2,68
162	RpDB17B	Imbracaminte rugoasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica in grosime de 3,5 cm (Покрытие шероховатое из асфальтобетона с битумом и каменной крошкой, выполненное	m2	1,000	128,43 2,96	128,43 2,96

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, механизированной укладкой, толщиной 3,5 см)				
163	RpDB17 C	Imbracaminte rugoasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica in grosime de 4 cm (Покрытие шероховатое из асфальтобетона с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированной укладкой, толщиной 4 см)	m2	1,000	$\frac{144,50}{3,11}$	$\frac{144,50}{3,11}$
164	RpDB18E	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом, толщиной 3 см, механизированная укладка)	m2	1,000	$\frac{105,47}{3,35}$	$\frac{105,47}{3,35}$
165	RpDB18F	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом, толщиной 3,5 см, механизированная укладка кладка)	m2	1,000	$\frac{121,28}{3,58}$	$\frac{121,28}{3,58}$
166	RpDB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4 см, механизированная укладка)	m2	1,000	$\frac{120,44}{3,68}$	$\frac{120,44}{3,68}$
167	RpDB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5 см, механизированная укладка)	m2	1,000	$\frac{148,47}{4,16}$	$\frac{148,47}{4,16}$
168	RpDB19 G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica (Покрытие из	m2	1,000	$\frac{175,34}{4,54}$	$\frac{175,34}{4,54}$

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6 см, механизированная укладка)				
169	RpDB19 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, механизированная укладка)	m2	1,000	203,42 5,07	203,42 5,07
170	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 4 см, механизированная укладка)	m2	1,000	172,11 6,17	172,11 6,17
171	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5 см, механизированная укладка)	m2	1,000	212,96 6,93	212,96 6,93
172	RpDB20 G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 6 см, механизированная укладка)	m2	1,000	251,45 8,03	251,45 8,03
173	RpDB22 A	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu autogrederul, a binderului de margaritar sau a mixturii dense pentru straturi de baza (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одном пункте, с автогрейдером, песочного связующего слоя или плотной смеси для основного слоя)	t	1,000	1 497,77 49,71	1 497,77 49,71
174	RpDB22 B	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu autogrederul, a binderului de criblura (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одном пункте, с автогрейдером, связующего слоя)	t	1,000	1 223,45 46,84	1 223,45 46,84

1	2	3	4	5	6	7
		каменной крошки)				
175	RpDB22 C	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu autogrederul, a betonului asfaltic (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одном пункте, с автогрейдером, из асфальтобетона)	t	1,000	<u>1 507,97</u> 52,58	<u>1 507,97</u> 52,58
176	RpDB22 D	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a binderului de margaritar sau a mixturii dense pentru straturi de baza (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одном пункте, с помощью асфальтоукладчика, песочного связующего слоя или плотной смеси для основного слоя)	t	1,000	<u>1 524,99</u> 37,28	<u>1 524,99</u> 37,28
177	RpDB22E	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a binderului de criblura (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одной станции, с помощью асфальтоукладчика, песочного связующего слоя)	t	1,000	<u>1 249,15</u> 34,42	<u>1 249,15</u> 34,42
178	RpDB22F	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului si mortarului asfaltic (Механизированная укладка асфальтовой смеси, приготовленной горячим способом на одной станции, с помощью асфальтоукладчика, асфальтобетона и раствора)	t	1,000	<u>1 536,81</u> 38,72	<u>1 536,81</u> 38,72
179	RpDB23 A	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor:	ora	1,000	<u>219,82</u> 0,00	<u>219,82</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autotransportor de asfalt 6 t (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и ремонту дорог и улиц: асфальтовый автотранспортер 6 т)				
180	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и ремонту дорог и улиц: трактор на пневматическом ходу 65 CP с прицепом 3 т)	ora	1,000	$\frac{153,35}{0,00}$	$\frac{153,35}{0,00}$
181	RpDB25 B	Executarea stratului de legatura (binder) executat la cald cu criblura, cu asternere mecanica (Выполнение связующего слоя (биндера) горячим способом с каменной крошкой, механизированная укладка)	t	1,000	$\frac{1\,177,41}{23,90}$	$\frac{1\,177,41}{23,90}$
182	RpDB25 D	Executarea stratului de legatura (binder) executat la cald cu binder de margaritar sau pietris cu asternere mecanica (Выполнение связующего слоя (биндера) горячим способом мелким гравием или щебнем, механизированная укладка)	t	1,000	$\frac{1\,431,87}{23,90}$	$\frac{1\,431,87}{23,90}$
183	RpDB26 B	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica (Укладка подстилающего слоя из асфальтовых мастик, выполненная горячим способом, механизированная укладка)	t	1,000	$\frac{1\,445,67}{24,38}$	$\frac{1\,445,67}{24,38}$
184	RpDB28 A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 25 см, на бетонное основание 30 x 15 см)	m	1,000	$\frac{212,44}{34,89}$	$\frac{212,44}{34,89}$
185	RpDB28	Inlocuit borduri prefabricate din	m	1,000	$\frac{183,97}{}$	$\frac{183,97}{}$

1	2	3	4	5	6	7
	B	beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 25 см, на песочное основание 30 x 20 см)			32,50	32,50
186	RpDB28 C	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 30 см, на бетонное основание 30 x 15 см)	m	1,000	$\frac{217,97}{39,67}$	$\frac{217,97}{39,67}$
187	RpDB28 D	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 20 x 30 см, на песочное основание 30 x 20 см)	m	1,000	$\frac{187,89}{36,33}$	$\frac{187,89}{36,33}$
188	RpDB28E	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 24 x 25 cm, pe fundatie de beton de 35 x 15 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 24 x 25 см, на бетонное основание 35 x 15 см)	m	1,000	$\frac{228,37}{40,63}$	$\frac{228,37}{40,63}$
189	RpDB28F	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 24 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 35 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 24 x 25 см, на песочное основание 35 x 20 см)	m	1,000	$\frac{194,16}{38,24}$	$\frac{194,16}{38,24}$
190	RpDB28 G	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 15 cm, pe fundatie de beton de 10 x 20 cm (Смена сборных бетонных	m	1,000	$\frac{106,18}{19,12}$	$\frac{106,18}{19,12}$

1	2	3	4	5	6	7
		бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 10 x 15 см, на бетонное основание 10 x 20 см)				
191	RpDB28 Н	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 15 cm, pe fundatie de nisip de 10 x 20 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 10 x 15 см, на песочное основание 10 x 20 см)	m	1,000	$\frac{87,77}{15,77}$	$\frac{87,77}{15,77}$
192	RpDB28I	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 25 cm, pe fundatie de beton de 10 x 25 cm pentru handicapati (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 10 x 25 см, на бетонное основание 10 x 25 см, для инвалидов)	m	1,000	$\frac{152,06}{34,89}$	$\frac{152,06}{34,89}$
193	RpDB28J	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 30 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm pentru handicapati (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 10 x 30 см, на песочное основание 30 x 20 см, для инвалидов)	m	1,000	$\frac{150,92}{32,50}$	$\frac{150,92}{32,50}$
194	RpDB29 А	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Укладка асфальта на тротуары на существующее основание, толщиной 2 см)	m2	1,000	$\frac{139,98}{17,21}$	$\frac{139,98}{17,21}$
195	RpDB29 В	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm (Укладка асфальта на тротуары на существующее основание, толщиной 2,5 см)	m2	1,000	$\frac{157,28}{18,16}$	$\frac{157,28}{18,16}$
196	RpDB29 С	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3 cm (Укладка асфальта на тротуары на существующее основание, толщиной 3 см)	m2	1,000	$\frac{176,50}{21,03}$	$\frac{176,50}{21,03}$

1	2	3	4	5	6	7
197	RpDB30 A	Inlocuit placi asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment (Замена плит, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшивка цементным раствором)	m2	1,000	247,55 31,07	247,55 31,07
198	RpDB30 B	Inlocuit placi asezate pe fundatie din beton de 10 cm grosime si 2 cm mortar de ciment, rostuite cu mortar de ciment (Замена плит, уложенные на бетонное основание толщиной 10 см и 2 см цементного раствора, расшивка цементным раствором)	m2	1,000	276,58 77,44	276,58 77,44
199	RpDB30 C	Inlocuit placi prefabricate cu goluri la parcaje, platforme etc., pe un strat de nisip de 5 cm grosime sau pe fundatie din beton de 10 cm grosime si 2 cm mortar de ciment, rostuite cu mortar de ciment (Замена сборных плит стоянок, площадок, уложенные на один слой песка толщиной 5 см или на бетонное основание толщиной 10 см и 2 см цементного раствора, расшивка цементным раствором)	m2	1,000	338,90 84,13	338,90 84,13
200	RpDB33 A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment (Снижение на уровень улиц и дорог крышек от контрольных колодцев для водоснабжении или канализации, средней высотой до 20 см и весом крышки до 100 кг, на кирпичную кладку с цементным раствором)	buc	1,000	136,00 102,77	136,00 102,77
201	RpDB33 C	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat (Снижение на уровень улиц	buc	1,000	264,47 73,13	264,47 73,13

1	2	3	4	5	6	7
		и дорог крышек от контрольных колодцев для водоснабжения или канализации, средней высотой до 20 см и весом крышки до 100 кг, на готовую железобетонную плиту)				
202	RpDB34 A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог муфт с вентильным колпачком, уложенные на сборные железобетонные плиты)	buc	1,000	$\frac{243,75}{38,72}$	$\frac{243,75}{38,72}$
203	RpDB34 B	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de hidranti, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог муфт с вентильным колпачком гидрантов, уложенные на сборные железобетонные плиты)	buc	1,000	$\frac{245,66}{40,63}$	$\frac{245,66}{40,63}$
204	RpDB34 C	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de gaze sau concesii ingropate, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог муфт с вентильным колпачком газов или зарытых уступков, уложенные на сборные железобетонные плиты)	buc	1,000	$\frac{206,11}{32,50}$	$\frac{206,11}{32,50}$
205	RpDB34 D	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты)	buc	1,000	$\frac{974,25}{83,17}$	$\frac{974,25}{83,17}$
206	RpDB34E	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снежение на уровень улиц или дорог муфт с вентильным колпачком, уложенные на сборные железобетонные плиты)	buc	1,000	$\frac{231,30}{43,50}$	$\frac{231,30}{43,50}$
207	RpDB34F	Coborirea la nivelul strazilor sau	buc	1,000	$\frac{235,12}{}$	$\frac{235,12}{}$

1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor a cutiilor cu capac de hidranti, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снижение на уровень улиц или дорог муфт с вентильным колпачком гидрантов, уложенные на сборные железобетонные плиты)			47,32	47,32
208	RpDB34 G	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de gaze sau concesii ingropate, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снижение на уровень улиц или дорог муфт с вентильным колпачком газоснабжения или зарытых уступков, уложенные на сборные железобетонные плиты)	buc	1,000	<u>180,82</u> 17,69	<u>180,82</u> 17,69
209	RpDB34 H	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Снижение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты)	buc	1,000	<u>982,86</u> 91,78	<u>982,86</u> 91,78
210	RpDB35 A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (Разборка покрытия или основания из щебня, булыжника, дробленного щебня или булыжников, торцевых, шашечных или брусчатки любого формата, уложенного на песок)	m2	1,000	<u>8,13</u> 8,13	<u>8,13</u> 8,13
211	RpDB36 A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные плиты))	m2	1,000	<u>18,64</u> 18,64	<u>18,64</u> 18,64
212	RpDB36	Desfacerea trotuarelor din dale de	m	1,000	<u>9,08</u>	<u>9,08</u>

1	2	3	4	5	6	7
	B	beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок (каменные или бетонные бордюры))			9,08	9,08
213	RpDB36 C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные бордюры))	m	1,000	20,08 20,08	20,08 20,08
214	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2	1,000	32,98 32,98	32,98 32,98
215	RpDB37 A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2	1,000	10,99 10,99	10,99 10,99
216	RpDB37 B	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti	m2	1,000	23,42 23,42	23,42 23,42

1	2	3	4	5	6	7
		semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из полупроницаемых покрытий, асфальт уложенный на связующий слой, асфальтовые покрытия и растворы по горячему)				
217	RpDB37 B1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из полупроницаемых покрытий, асфальт уложенный на связующий слой, асфальтовые покрытия и растворы по горячему, на каждый 1см дополнительно, сверх 3 см добавляется)	m2	1,000	7,65 7,65	7,65 7,65
218	RpDB38 A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)	m3	1,000	385,71 253,34	385,71 253,34
219	RpDB38 B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях,	m3	1,000	301,47 202,19	301,47 202,19

1	2	3	4	5	6	7
		тротуарах или дорожных основаниях)				
220	RpDB41 A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcurhuri pe o urma (Взрыхление и дробление существующего дорожного асфальтобетонного покрытия за 3 прохода)	m3	1,000	$\frac{165,80}{6,02}$	$\frac{165,80}{6,02}$
221	RpDB42 A	Imbogatirea stratului superior din beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcurhuri pe o urma (Обогащение верхнего асфальтобетонного слоя эмульсией битумной катионной, за 2 прохода)	m3	1,000	$\frac{767,28}{12,05}$	$\frac{767,28}{12,05}$
222	RpDC04 B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (Резка машины с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на дорогах и улицах)	m	1,000	$\frac{66,53}{17,69}$	$\frac{66,53}{17,69}$
223	RpDC06 A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из битумных поверхностей, из цементобетона или мостовых из битумного камня, выполненная механической щеткой)	m2	1,000	$\frac{0,17}{0,00}$	$\frac{0,17}{0,00}$
224	RpDC06 B	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica (Механизированная очистка перед укладкой	m2	1,000	$\frac{0,33}{0,00}$	$\frac{0,33}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из махадама или каменной мостовой, небитумной, выполненной механической щеткой)				
225	RpDC07 А	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные битумной смесью на цементобетонные слои или асфальтобетон)	m2	1,000	$\frac{10,23}{1,20}$	$\frac{10,23}{1,20}$
226	RpDC07 В	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de impietruiri macadam sau pavaje din piatra (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные битумной смесью на каменный махадам слои или каменную мостовую)	m2	1,000	$\frac{13,84}{1,20}$	$\frac{13,84}{1,20}$
227	RpDC07 С	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cut-back) (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные жидким битумом)	m2	1,000	$\frac{58,65}{1,96}$	$\frac{58,65}{1,96}$
228	RpDC07 D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu	m2	1,000	$\frac{5,53}{1,20}$	$\frac{5,53}{1,20}$

1	2	3	4	5	6	7
		rupere rapida (Заливка поверхностей слоев основания или существующего покрытия для укладки одного слоя износа из асфальтовой смеси, выполненные катионной смесью с повышенной стойкостью на отрыв)				
229	RpDC08 A	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru inchidere sau etansare cu bitum cald, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для заделки или герметизации битумом по горячему, выполненная небитумизированной каменной крошкой перед укладкой)	m2	1,000	13,28 0,53	13,28 0,53
230	RpDC08 B	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru inchidere sau etansare cu emulsie bituminoase la rece, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для заделки или герметизации битумной смесью по холодному, выполненная небитумизированной каменной крошкой перед укладкой)	m2	1,000	16,46 0,14	16,46 0,14
231	RpDC08 C	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare) cu bitum la cald, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для заделки битумом по горячему, выполненная небитумизированной каменной крошкой для укладки)	m2	1,000	18,90 0,76	18,90 0,76
232	RpDC08 D	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare) cu emulsie bituminoase la rece, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная	m2	1,000	25,19 0,29	25,19 0,29

1	2	3	4	5	6	7
		простая обработка поверхности асфальтового покрытия для заделки битумной смесью по холодному, выполненная небитумизированной каменной крошкой для укладки)				
233	RpDC08E	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru asprire cu bitum la cald, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для увеличения жесткости битумом по горячему, небитумизированной каменной крошкой перед укладкой)	m2	1,000	$\frac{16,51}{0,53}$	$\frac{16,51}{0,53}$
234	RpDC08F	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru asprire cu emulsie bituminoase cationica la rece, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная простая обработка поверхности асфальтового покрытия для увеличения жесткости битумной катионной смесью по холодному, небитумизированной каменной крошкой перед укладкой)	m2	1,000	$\frac{20,06}{0,14}$	$\frac{20,06}{0,14}$
235	RpDC09 A	Tratamente bituminoase dublu de suprafata pe macadam ordinar sau pe imbracaminti asfaltice, executate cu bitum cald si criblura nebitumata inainte de asternere: pe macadam de 8-10 mm in primul tratament si 3-8 mm in al doilea tratament (Битумная двойная обработка поверхности обычного щебеночного покрытия или асфальтового покрытия, горячим битумом и небитумизированной каменной крошкой перед покрытием: покрытие 8-10 мм при первой обработке и 3-8 мм при второй обработке)	m2	1,000	$\frac{77,13}{4,59}$	$\frac{77,13}{4,59}$
236	RpDC09 B	Tratamente bituminoase dublu de suprafata pe macadam ordinar sau pe imbracaminti asfaltice, executate cu bitum cald si criblura nebitumata inainte de asternere: pe macadam	m2	1,000	$\frac{82,72}{4,78}$	$\frac{82,72}{4,78}$

1	2	3	4	5	6	7
		de 16-25 mm in primul tratament si 8-10 mm in al doilea tratament (Битумная двойная обработка поверхности обычного щебеночного покрытия или асфальтового покрытия, горячим битумом и небитумизированной каменной крошкой перед покрытием: покрытие 16-25 мм при первой обработке и 8-10 мм при второй обработке)				
237	RpDC09 C	Tratamente bituminoase dublu de suprafata pe macadam ordinar sau pe imbracaminti asfaltice, executate cu bitum cald si criblura nebitumata inainte de asternere: pe imbracaminti asfaltice (Битумная двойная обработка поверхности обычного щебеночного покрытия или асфальтового покрытия, горячим битумом и небитумизированной каменной крошкой перед покрытием: на асфальтовые покрытия)	m2	1,000	40,74 1,34	40,74 1,34
238	RpDC13 A	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, pina la 20% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новый заполнитель, до 20% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)	m2	1,000	115,28 15,30	115,28 15,30
239	RpDC13 B	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si	m2	1,000	140,58 17,21	140,58 17,21

1	2	3	4	5	6	7
		binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, 21-30% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленная каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новый заполнитель, 21-30% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)				
240	RpDC13 C	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, 31-40% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленная каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новые агрегаты, 31-40% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)	m2	1,000	161,47 19,60	161,47 19,60
241	RpDC13 D	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16	m2	1,000	206,86 21,51	206,86 21,51

1	2	3	4	5	6	7
		mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, 41-50% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, гидравлическое связующее вещество (цемент) и новый заполнитель, 41-50% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)				
242	RpDC13E	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), pina la 20% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, до 20% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)	m2	1,000	146,20 15,30	146,20 15,30
243	RpDC13F	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), 21-30% materiale noi adaugate, cu criblura	m2	1,000	184,55 17,21	184,55 17,21

1	2	3	4	5	6	7
		(Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, 21-30% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)				
244	RpDC13 G	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), 31-40% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленая каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, 31-40% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)	m2	1,000	247,41 19,60	247,41 19,60
245	RpDC13 H	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), 41-50% materiale noi adaugate, cu criblura (Переработка холодным способом асфальтовых покрытий путем фрезеровки асфальта (износ и биндер), глубиной	m2	1,000	362,90 21,51	362,90 21,51

1	2	3	4	5	6	7
		фрезеровки до 10 см и с добавлением новых материалов (дробленная каменная крошка 3-16 мм) по рецептам лаборатории, битумной связующее вещество (битумная смесь) и новый заполнитель, 41-50% новые добавленные материалы, с каменной крошкой)				
246	RpDC35 A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленная каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой до 20%, новые добавочные материалы-каменная крошка 3-16 мм)	m2	1,000	293,98 8,60	293,98 8,60
247	RpDC35 B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси	m2	1,000	340,44 9,56	340,44 9,56

1	2	3	4	5	6	7
		(износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 21-30%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм)				
248	RpDC35 C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 31-40%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм)	m2	1,000	379,54 10,99	379,54 10,99
249	RpDC35 D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura	m2	1,000	437,32 11,95	437,32 11,95

1	2	3	4	5	6	7
		41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленная каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 41-50%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм)				
250	RpDC35E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленная каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или эмульсия) до 20% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм)	m2	1,000	313,89 8,60	313,89 8,60
251	RpDC35 G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu	m2	1,000	445,61 10,99	445,61 10,99

1	2	3	4	5	6	7
		frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или эмульсия) 31-40% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм)				
252	RpDC35 H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или эмульсия) 41-50% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм)	m2	1,000	567,53 11,95	567,53 11,95

1	2	3	4	5	6	7
253	RpDC36 A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой до 20%, новые добавочные материалы-каменная крошка 3-16 мм)	m2	1,000	868,49 19,12	868,49 19,12
254	RpDC36 B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и	m2	1,000	1 005,57 21,03	1 005,57 21,03

1	2	3	4	5	6	7
		каменной крошкой 21-30%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм)				
255	RpDC36 C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненная гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 31-40%, новые добавочные материалы-каменная крошка 3-16 мм)	m2	1,000	1 117,79 23,42	1 117,79 23,42
256	RpDC36 D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых	m2	1,000	1 285,68 25,81	1 285,68 25,81

1	2	3	4	5	6	7
		материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный гидравлическими связующими (вода/цемент) и каменной крошкой 41-50%, новые добавочные материалы- каменная крошка 3-16 мм)				
257	RpDC36E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смеси) до 20% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм)	m2	1,000	924,87 19,12	924,87 19,12
258	RpDC36F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и	m2	1,000	1 088,18 21,03	1 088,18 21,03

1	2	3	4	5	6	7
		основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смеси) 21-30% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм)				
259	RpDC36 G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смеси) 31-40% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм)	m2	1,000	1 314,63 23,42	1 314,63 23,42
260	RpDC36 H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti	m2	1,000	1 654,73 26,77	1 654,73 26,77

1	2	3	4	5	6	7
		bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (дважды дробленая каменная крошка и отсев щебня), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смеси) 41-50% новые добавочные материалы- отсев гравия 3-16 мм)				
261	RpDC39 A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня до 20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм)	m2	1,000	283,19 8,60	283,19 8,60
262	RpDC39 B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu	m2	1,000	327,18 9,56	327,18 9,56

1	2	3	4	5	6	7
		reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 21-30% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм)				
263	RpDC39 C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 31-40% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм)	m2	1,000	361,85 10,99	361,85 10,99

1	2	3	4	5	6	7
		материалы- отсев щебня 3-16 мм)				
264	RpDC39 D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si petris ciuruit 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 41-50% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм)	m2	1,000	414,92 11,95	414,92 11,95
265	RpDC39E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых	m2	1,000	313,89 8,60	313,89 8,60

1	2	3	4	5	6	7
		материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) до 20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм)				
266	RpDC39F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 21-30% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм)	m2	1,000	369,51 9,56	369,51 9,56
267	RpDC39 G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и	m2	1,000	445,61 10,99	445,61 10,99

1	2	3	4	5	6	7
		основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 31-40% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм)				
268	RpDC39 H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminoși (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 10 см и с добавлением новых материалов (природные заполнитель - отсев щебня 3-16 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 41-50% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-16 мм)	m2	1,000	567,53 11,95	567,53 11,95
269	RpDC40 A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti	m2	1,000	840,70 23,42	840,70 23,42

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня до 20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм)				
270	RpDC40 B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 21-30% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм)	m2	1,000	969,76 25,33	969,76 25,33
271	RpDC40 C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu	m2	1,000	1 072,05 26,77	1 072,05 26,77

1	2	3	4	5	6	7
		frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale -pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 31-40% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм)				
272	RpDC40 D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный гидравлическим связующим (цемент/вода) и отсевом щебня 41-50% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм)	m2	1,000	1 208,45 30,59	1 208,45 30,59
273	RpDC40E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice	m2	1,000	929,60	929,60

1	2	3	4	5	6	7
		(uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) до 20% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм)			23,42	23,42
274	RpDC40F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум	m2	1,000	1 093,22 25,33	1 093,22 25,33

1	2	3	4	5	6	7
		или смесь) 21-30% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм)				
275	RpDC40 G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч), фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 31-40% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм)	m2	1,000	1 319,53 26,77	1 319,53 26,77
276	RpDC40 H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm (Ремонт поврежденных дорожных структур из асфальтовой смеси (износ и основной слой, путем глубокой переработки машиной WIRTGEN-WR 4200, производительностью 400 м3/ч),	m2	1,000	1 653,25 30,59	1 653,25 30,59

1	2	3	4	5	6	7
		фрезерованием на глубину до 30 см и с добавлением новых материалов (природные заполнители - щебень 3-25 мм), выполненный битумными связующими (пенистый битум или смесь) 41-50% новые добавленные материалы- отсев щебня 3-25 мм)				
277	DB06B	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe macadam ordinar, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere, de 16-25 mm in primul tratament si 8-16 mm in al doilea tratament (Битумная двойная обработка, поверхностная, обычного щебеночного покрытия, выполненная горячим битумом и небитумной каменной крошкой перед покрытием 16-25 мм при первой обработке и 8-16 мм при второй обработке)	100m2	1,000	8 066,97 379,53	8 066,97 379,53
278	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою каменного или щебеночного покрытия или каменным мостовым)	100m2	1,000	1 347,67 95,60	1 347,67 95,60
279	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , выполненная из разжиженного битума (cutback))	100m2	1,000	719,05 157,74	719,05 157,74

1	2	3	4	5	6	7
280	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладки одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, выполненная из катионной эмульсии с повышенной ломкостью)	100m2	1,000	525,38 95,60	525,38 95,60
281	DB03A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere, cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности асфальтового покрытия для заделки или герметизации, посыпанного небитумной каменной крошкой перед укладкой)	100m2	1,000	1 276,34 38,72	1 276,34 38,72
282	DB03B	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata, inainte de asterene cu emulsie bituminoasa cationica la rece (Обработка холодной битумной катионной эмульсией поверхности асфальтового покрытия для заделки или герметизации, посыпанного небитумной каменной крошкой перед укладкой)	100m2	1,000	1 561,12 11,95	1 561,12 11,95
283	DB04A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности асфальтового покрытия для поддержания в рабочем состоянии (восстановления), посыпанного небитумной каменной крошкой	100m2	1,000	1 864,61 57,36	1 864,61 57,36

1	2	3	4	5	6	7
		перед покрытием)				
284	DB04B	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu emulsie bituminoasa cationica la rece Обработка холодной битумной сатионной эмульсией поверхности асфальтового покрытия для поддержания в рабочем состоянии (восстановления), посыпанного небитумной каменной крошкой перед покрытием)	100m2	1,000	2 538,01 24,38	2 538,01 24,38
285	DB05A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru asprire, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности асфальтового покрытия для увеличения жесткости, выполненной небитумной каменной крошкой перед покрытием)	100m2	1,000	1 413,31 42,06	1 413,31 42,06
286	DB05B	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru asprire, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu emulsie bituminoasa cationica la rece (Обработка холодной битумной катионной эмульсией поверхности асфальтового покрытия для увеличения жесткости, выполненной небитумной каменной крошкой перед покрытием)	100m2	1,000	1 698,08 15,77	1 698,08 15,77
287	DB06A	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe macadam ordinar, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternerea de 8-16 mm in primul tratament si 3-8 mm in al doilea tratament (Битумная двойная обработка, поверхностная, обычного щебеночного покрытия, выполненная горячим битумом и небитумной каменной	100m2	1,000	6 920,61 370,93	6 920,61 370,93

1	2	3	4	5	6	7
		крошкой перед покрытием, 8-16 мм при первой обработке и 3-8 мм при второй обработке)				
288	DB07A	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere (Битумная двойная обработка, поверхностная, асфальтового покрытия, выполненная горячим битумом или небитумной каменной крошкой перед покрытием)	100m2	1,000	3 994,58 108,03	3 994,58 108,03
289	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica (Связующий слой из каменной крошки, выполненный горячим способом, механизированной укладкой)	t	1,000	1 147,85 19,60	1 147,85 19,60
290	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (Подстилающий слой из асфальтовой смеси, выполненный горячим способом, механизированной укладкой)	t	1,000	1 412,99 19,60	1 412,99 19,60
291	DB15A	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 2,5 cm grosime (Покрытие из асфальтовой смеси, выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 2,5 см)	m2	1,000	99,99 3,35	99,99 3,35
292	DB15B	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 3,0 cm grosime (Покрытие из асфальтовой смеси, выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 3,0 см)	m2	1,000	118,58 3,82	118,58 3,82
293	DB15C	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 3,5 cm grosime (Покрытие из асфальтовой смеси, выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 3,5 см)	m2	1,000	138,79 4,30	138,79 4,30
294	DB15D	Imbracaminte din mortar asfaltic,	m2	1,000	157,46	157,46

1	2	3	4	5	6	7
		executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 4,0 cm grosime (Покрытие из асфальтовой смеси, выполненное холодным способом, битумной суспензией толщиной 4,0 см)			4,78	4,78
295	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)	m2	1,000	84,42 3,82	84,42 3,82
296	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)	m2	1,000	101,31 4,30	101,31 4,30
297	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,5 см вручную)	m2	1,000	118,13 4,78	118,13 4,78
298	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	1,000	134,13 5,74	134,13 5,74
299	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см механически)	m2	1,000	84,85 1,91	84,85 1,91
300	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald,	m2	1,000	102,24 2,39	102,24 2,39

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически)				
301	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,5 см механически)	m2	1,000	$\frac{119,01}{2,39}$	$\frac{119,01}{2,39}$
302	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1,000	$\frac{134,59}{2,39}$	$\frac{134,59}{2,39}$
303	DB17A	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 3,0 cm (Покрытие шероховатое асфальтобетонное с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированно, толщиной 3,0 см)	m2	1,000	$\frac{82,99}{1,91}$	$\frac{82,99}{1,91}$
304	DB17B	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 3,5 cm (Покрытие шероховатое асфальтобетонное с битумом и каменной крошкой, выполненное горячим способом, механизированно, толщиной 3,5 см)	m2	1,000	$\frac{96,59}{1,91}$	$\frac{96,59}{1,91}$
305	DB17C	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 4,0 cm (Покрытие шероховатое асфальтобетонное с битумом и каменной крошкой, выполненное	m2	1,000	$\frac{109,26}{1,91}$	$\frac{109,26}{1,91}$

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, механизированно, толщиной 4,0 см)				
306	DB18D	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 2,5 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{79,26}{1,91}$	$\frac{79,26}{1,91}$
307	DB18E	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 3,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{94,70}{1,91}$	$\frac{94,70}{1,91}$
308	DB18F	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 3,5 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{110,62}{2,39}$	$\frac{110,62}{2,39}$
309	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{109,74}{2,39}$	$\frac{109,74}{2,39}$
310	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{137,55}{2,87}$	$\frac{137,55}{2,87}$
311	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1,000	$\frac{163,82}{2,87}$	$\frac{163,82}{2,87}$

1	2	3	4	5	6	7
312	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, механизированно)	m2	1,000	191,64 3,35	191,64 3,35
313	DB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 3,0 см, механизированно)	m2	1,000	144,85 4,30	144,85 4,30
314	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	1,000	180,29 4,78	180,29 4,78
315	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1,000	216,20 5,74	216,20 5,74
316	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Укладка асфальта на тротуары по существующему основанию, толщиной 3,0 см)	m2	1,000	113,09 16,73	113,09 16,73
317	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2	1,000	25,81 25,81	25,81 25,81
318	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare asfaltice la rece (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из полупостоянного покрытия, асфальт уложенного на биндер, асфальтовых покрытий по холодному)	m2	1,000	18,64 18,64	18,64 18,64

1	2	3	4	5	6	7
319	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта уложенного на бетонный фундамент)	m2	1,000	7,17 7,17	7,17 7,17
320	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2	1,000	106,22 36,81	106,22 36,81
321	DI01B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata mecanic (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного механически)	m2	1,000	104,70 10,99	104,70 10,99
322	DI02A1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie catonica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu	m2	1,000	137,58 33,46	137,58 33,46

1	2	3	4	5	6	7
		rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором или с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки ручным катком или металлическим копром)				
323	DI02A2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия катионной эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки ручным катком или металлическим копром)	m2	1,000	140,88 33,46	140,88 33,46
324	DI02B1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором или с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки ручным катком или металлическим копром)	m2	1,000	134,21 19,60	134,21 19,60
325	DI02B2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu	m2	1,000	137,52 19,60	137,52 19,60

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия катионной эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки ручным катком или металлическим копром)				
326	DI02C1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки компрессорным катком на тракторе U 650)	m2	1,000	139,24 32,98	139,24 32,98
327	DI02C2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки компрессорным катком на тракторе U 650)	m2	1,000	142,55 32,98	142,55 32,98

1	2	3	4	5	6	7
328	DI02D1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14t, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки компрессорным статическим катком автопульсирующим 8-14 т)	m2	1,000	141,34 32,98	141,34 32,98
329	DI02D2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовки компрессорным статическим катком автопульсирующим)	m2	1,000	144,64 32,98	144,64 32,98
330	DI02E1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей,	m2	1,000	134,93 18,16	134,93 18,16

1	2	3	4	5	6	7
		включая заделку выбоин, горячим асфальтовым раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м ² , путем механической протравки и тромбовки компрессорным катком на тракторе U 650)				
331	DI02E2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м ² , путем механической протравки и тромбовки компрессорным катком на тракторе U 650)	m2	1,000	138,23 18,16	138,23 18,16
332	DI02F1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия горячим асфальтовым раствором с добавлением каменной крошки, средним весом 72 кг/м ² , путем механической протравки и тромбовки компрессорным статическим катком автопульсирующим 8-14 т)	m2	1,000	137,02 18,16	137,02 18,16
333	DI02F2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu	m2	1,000	140,32 18,16	140,32 18,16

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor, cu emulsie cationica (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем механической протравки и тромбовки компрессорным статическим катком (Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия быстросхватывающейся эмульсией, средним весом 72 кг/м2, путем ручной протравки и тромбовкой компрессорным статическим катком				
334	DI03A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata manual (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный вручную)	t	1,000	1 824,55 482,78	1 824,55 482,78
335	DI03B	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata mecanic (Ремонт асфальтовых покрытий готовыми смесями с укладкой в поврежденные участки, выполненный механически)	t	1,000	1 691,19 349,42	1 691,19 349,42
336	DI04A	Repararea degradarilor si umplerea gropilor la imbracaminti asfaltice cu mixtura stocabila, turnat intr-o repriza, pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune (Ремонт повреждений и заливка выбоин в асфальтовом покрытии остатками смеси, с повышенным уровнем дисперсии)	t	1,000	1 878,41 482,78	1 878,41 482,78
337	DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic (Ремонт трещин размером более	m	1,000	76,96 37,28	76,96 37,28

1	2	3	4	5	6	7
		5 мм в битуминых покрытиях, с помощью асфальтового раствора)				
338	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей гидравлического покрытия битумной мастикой)	m	1,000	19,28 5,26	19,28 5,26
339	DI19A	Autotransportor de asfalt de 6 t (Автотранспорт для асфальтирования 6 т)	h-ut	1,000	219,82 0,00	219,82 0,00
340	DI19C	Autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila, de 5.5 t pentru lucrari de intretinere drumuri (Специальный атомобиль для технологического троанспорта с опрокидавающимся ковшем, 5,5 т для работ по содержанию дорог)	h-ut	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
341	DI70A	Deplasarea T-150K cu Compactor de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1,000	60,46 0,00	60,46 0,00
342	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфольтобетонной смесью, толщиной 3,5 см, укладка вручную)	m2	1,000	139,41 13,86	139,41 13,86
343	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфольтобетонной смесью, толщиной 4,0 см, укладка вручную)	m2	1,000	156,42 16,25	156,42 16,25
344	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald,	m2	1,000	191,77 21,03	191,77 21,03

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)				
345	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 6,0 см, укладка вручную)	m2	1,000	226,06 23,42	226,06 23,42
346	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic (Ручной ремонт асфальтобетонных покрытий, включая ямочный ремонт)	m2	1,000	207,54 36,81	207,54 36,81
347	DI84B	Repararea mecanica a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic (Механизированный ремонт асфальтобетонных покрытий, включая ямочный ремонт)	m2	1,000	265,06 21,03	265,06 21,03
348	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 3 см)	m2	1,000	149,89 32,98	149,89 32,98
349	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2	1,000	217,87 36,81	217,87 36,81
350	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 7 см)	m2	1,000	301,78 52,58	301,78 52,58
351	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,000	1,79 0,00	1,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,000	8 756,04 0,00	8 756,04 0,00
353	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,000	1 429,53 27,05	1 429,53 27,05
354	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	1,000	213,47 76,48	213,47 76,48
355	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (Заливка трещин существующего покрытия битумом)	100 m	1,000	1 457,90 164,43	1 457,90 164,43
356	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Двойная поверхностная обработка покрытия битумом)	100m2	1,000	3 593,69 143,88	3 593,69 143,88
357	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,000	1 427,39 10,04	1 427,39 10,04
358	DI136A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-6cm (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии щебнем и цементом: h-6cm)	m2	1,000	43,80 14,34	43,80 14,34
359	DI136A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,000	5,65 1,43	5,65 1,43
360	DI136B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-10 cm (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии щебнем и цементом: h-10 cm)	m2	1,000	66,40 20,08	66,40 20,08
361	DI136B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины	m2	1,000	5,65 1,43	5,65 1,43

1	2	3	4	5	6	7
		добавляется или отнимается)				
362	DI136C	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-15 cm (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии щебнем и цементом: h-15 cm)	m2	1,000	94,76 27,25	94,76 27,25
363	DI136C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,000	5,65 1,43	5,65 1,43
364	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)	m	1,000	15,80 1,79	15,80 1,79
365	DI137A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,000	1,92 0,45	1,92 0,45
366	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	1,000	8,86 1,85	8,86 1,85
367	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,000	1,94 0,47	1,94 0,47
368	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки)	m	1,000	9,83 2,83	9,83 2,83

1	2	3	4	5	6	7
369	DI137C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m	1,000	2,21 0,75	2,21 0,75
370	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)	m2	1,000	162,15 48,04	162,15 48,04
371	DI138A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,000	25,30 6,45	25,30 6,45
372	DI138B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu bitum si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным битумом)	m2	1,000	133,61 48,04	133,61 48,04
373	DI138B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	m2	1,000	22,15 6,45	22,15 6,45
374	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1,000	3,75 2,39	3,75 2,39
375	DI144A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 3см)	m2	1,000	146,83 27,96	146,83 27,96
376	DI144B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu	m2	1,000	227,95 35,13	227,95 35,13

1	2	3	4	5	6	7
		amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 5cm)				
377	DI144C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 7cm)	m2	1,000	307,42 42,30	307,42 42,30
378	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3cm)	m2	1,000	158,71 33,22	158,71 33,22
379	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5cm)	m2	1,000	239,82 40,39	239,82 40,39
380	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7cm)	m2	1,000	319,29 47,56	319,29 47,56
381	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10	100m2	1,000	2 863,38 62,67	2 863,38 62,67

1	2	3	4	5	6	7
		(Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)				
382	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	1,000	3 202,54 68,11	3 202,54 68,11
383	DI152C	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si pietra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5-17,5)	100m2	1,000	3 617,77 75,24	3 617,77 75,24
384	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	1,000	2 385,89 56,79	2 385,89 56,79
385	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului	100m2	1,000	2 857,42	2 857,42

1	2	3	4	5	6	7
		bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)			52,25	52,25
386	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 1 m2: 5 cm.	m2	1,000	228,62 27,87	228,62 27,87
387	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 1 m2: 7 cm.	m2	1,000	303,74 39,00	303,74 39,00
388	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 3 m2: 5 cm.	m2	1,000	197,53 13,81	197,53 13,81
389	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafata pina la 3 m2: 7 cm.	m2	1,000	266,82 19,12	266,82 19,12
		<i>Total</i>	Lei			137 754,40
		Total Reparatie curenta a drumurilor cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic Inclusiv salariu				137 754,40 9 070,45
		4. Reparatie drumului cu imbracaminte rutiera din pietris				
390	RpDA04 B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1,000	1,41 0,96	1,41 0,96
391	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1,000	3,03 2,39	3,03 2,39
392	RpDA05 A	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul pina la 1 mp	m2	1,000	58,55 43,50	58,55 43,50
393	RpDA05 B	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu	m2	1,000	116,47	116,47

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1-2 mp			86,04	86,04
394	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1,000	0,33 0,03	0,33 0,03
395	RpDA08 A	Repararea drumurilor impietruite, executate cu pietris sau balast (Ремонт щебеночного покрытия дорог, выполненные щебнем или балластом)	m2	1,000	13,20 1,24	13,20 1,24
396	RpDA08 B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura (Ремонт щебеночного покрытия дорог, выполненные битым камнем или каменной мелочью)	m2	1,000	16,88 1,43	16,88 1,43
397	RpDA10 A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером)	m3	1,000	410,92 32,03	410,92 32,03
398	RpDA10 C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, вручную)	m3	1,000	492,46 107,55	492,46 107,55
399	RpDA12 A	Impermeabilizarea impietruirilor existente cu bitum lichid (bitumina) (Придание водостойкости существующим щебеночным покрытиям жидким битумом)	m2	1,000	102,30 20,55	102,30 20,55
400	RpDA13 A	Macadamuri semipenetrante sau penetrante cu bitum sau cu suspensie de bitum filezat, utilizat ca strat de baza semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие полупропитанное или пропитанные битумом или битумной суспензией, используемые как подстилающие слои, полупропитанная битумом)	m2	1,000	100,26 3,25	100,26 3,25

1	2	3	4	5	6	7
401	RpDA13 B	Macadamuri semipenetrante sau penetrante cu bitum sau cu suspensie de bitum filezat, utilizat ca strat de baza penetrat cu bitum (Щебеночное покрытие полупропитанное или пропитанные битумом или битумной суспензией, используемые как подстилающие слои, пропитанная битумом)	m2	1,000	178,88 4,30	178,88 4,30
402	RpDA13 C	Macadamuri semipenetrante sau penetrante cu bitum sau cu suspensie de bitum filezat, utilizat ca strat de baza penetrat cu mortar din suspensie de bitum filerizat (Щебеночное покрытие полупропитанное или пропитанные битумом или битумной суспензией, используемые как подстилающие слои, полупропитанная раствором из наполненного битума)	m2	1,000	415,63 5,11	415,63 5,11
403	RpDA24 A	Stabilizarea terenurilor (paminturilor) la drumurile impietruite (comunale, petroliere, forestiere etc.) cu stabilizatorul SOIL-2000, pulverizat pe terenul care urmeaza sa fie stabilizat in cantitati de 0,5 kg/mp (Упрочнение грунтов (земель) щебеночных покрытий дорог (общественные, нефтяные, лесные и.т.д.) с стабилизатором SOIL-2000, распыленный на грунт который будет упрочнен, в количестве 0,5 кг/м2)	m2	1,000	213,33 30,11	213,33 30,11
404	RpDA24 B	Stabilizarea terenurilor (paminturilor) la drumurile impietruite (comunale, petroliere, forestiere etc.) cu stabilizatorul SOIL-2000, pulverizat pe terenul care urmeaza sa fie stabilizat in cantitati de 1 kg/mp (Упрочнение грунтов (земель) щебеночных покрытий дорог (общественные, нефтяные, лесные и.т.д.) с стабилизатором SOIL-2000, распыленный на грунт который будет упрочнен, в количестве 1 кг/м2)	m2	1,000	392,28 33,46	392,28 33,46

1	2	3	4	5	6	7
405	RpDA24 C	Stabilizarea terenurilor (paminturilor) la drumurile impietruite (comunale, petroliere, forestiere etc.) cu stabilizatorul SOIL-2000, pulverizat pe terenul care urmeaza sa fie stabilizat in cantitati de 1,4 kg/mp (Упрочнение грунтов (земель) щебеночных покрытий дорог (общественные, нефтяные, лесные и т.д.) с стабилизатором SOIL-2000, распыленный на грунт который будет упрочнен, в количестве 1,4 кг/м2)	m2	1,000	537,17 37,28	537,17 37,28
406	RpDB03 B	Refaceri de pavaje din bolovani de riu tip mare 15-18 cm asezate pe nisip (Восстановление булыжных мостовых, крупного типа 15-18 см, уложенных на песок)	m2	1,000	131,60 30,11	131,60 30,11
407	RpDB06 B	Rostuirea cu mortar de ciment a pavajelor executate din calupuri cal. II (Расшивка мостовых цементным раствором, мостовые выполненные из булыжников II качества)	m2	1,000	51,36 22,94	51,36 22,94
408	RpDB31 A	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеи, канавы и т.д. сборных ж/б элементов, объемом 0,02 м3/штука включительно)	buc	1,000	870,58 17,69	870,58 17,69
409	RpDB31 B	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv (Установка в траншеи, канавы и т.д. сборных ж/б элементов, объемом 0,021-0,1 м3/штука включительно)	buc	1,000	868,06 11,47	868,06 11,47
410	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем или	m3	1,000	472,14 47,80	472,14 47,80

1	2	3	4	5	6	7
		заиливанием)				
411	RpDD02 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания)	m3	1,000	382,80 35,85	382,80 35,85
412	RpDD02 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны без заклинивания мелким камнем и без заиливания)	m3	1,000	322,79 17,69	322,79 17,69
413	RpDD05 A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из засыпки колотым камнем, покрытый для выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслой щебня толщиной 5 см после его уплотнения)	m2	1,000	126,56 40,15	126,56 40,15
414	RpDD05 B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из засыпки колотым камнем, покрытый для выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслой песка толщиной 5 см после его уплотнения)	m2	1,000	126,89 40,15	126,89 40,15
415	RpDD05 C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6	m2	1,000	130,63 37,76	130,63 37,76

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника толщиной 14-18 см, покрытый для выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслое щебня толщиной 5 см после его уплотнения)				
416	RpDD05 D	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника толщиной 14-18 см, покрытый для выравнивания одним слоем камня толщиной 6 см после уплотнения, все уложено на подслое песка толщиной 5 см после его уплотнения)	m2	1,000	113,23 37,76	113,23 37,76
417	RpDD06 B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется механизировано)	m3	1,000	320,25 18,16	320,25 18,16
418	RpDD07 A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm (Обычное щебеночное покрытие толщиной после укатки 8 см)	m2	1,000	51,01 9,08	51,01 9,08
419	RpDD07 B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm (Обычное щебеночное покрытие толщиной после укатки 10 см)	m2	1,000	60,02 10,52	60,02 10,52
420	RpDD08 B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Дорожный слой из гранулированных материалов, упрочненных цементом или известью и гранулированным шлаком методом смешивания в	m3	1,000	498,08 52,58	498,08 52,58

1	2	3	4	5	6	7
		стационарных станциях, выполненный механически)				
421	RpDD10 A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in structurile de fundatie sau in straturile de baza (Смешивание автогрейдером разных сортов зернистых материалов, используемые в структуре оснований или в слоях основном слое)	m3	1,000	31,89 3,01	31,89 3,01
422	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	1,000	967,08 0,00	967,08 0,00
423	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	1,000	607,39 54,97	607,39 54,97
424	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)	m3	1,000	540,16 54,97	540,16 54,97
425	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	1,000	592,10 17,69	592,10 17,69

1	2	3	4	5	6	7
426	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	1,000	524,88 17,69	524,88 17,69
427	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	1,000	469,75 38,24	469,75 38,24
428	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	1,000	382,98 28,68	382,98 28,68
429	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	1,000	325,51 14,34	325,51 14,34
430	DA12D	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 10-20 mm (Слой основания или подготовки из щебня, для дорог, с механизированным распределением: спецмашиной Cipsiler: гранитный щебень, кубической формы, фракция 10-20 мм)	100m2	1,000	2 261,30 12,14	2 261,30 12,14

1	2	3	4	5	6	7
431	DA12E	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 16-25 mm (Слой основания или подготовки из щебня, для дорог, с механизированным распределением: спецмашиной Cipsiler: гранитный щебень, кубической формы, фракция 16-25 мм)	100m2	1,000	3 024,69 15,20	3 024,69 15,20
432	DA16A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из карьерного камня, уложенного для выравнивания, в один слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на подслое баласта, толщиной 5 см после уплотнения,)	m2	1,000	113,52 29,64	113,52 29,64
433	DA16B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника 14-18 см, уложенного для выравнивания, в один слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на песке толщиной 5 см после уплотнения)	m2	1,000	113,52 29,64	113,52 29,64
434	DA16C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14 - 18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из карьерного камня, уложенного для выравнивания, в один слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на подслое баласта, толщиной 5 см после уплотнения)	m2	1,000	119,80 27,72	119,80 27,72
435	DA16D	Fundatie din blocaj de bolovani de	m2	1,000	102,58	102,58

1	2	3	4	5	6	7
		riu de 14 - 18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare (Основание из речного булыжника 14-18 см, уложенного для выравнивания, в один слой камня толщиной 6 см после уплотнения, на подслое песка толщиной 5 см после уплотнения)			27,72	27,72
436	DB08A	Macadam semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, полупропитанное битумом)	m2	1,000	98,43 2,39	98,43 2,39
437	DB09A	Macadam penetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, пропитанное битумом)	m2	1,000	114,25 2,87	114,25 2,87
438	DB10A	Macadam penetrat cu mortar de suspensie de bitum filerizat utilizat ca strat de baza (Щебеночное покрытие, пропитанное раствором битумной суспензии, используемое как подстилающий слой)	m2	1,000	37,15 3,82	37,15 3,82
439	DB11A	Strat de legatura executat la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif) (Связующий слой, выполненный холодным способом битумной суспензией)	t	1,000	1 708,46 45,41	1 708,46 45,41
440	DD04A	Pavaj din piatra bruta tip mare, 16-20 cm, asezat pe nisip (Булыжная мостовая, крупного типа, 16-20 см, уложенная на песок)	m2	1,000	116,27 26,29	116,27 26,29
441	DD04B	Pavaj din bolovani de riu tip mare, 15-18 cm, asezat pe nisip (Мостовая из речного камня, крупного типа, 15-18 см, уложенная на песок)	m2	1,000	112,21 24,86	112,21 24,86
442	DD04C	Pavaj din piatra bruta tip mic, 12-16 cm, asezat pe nisip (Булыжная мостовая, мелкого типа, 12-16 см, уложенная на песок)	m2	1,000	109,04 26,29	109,04 26,29
443	DD04D	Pavaj din bolovani de riu tip mic, asezat pe nisip (Мостовая из речного камня, мелкого типа,	m2	1,000	107,61 24,86	107,61 24,86

1	2	3	4	5	6	7
		уложенная на песок)				
444	DD04E	Pavaj, asezat pe nisip, executata din alicarie de piatra bruta, 8-12 cm (Мостовая уложенная на песок, из битого булыжника 8-12 см)	m2	1,000	84,15 26,29	84,15 26,29
445	DD04F	Pavaj, asezat pe nisip, executat din alicarie de bolovani, 8-12 cm (Мостовая уложенная на песок, из обломков булыжников 8-12 см)	m2	1,000	82,72 24,86	82,72 24,86
446	DD07E	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate din pavele abnorme (Заполнение швов мостовых цементным раствором, брусчатые абнормальные мостовые)	m2	1,000	37,94 18,64	37,94 18,64
447	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic (Щебеночное покрытие обочины для укладки асфальта, состоящее из одного слоя щебня толщиной 10 см после уплотнения, уложенного на слой песка толщиной 5 см после трамбования)	m2	1,000	88,52 20,08	88,52 20,08
448	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	1,000	224,93 37,28	224,93 37,28
449	DE09B	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по песчанному основанию 35x20 см)	m	1,000	184,70 31,07	184,70 31,07
450	DE09C	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 20x25 см,	m	1,000	203,45 28,68	203,45 28,68

1	2	3	4	5	6	7
		по бетонному основанию 30x15 см)				
451	DE09D	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 20x25 см, по песчанному основанию 30x20 см)	m	1,000	$\frac{172,18}{23,90}$	$\frac{172,18}{23,90}$
452	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 15x25 см, по бетонному основанию 25x15 см)	m	1,000	$\frac{216,47}{22,47}$	$\frac{216,47}{22,47}$
453	DE09F	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe fundatie de nisip 25x20 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 15x25 см, по песчанному основанию 25x20 см)	m	1,000	$\frac{190,75}{19,12}$	$\frac{190,75}{19,12}$
454	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	1,000	$\frac{203,99}{28,20}$	$\frac{203,99}{28,20}$
455	DE10B	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по песчанному основанию 30x20 см)	m	1,000	$\frac{176,25}{26,29}$	$\frac{176,25}{26,29}$
456	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	1,000	$\frac{208,56}{32,03}$	$\frac{208,56}{32,03}$
457	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по песчанному основанию 30x20 см)	m	1,000	$\frac{179,69}{29,64}$	$\frac{179,69}{29,64}$

1	2	3	4	5	6	7
458	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	1,000	218,38 32,50	218,38 32,50
459	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по песочному основанию 35x20 см)	m	1,000	185,45 31,07	185,45 31,07
460	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	1,000	130,19 14,34	130,19 14,34
461	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на песчанное основание 10x20 см)	m	1,000	83,24 11,95	83,24 11,95
462	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшитые цементным раствором)	m2	1,000	222,32 24,86	222,32 24,86
463	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea (Бетонные тротуарные плиты, уложенные на бетонное	m2	1,000	369,92 63,10	369,92 63,10

1	2	3	4	5	6	7
		основание толщиной 10 см, на слой цементного раствора толщиной 2 см, включая расшивку)				
464	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3	1,000	139,58 139,58	139,58 139,58
465	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов до 0,02 м3/шт включительно)	buc	1,000	622,06 14,34	622,06 14,34
466	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)	buc	1,000	628,78 9,08	628,78 9,08
467	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	1,000	247,13 28,49	247,13 28,49
468	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-	m2	1,000	302,92 49,90	302,92 49,90

1	2	3	4	5	6	7
		песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
469	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	1,000	239,93 28,49	239,93 28,49
470	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	1,000	288,52 49,90	288,52 49,90
471	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,000	265,83 0,00	265,83 0,00
472	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок)	m2	1,000	6,21 6,21	6,21 6,21
473	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на бетон)	m2	1,000	24,86 24,86	24,86 24,86

1	2	3	4	5	6	7
474	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок)	m	1,000	7,17 7,17	7,17 7,17
475	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	1,000	15,30 15,30	15,30 15,30
476	DH01A	Asternerea pe platforam drumului a materialelor de intretinere cu autogreder (Укладка на дорожное полотно ремонтного материала, автогрейдером)	m3	1,000	5,04 0,00	5,04 0,00
477	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	1,000	28,87 0,00	28,87 0,00
478	DH04A	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindrarea, cu autogreder (Укладка щебеночных материалов, включая укатку, автогрейдером)	m2	1,000	80,90 26,77	80,90 26,77
479	DH06A	Repararea drumurilor impietruite cu pietris, piatra sparta sau savura (Ремонт щебеночного покрытия дороги гравием, щебенкой или баластом)	m2	1,000	0,96 0,96	0,96 0,96
480	DH11A	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale (Выравнивание края дороги путем обрезания в среднем 10 см, ручными средствами)	100m2	1,000	1 209,34 1 209,34	1 209,34 1 209,34
481	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Выравнивание края дороги путем обрезания в среднем 10 см, механическими средствами)	100m2	1,000	301,79 283,45	301,79 283,45

1	2	3	4	5	6	7
		средствами)				
482	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor (Ручная очистка канав и кюветов)	m	1,000	11,47 11,47	11,47 11,47
483	DI12A	Refacerea din pavaje vechi, executate din bolovani de riu (Восстановление старых покрытий, выполненных из речных булыжников)	m2	1,000	121,28 34,42	121,28 34,42
484	DI12B	Refacerea din pavaje vechi, executate din piatra bruta (Восстановление старых покрытий, выполненных из бутового камня)	m2	1,000	132,76 34,42	132,76 34,42
485	DI83A	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 8 см)	m2	1,000	55,43 11,95	55,43 11,95
486	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	1,000	64,83 16,73	64,83 16,73
487	DI83F	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 18 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 18 см)	m2	1,000	64,99 35,85	64,99 35,85
488	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	1,000	1 508,19 266,72	1 508,19 266,72
489	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	1,000	2 546,99 266,72	2 546,99 266,72
490	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	1,000	431,05 7,17	431,05 7,17
491	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на	m2	1,000	47,26 12,24	47,26 12,24

1	2	3	4	5	6	7
		тротуарах механизированным способом)				
492	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 см изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать)	m2	1,000	$\frac{1,65}{0,65}$	$\frac{1,65}{0,65}$
493	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	1,000	$\frac{25,45}{6,84}$	$\frac{25,45}{6,84}$
494	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	1,000	$\frac{5\ 506,62}{236,13}$	$\frac{5\ 506,62}{236,13}$
495	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134)	100m2	1,000	$\frac{223,15}{0,00}$	$\frac{223,15}{0,00}$
496	DI135	Executarea parapetului metalic (Металлические ограждения на дорогах)	m	1,000	$\frac{668,64}{63,57}$	$\frac{668,64}{63,57}$
497	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	1,000	$\frac{50,31}{7,36}$	$\frac{50,31}{7,36}$
498	DI143A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra anrobata h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков черным щебнем толщиной 2см)	m2	1,000	$\frac{39,02}{7,36}$	$\frac{39,02}{7,36}$
499	DI153A	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si	100m2	1,000	$\frac{21\ 483,64}{75,05}$	$\frac{21\ 483,64}{75,05}$

1	2	3	4	5	6	7
		amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: piatra sparta de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; гранитный щебень фр.5-20)				
500	DI153A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	100m2	1,000	1 894,33 7,50	1 894,33 7,50
501	DI153B	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20)	100m2	1,000	16 715,49 75,05	16 715,49 75,05
502	DI153B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается)	100m2	1,000	1 471,64 7,50	1 471,64 7,50
503	DZ03A	Prepararea amestecului optimal din agregate de cariera pentru fundatii de drumuri (Приготовление оптимальной смеси из карьерных наполнителей для оснований дорог)	m3	1,000	479,64 18,16	479,64 18,16
		Total	Lei			81 582,51
		Total Reparatie drumului cu imbracaminte rutiera din pietris Inklusiv salariu				81 582,51 5 010,45

1	2	3	4	5	6	7
		5. Intretinerea curenta a podurilor, podetelor si pasajelor				
504	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	1,000	131,35 81,26	131,35 81,26
505	RpCR13 A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	1,000	59,03 35,37	59,03 35,37
506	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,000	162,46 81,26	162,46 81,26
507	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	1,000	112,32 32,50	112,32 32,50
508	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,000	101,93 30,59	101,93 30,59
509	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,000	78,86 58,32	78,86 58,32
510	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului.	m2	1,000	20,49 6,21	20,49 6,21

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50)				
511	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	1,000	102,40 31,07	102,40 31,07
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,000	93,73 73,13	93,73 73,13
513	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	1,000	20,49 6,21	20,49 6,21
514	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	1,000	18,95 14,82	18,95 14,82

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)				
515	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	1,000	18,30 14,34	18,30 14,34
516	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,000	38,13 26,29	38,13 26,29
517	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,000	39,83 21,51	39,83 21,51
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,000	4,75 1,43	4,75 1,43
519	CP08A1	Montarea panourilor orizontale din b.c.a. la peretii pavilionului pentru pasageri	buc	1,000	1 989,83 150,57	1 989,83 150,57
520	CP23A	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata	m3	1,000	2 508,38 353,72	2 508,38 353,72
521	RpDA03 A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	1,000	114,72 114,72	114,72 114,72

1	2	3	4	5	6	7
522	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	1,000	269,11 269,11	269,11 269,11
523	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	1,000	193,59 193,59	193,59 193,59
524	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,000	1 431,43 152,48	1 431,43 152,48
525	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	1,000	81,18 26,96	81,18 26,96
526	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,000	6 627,47 382,40	6 627,47 382,40
527	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,000	5 341,89 578,38	5 341,89 578,38
528	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,000	4 641,63 277,24	4 641,63 277,24
529	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,000	4 605,16 155,35	4 605,16 155,35
530	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях)	t	1,000	20 617,72 1 500,92	20 617,72 1 500,92

1	2	3	4	5	6	7
		automobilienh dorog)				
531	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобилених dorog)	m3	1,000	343,10 132,88	343,10 132,88
532	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	1,000	29 921,08 7 815,30	29 921,08 7 815,30
533	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130)	100m2	1,000	1 703,05 387,18	1 703,05 387,18
534	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка оголовков железобетонных звеньев труб отв. 2x1,0 м на искусственных сооружениях автомобилених dorog)	m3	1,000	4 832,93 206,50	4 832,93 206,50
535	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executata in straturi cu grosimea 5-20 cm	m3	1,000	1 217,69 149,14	1 217,69 149,14
536	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,000	1 171,32 102,77	1 171,32 102,77
537	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	1,000	14,30 0,96	14,30 0,96
538	PE03A	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in fundatii din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, в фундаментах из бутового камня)	m3	1,000	862,70 176,86	862,70 176,86
539	PE03B	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in fundatii din bolovani de riu (Каменная кладка	m3	1,000	713,17 176,86	713,17 176,86

1	2	3	4	5	6	7
		на цементном растворе марки 100, в фундаментах из речного булыжника)				
540	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment M100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados	m3	1,000	981,50 282,98	981,50 282,98
541	PE03D	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой до 2 м, из речного булыжника)	m3	1,000	830,49 281,54	830,49 281,54
542	PE03E	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind peste 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой более 2 м, из бутового камня)	m3	1,000	1 152,16 337,47	1 152,16 337,47
543	PE03F	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind peste 2 m inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой более 2 м, из речного булыжника)	m3	1,000	1 002,16 336,99	1 002,16 336,99
544	PE03G	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti pina la 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрафорсов, высотой	m3	1,000	1 449,61 707,44	1 449,61 707,44

1	2	3	4	5	6	7
		до 2 м, из бутового камня)				
545	PE03H	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti pina la 2 m inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрфорсов, высотой до 2 м, из речного булыжника)	m3	1,000	1 297,50 707,44	1 297,50 707,44
546	PE03I	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti peste 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрфорсов, высотой более 2 м, из бутового камня)	m3	1,000	1 578,93 727,04	1 578,93 727,04
547	PE03J	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti, avind peste 2 m inaltime, din bolovani de riu (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, столбов и контрфорсов, высотой более 2 м, из речного булыжника)	m3	1,000	1 426,83 727,04	1 426,83 727,04
548	PE04A	Ziduri drepte sau curbe, pile, ziduri de sprijin, timpane, briuri pina la 2 m inaltime, din moloane cioplite din gros (Кладка ровная или криволинейная, быков, опорных стен, надсводной кладки, пояса высотой до 2 м из бутового карьерного камня грубой обтески)	m3	1,000	788,97 359,93	788,97 359,93
549	PE04B	Ziduri drepte sau curbe, pile, ziduri de sprijin, timpane, briuri pina la 2 m inaltime, din boltari (Кладка ровная или криволинейная, быков, опорных стен, надсводной кладки, пояса высотой до 2 м, из клинца)	m3	1,000	697,72 359,93	697,72 359,93
550	PE04C	Ziduri drepte sau curbe, ca la "A", avind peste 2 m inaltime, din moloane cioplite din gros (Кладка ровная или кривая, как в "А", высотой более 2 м, из бутового карьерного камня грубой обтески)	m3	1,000	983,11 426,38	983,11 426,38

1	2	3	4	5	6	7
551	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, trescuita	m2	1,000	53,94 33,94	53,94 33,94
552	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	1,000	65,15 43,50	65,15 43,50
553	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, повышение для каждого сантиметра дополнительно)	m2	1,000	26,69 16,73	26,69 16,73
554	PF02A	Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton buciardata in cimp continuu (Обработка лицевой стороны бетонных стен, с насечкой на ровной поверхности)	m2	1,000	36,33 36,33	36,33 36,33
555	PF02C	Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton sprituia in cimp continuu (Обработка лицевой стороны бетонных стен, с насечкой на непрерывной поверхности)	m2	1,000	70,27 70,27	70,27 70,27
556	PH03A	Montarea trotuarelor si parapetelor metalice, din piese confectionate in uzina la tabliere metalice noi (Устройство металлических тротуаров и перил из деталей, изготовленных на заводе, на новый металлический настил)	t	1,000	4 921,41 3 535,29	4 921,41 3 535,29
557	PH03B	Montarea trotuarelor si parapetelor metalice, din piese confectionate in uzina la tabliere metalice existente (Устройство металлических тротуаров и перил из деталей, изготовленных на заводе, на существующий металлический настил)	t	1,000	8 839,69 7 122,68	8 839,69 7 122,68
558	PK19A	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute si mina curenta, prefabricata pe santier, montate pe suprastructura si culeele podului conf. planului tip IPTANA, in parapet continuu	m	1,000	759,03 494,73	759,03 494,73

1	2	3	4	5	6	7
		(Железобетонные перила шоссейных мостов, выполненные из решетки и поручней, изготовленные на стройплощадке, установленные на надстройку и опоры моста в соответствии IPTANA, в непррывистые перила)				
559	PK19B	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute prefabricate pe santier si mina curenta, stilpi si lisa turnate monolit, pe suprastructura podului (Железобетонные перила шоссейных мостов, выполненные из решеток и поручней, изготовленные на стройплощадке, монолитные столбы и рейки, на верхнем строении моста)	m	1,000	1 192,73 635,26	1 192,73 635,26
560	PK19C	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute prefabricate pe santier si mina curenta, stilpi si lisa turnate monolit, pe culeele podului (Железобетонные перила шоссейных мостов, выполненные из решеток и поручней, изготовленные на площадке, монолитные столбы и рейки, на опоры моста)	m	1,000	991,47 571,69	991,47 571,69
561	PK20A	Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat (Чистка металлической щеткой, мойка водой и покрытие цементным молоком разрушенных бетонных поверхностей)	m2	1,000	11,85 11,47	11,85 11,47
562	PK40A	Indreptarea prin presare sau ciocanire a pieselor metalice deformate, material nou sau rezultat din dezmembrarea pieselor compuse (otel profilat, platbande, table) (Выпрямление металлических деформированных деталей пресом или ударами молотком, материал новый или из разборки сложных деталей (прокатная	t	1,000	2 306,86 2 284,36	2 306,86 2 284,36

1	2	3	4	5	6	7
		сталь, полосовая сталь, металлический лист))				
563	PK40B	Indeprtarea prin presare sau ciocanire a pieselor metalice deformate, elemente izolate nedezmembrate (longeroane, antretoaze, diagonale) (Выпрямление металлических деформированных деталей пресом или ударами молотком, отдельных неразобранных элементов (лонжероны, распорки, диагонали))	t	1,000	3 793,44 3 770,94	3 793,44 3 770,94
564	PK41A	Dezmembrarea pieselor metalice nituite in elemente componente, prin taierea niturilor (Разделение на составные части металлические деталей по месту крепления заклёпок)	t	1,000	1 434,00 1 434,00	1 434,00 1 434,00
565	PK42A	Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica (Разборка повреждённых частей металлических мостов, ацетиленокислородной резкой)	t	1,000	35,83 21,03	35,83 21,03
566	PK44A	Curatarea de rugina cu peria de sirma a podurilor cu grinzi cu zabrele (Удаление ржавчины с балок и прутков мостов с помощью металлической щетки)	t	1,000	109,94 109,94	109,94 109,94
567	PK44B	Curatarea de rugina cu peria de sirma a podurilor cu grinzi cu inima plina (Удаление ржавчины с мостовых балок со сплошной стенкой с помощью металлической щетки)	t	1,000	86,52 86,52	86,52 86,52
568	PK44C	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice (Удаление ржавчины с металлических перил с помощью металлической щетки)	t	1,000	255,25 255,25	255,25 255,25
569	PK45A	Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a tablierilor podurilor (Чистка настилов мостов от старой краски с помощью скребка и металлической щетки)	t	1,000	334,60 334,60	334,60 334,60

1	2	3	4	5	6	7
570	PK45B	Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a parapetilor podurilor (Чистка перил мостов от старой краски с помощью скребка и металлической щетки)	t	1,000	387,18 387,18	387,18 387,18
571	PK46A	Curatarea locala de vopsea veche (pe suprafete mici), cu rascheta si peria de sirma, a pieselor metalice din tablierele podurilor (Местная чистка старой краски с металлических деталей настилов мостов (на маленьких поверхностях), с помощью скребки и металлической щетки)	m2	1,000	29,16 29,16	29,16 29,16
572	PK47A	Spalarea de corpuri grase si funingine, cu apa si soda caustica a pieselor metalice la poduri cu grinzi cu zabrele (Чистка металлических деталей от жира и сажи водой и каустической содой, на мостах с решетчатыми балками)	t	1,000	68,39 54,97	68,39 54,97
573	PK47B	Spalarea de corpuri grase si funingine, cu apa si soda caustica a pieselor metalice la poduri cu grinzi cu inima plina (Чистка металлических деталей от жира и сажи водой и каустической содой, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t	1,000	85,44 68,83	85,44 68,83
574	PK47C	Spalarea de corpuri grase si funingine, cu apa si soda caustica a pieselor metalice la parapete metalice (Чистка металлических деталей от жира и сажи водой и каустической содой на металлических перилах)	t	1,000	153,44 123,32	153,44 123,32
575	PK48A	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, ручной кистью, на мостах с решетчатыми балками)	t	1,000	218,59 137,19	218,59 137,19
576	PK48B	Vopsirea pieselor metalice cu un	t	1,000	221,06	221,06

1	2	3	4	5	6	7
		strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, ручной кистью, на мостах с балками со сплошной стенкой)			113,76	113,76
577	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, ручной кистью, на металлических перилах)	t	1,000	363,76 209,84	363,76 209,84
578	PK48D	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu aparat cu aer comprimat, la poduri cu grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, воздушным компрессором, на мостах с решетчатыми балками)	t	1,000	210,57 118,07	210,57 118,07
579	PK48E	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu aparat cu aer comprimat, la poduri cu grinzi cu inima plina (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, воздушным компрессором, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t	1,000	203,36 81,26	203,36 81,26
580	PK48F	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu aparat cu aer comprimat, la parapete metalice (Окраска металлических деталей одним слоем суриковой свинцовой краской V 351-3, воздушным компрессором, на металлических перилах)	t	1,000	238,11 63,10	238,11 63,10
581	PK49A	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей двумя	t	1,000	389,09 274,85	389,09 274,85

1	2	3	4	5	6	7
		слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на мостах с решетчатыми балками)				
582	PK49B	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t	1,000	379,57 227,53	379,57 227,53
583	PK49C	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах)	t	1,000	643,24 420,64	643,24 420,64
584	PK49D	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la poduri cu grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, воздушным компрессором, на мостах с решетчатыми балками)	t	1,000	366,33 236,13	366,33 236,13
585	PK49E	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la poduri cu grinzi cu inima plina (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, воздушным компрессором, на мостах с балками со сплошной стенкой)	t	1,000	253,46 81,26	253,46 81,26
586	PK49F	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, воздушным компрессором, на металлических перилах)	t	1,000	379,03 126,19	379,03 126,19
587	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice de diferite grosimi, asezate prin suprapunere	m	1,000	84,29 49,71	84,29 49,71

1	2	3	4	5	6	7
588	PK50B	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, совмещением, толщиной 10-25 мм)	m	1,000	183,02 129,06	183,02 129,06
589	PK50C	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de peste 25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, совмещением, толщиной более 25 мм)	m	1,000	216,96 163,00	216,96 163,00
590	PK50D	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de 5-10 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, стык в стык, толщиной 5-10 мм)	m	1,000	95,55 41,59	95,55 41,59
591	PK50E	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de 10-25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, стык в стык, толщиной 10-25 мм)	m	1,000	167,25 113,29	167,25 113,29
592	PK50F	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de peste 25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, стык в стык, толщиной более 25 мм)	m	1,000	214,57 160,61	214,57 160,61
593	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime	m3	1,000	126,67 126,67	126,67 126,67

1	2	3	4	5	6	7
		< 0,75 m teren foarte tare				
594	TsC02C1 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,000	1 569,98 0,00	1 569,98 0,00
595	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	1 589,98 0,00	1 589,98 0,00
596	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000	354,11 47,32	354,11 47,32
597	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей)	m3	1,000	59,50 0,00	59,50 0,00
598	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	1,000	18,35 1,91	18,35 1,91
599	TrB22D4 C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t	1,000	24,01 10,04	24,01 10,04
		<i>Total</i>	Lei			137 012,40
		Total Intretinerea curenta a podurilor, podetelor si pasajelor Inclusiv salariu				137 012,40 43 537,39
		6. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
600	RpDE06	Parapet rigid greu din zidarie de	m	1,000	353,82	353,82

1	2	3	4	5	6	7
	G	piatra bruta, executat pe fundatii sau ziduri de sprijin existente (Жесткий тяжелый парапет, каменный, выполненный на существующем фундаменте или существующей опорной стене)			208,89	208,89
601	RpDE06 H	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii noi din zidarie de piatra bruta (Жесткий тяжелый парапет, каменный, выполненный на новое основание из каменной кладки)	m	1,000	653,76 316,44	653,76 316,44
602	RpDE06I	Parapet rigid greu din beton slab armat, executat pe ziduri de sprijin din beton, ce se toarna concomitent cu parapetul (Жесткий тяжелый парапет, слабоармированный, выполненный на бетонной опорной стене, который укладывается одновременно с парапетом)	m	1,000	612,77 114,24	612,77 114,24
603	RpDE06J	Parapet rigid greu din beton slab armat, executat pe fundatii proprii (Жесткий тяжелый парапет, слабоармированный, выполненный на собственный фундамент)	m	1,000	989,10 216,06	989,10 216,06
604	RpDE07 A	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip A cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип А с перекладиной и металлическими столбами)	m	1,000	627,93 53,06	627,93 53,06
605	RpDE07B	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip B cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип В с перекладиной и металлическими столбами)	m	1,000	760,66 60,71	760,66 60,71
606	RpDE07C	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip C cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип С с перекладиной и металлическими столбами)	m	1,000	1 070,68 84,61	1 070,68 84,61
607	RpDE07	Parapet metalic deformabil	m	1,000	1 254,69	1 254,69

1	2	3	4	5	6	7
	D	(flexibil) tip D cu lisa si stilpi metalici (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип D с перекладиной и металлическими столбами)			88,91	88,91
608	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (Парапет металлический изогнутый (гибкий), тип E с металлической перекладиной и заводскими железобетонными столбами)	m	1,000	440,44 57,36	440,44 57,36
609	RpDE08 A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	1,000	147,46 31,07	147,46 31,07
610	RpDE08C	Demontarea stilpilor din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Снятие пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	1,000	12,43 12,43	12,43 12,43
611	RpDE09 A	Confectionarea si montarea placutelor metalice pe parapeti sau pe ziduri de sprijin (Изготовление и установка металлических отражающих щитов на парапетах, упорных стенах)	buc	1,000	28,99 18,16	28,99 18,16
612	RpDE09B	Montarea placutelor metalice pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Установка металлических отражающих щитов на пластиковых столбах для указания направления)	buc	1,000	11,09 6,21	11,09 6,21
613	RpDE09C	Demontarea placutelor metalice de pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Снятие металлических отражающих щитов с пластиковых столбов для указания направления)	buc	1,000	4,74 4,30	4,74 4,30
614	RpDE10 A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete carosabile cu microbile de sticla	m	1,000	142,03 0,19	142,03 0,19

1	2	3	4	5	6	7
		(Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской с стеклянными микрошариками на проезжей части)				
615	RpDE10B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete carosabile fara microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской без стеклянных микрошариков на проезжей части)	m	1,000	134,28 0,19	134,28 0,19
616	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части)	m2	1,000	88,42 28,68	88,42 28,68
617	RpDE10 D	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastic reflectorizant, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, с лентой из отражающего термопластического материала и разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части)	m	1,000	53,06 4,78	53,06 4,78
618	RpDE11 A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для	buc	1,000	419,18 69,79	419,18 69,79

1	2	3	4	5	6	7
		указателей дорожного движения, изготовленные на заводе)				
619	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)	buc	1,000	678,98 25,81	678,98 25,81
620	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)	buc	1,000	988,37 41,59	988,37 41,59
621	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi (Установка в местностях указателей дорожного движения, стальных или алюминиевых, на столбы)	buc	1,000	1 195,75 16,73	1 195,75 16,73
622	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Установка в местностях указателей дорожного движения, на столбы, тип IDEB, ITB и т.д.)	buc	1,000	743,44 77,44	743,44 77,44
623	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (Демонтаж (снятие) столбов для указателей дорожного движения)	buc	1,000	12,91 12,91	12,91 12,91
624	RpDE11H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera (Демонтаж (снятие) столбов для дорожного движения)	buc	1,000	17,69 17,69	17,69 17,69
625	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, легкого типа)	m	1,000	55,24 54,01	55,24 54,01
626	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu (Разборка парапетов со столбами и стрингерами из железобетона, тяжелого типа)	m	1,000	61,24 58,79	61,24 58,79
627	RpDF31A	Confectionarea stilpilor metalici	m	1,000	81,00	81,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru indicatoare de circulatie (Изготовление металлических столбов для указателей движения)			10,99	10,99
628	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	1,000	<u>135,94</u> 22,94	<u>135,94</u> 22,94
629	DF11B	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind capac pentru stilp (Пластиковые столбы для указания направления дороги, включающие крышки для столбов)	buc	1,000	<u>5,39</u> 2,39	<u>5,39</u> 2,39
630	DF12A	Deplantarea (scoaterea) stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei rutiere (Извлечение пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	1,000	<u>6,69</u> 6,69	<u>6,69</u> 6,69
631	DF13A	Confectionarea si montarea placutelor metalice reflectorizante pe parapet sau pe ziduri de sprijin (Изготовление и монтаж металлических отражающих щитов на парапеты и ограждения)	buc	1,000	<u>23,24</u> 14,34	<u>23,24</u> 14,34
632	DF14A	Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Установка металлических отражающих щитов для указания направления дороги на пластиковые столбы)	buc	1,000	<u>9,42</u> 4,78	<u>9,42</u> 4,78
633	DF15A	Demontarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Снятие поврежденных металлических щитов для указания направления дороги с пластиковых столбов)	2 buc	1,000	<u>3,28</u> 2,87	<u>3,28</u> 2,87
634	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbile de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная,	1 km	1,000	<u>3 309,72</u> 158,22	<u>3 309,72</u> 158,22

1	2	3	4	5	6	7
		выполняемая механическим способом, эмалью со стеклянными микрошариками)				
635	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla(Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью без стеклянных микрошариков)	1 km	1,000	2 549,22 158,22	2 549,22 158,22
636	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	1,000	87,12 22,47	87,12 22,47
637	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	1,000	394,64 52,10	394,64 52,10
638	DF18B	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, бетонных, заводских)	buc	1,000	139,71 49,71	139,71 49,71
639	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de prioritate din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	817,77 21,03	817,77 21,03
640	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de interzicere si restrictie din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	817,77 21,03	817,77 21,03
641	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de sens obligatoriu din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	817,77 21,03	817,77 21,03
642	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de informare si	buc	1,000	1 122,76 31,55	1 122,76 31,55

1	2	3	4	5	6	7
		orientare din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati				
643	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de informare suplimentara(panouri aditionale), din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	buc	1,000	1 122,76 31,55	1 122,76 31,55
644	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (Установка в населеных пунктах указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов, на специальные существующие столбы для указателей)	buc	1,000	802,46 13,38	802,46 13,38
645	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Установка в населеных пунктах указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов, на столбы типа IDEB, ITB и т.д.)	buc	1,000	870,70 63,10	870,70 63,10
646	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	1,000	10,52 10,52	10,52 10,52
647	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (Демонтаж (извлечение) столбов указателей направления броги)	buc	1,000	10,52 10,52	10,52 10,52
648	DF26A	Marcaj longitudinal, cu banda din material termoplastic reflectorizant (Продольная маркировка лентой из отражающего термопластика)	m	1,000	49,00 2,39	49,00 2,39
649	DF51A	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu fisii de iarba (Устройство оснований дорожных знаков: с использованием полос из травы)	buc	1,000	10,99 10,99	10,99 10,99
650	DF51B	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura (Устройство оснований дорожных знаков: с использованием каменной крошки)	buc	1,000	11,35 7,41	11,35 7,41

1	2	3	4	5	6	7
651	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	1,000	21,93 13,38	21,93 13,38
652	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: средних, длиной 500, 900 мм)	buc	1,000	933,00 15,30	933,00 15,30
653	DF57B	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 1500 mm (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: средних, длиной 1500 мм)	buc	1,000	947,96 21,51	947,96 21,51
654	DF57C	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament (Устройство искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дороги из демонтируемых сборных элементов: краевых	buc	1,000	430,72 11,47	430,72 11,47
655	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство монолитной искусственной дорожной неровности ("лежачего полицейского") на проезжей части дороги. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	m	1,000	106,70 63,10	106,70 63,10
656	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2	1,000	551,09 1,53	551,09 1,53

1	2	3	4	5	6	7
		(Разметка проезжей части дорог термопластиком, продольная сплошная, шириной 0,15 м)				
657	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m	1,000	719,54 10,52	719,54 10,52
658	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на мостах)	m	1,000	987,73 164,19	987,73 164,19
659	DH25A	Curatirea prin spalare a stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei (Мойка пластиковых столбов для указания направления)	buc	1,000	1,82 1,43	1,82 1,43
660	DH26A	Curatirea prin spalare a indicatorilor de circulatiei reflectorizante (Мойка отражающих указателей направления)	m2	1,000	30,24 30,11	30,24 30,11
661	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km de trecere	1 km	1,000	11,47 11,47	11,47 11,47
662	DI72B	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul:1km cu transportul	1 km	1,000	1,15 1,15	1,15 1,15
663	DI117	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка сигнальных столбиков механизированным способом)	buc	1,000	154,37 31,55	154,37 31,55
		<i>Total</i>	Lei			29 666,61
		Total Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere Inklusiv salariu				29 666,61 2 807,96
		7. Intretinerea de iarna				
664	RpDC12 A	Autocurativitor de zapada, cu doua snecuri si un rotor (Автоочиститель снега, с двумя шнеками и одним ротором)	ora	1,000	333,30 0,00	333,30 0,00
665	RpDC12 B	Buldozer pe senile de 65-80 CP (Гусеничный бульдозер 65-80 CP)	ora	1,000	292,82 0,00	292,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
666	RpDC12 C	Buldozer pe senile de 81-180 CP (Гусеничный бульдозер 81-180 CP)	ora	1,000	292,82 0,00	292,82 0,00
667	RpDC12E	Buldozer pe pneuri de 60-100 CP (Бульдозер на пневматическом ходу 60-100 CP)	ora	1,000	292,82 0,00	292,82 0,00
668	RpDC12F	Buldozer pe pneuri de 101-400 CP (Бульдозер на пневматическом ходу 101-400 CP)	ora	1,000	292,82 0,00	292,82 0,00
669	RpDC12 G	Autogreder pina la 175 CP (Автогрейдер до 175 CP)	ora	1,000	458,33 0,00	458,33 0,00
670	RpDC12 H	Autogreder peste 175 CP (Автогрейдер более 175 CP)	ora	1,000	458,33 0,00	458,33 0,00
671	RpDC12I	Autoincarcator frontal cu supa pina la 1 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 1 м3)	ora	1,000	458,33 0,00	458,33 0,00
672	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu supa pina la 1-1,49 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 1-1,49 м3)	ora	1,000	458,33 0,00	458,33 0,00
673	RpDC12 K	Autoincarcator frontal cu supa pina la 1,5-2,5 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 1,5-2,5 м3)	ora	1,000	458,33 0,00	458,33 0,00
674	RpDC12L	Autoincarcator frontal cu supa pina la 2,6-3,9 mc (Фронтальный автопогрузчик с ковшом до 2,6-3,9 м3)	ora	1,000	458,33 0,00	458,33 0,00
675	RpDC12 N	Tractor pe pneuri U 650 de 65 Cp (48 kw) (Трактор на пневматическом ходу U 650 65 CP (48 кВт))	ora	1,000	153,35 0,00	153,35 0,00
676	RpDC12 O	Echipament buldozer pentru tractor pe pneuri de 58-70 cp (38-51) (Бульдозерное оборудование для трактора на пневматическом ходу 58-70 CP (38-51))	ora	1,000	292,82 0,00	292,82 0,00
677	RpDC12P	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, cu motor propriu (exclusiv autocamionul) (Автопульсирующий разбрасыватель песка и соли, с	ora	1,000	563,33 0,00	563,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		собственным мотором (исключая грузовик))				
678	RpDC12 Q	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, fara motor propriu (exclusiv autocamionul) (Автопульсирующий разбрасыватель песка и соли, без собственного мотора (исключая грузовик))	ora	1,000	<u>325,00</u> 0,00	<u>325,00</u> 0,00
679	RpDC12 R	Incarcator cu cupa greifer sau furci pe tractor U 650 de 65 CP (48 kw) (Погрузчик с грейферным ковшом или вилами U 650 65 CP (48 кВт))	ora	1,000	<u>458,33</u> 0,00	<u>458,33</u> 0,00
680	RpDC12S	Autocamion de 5 t echipat cu lama pentru curatit zapada (Автогрузовик 5 т экипированный лампой для чистки снега)	ora	1,000	<u>533,30</u> 0,00	<u>533,30</u> 0,00
681	RpDE01 A	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire mecanizata cu raspinditor mecanic (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с механическим распределением распылителем)	t	1,000	<u>252,74</u> 0,00	<u>252,74</u> 0,00
682	RpDE01B	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din camion (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком ручное распределение из грузовика)	t	1,000	<u>301,02</u> 48,28	<u>301,02</u> 48,28
683	RpDE01 D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с ручным распределением с маленьких куч,	t	1,000	<u>262,78</u> 10,04	<u>262,78</u> 10,04

1	2	3	4	5	6	7
		с помощью лопаты на расстояние до 6 м)				
684	RpDE20 A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (Оперативные оповещения о состоянии общественных дорог в зимнем периоде)	ora	1,000	193,22 54,97	193,22 54,97
685	DI13A	Combaterea poleiului, sau marirea rugozitatii partii carosabile, prin asternere de nisip cu raspindire mecanizata, cu raspinditor mecanic (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком с помощью механического распределителя)	t	1,000	252,74 0,00	252,74 0,00
686	DI13B	Combaterea poleiului, sau marirea rugozitatii partii carosabile, prin asternere de nisip cu raspindire manuala, din autocamion (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком вручную, из автомобиля)	t	1,000	291,46 38,72	291,46 38,72
687	DI13D	Combaterea poleiului, sau marirea rugozitatii partii carosabile, prin asternere de nisip cu raspindire manuala, din depozite mici prin lopatare directa la 6 m (Борьба с гололедицей или повышение шероховатости поверхности проезжей части, путем посыпки песком вручную, из небольших хранилищ, лопатой на 6 м)	t	1,000	260,87 8,13	260,87 8,13
688	DI18A	Autocurator de zapada, cu doua snecuri si un rotor (Авточистильщик снега, с двумя шнеками и одним ротором)	h-ut	1,000	333,30 0,00	333,30 0,00
689	DI18B	Buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP (Гусеничный бульдозер на тракторе 65-80 CP)	h-ut	1,000	292,82 0,00	292,82 0,00
690	DI18C	Buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP (Гусеничный бульдозер на тракторе 81-180 CP)	h-ut	1,000	292,82 0,00	292,82 0,00
691	DI18D	Buldozer pe tractor pe senile	h-ut	1,000	292,82	292,82

1	2	3	4	5	6	7
		de 181-300 CP (Гусеничный бульдозер на тракторе 181-300 CP)			0,00	0,00
692	DI18E	Buldozer pe tractor pe pneuri de 60-100 CP (Бульдозер на тракторе на пневмотическом ходу 60-100 CP)	h-ut	1,000	292,82 0,00	292,82 0,00
693	DI18F	Buldozer pe tractor pe pneuri de 301-400 CP (Бульдозер на тракторе на пневмотическом ходу 301-400 CP)	h-ut	1,000	292,82 0,00	292,82 0,00
694	DI18G	Autogreder pina la 175 CP (Автогрейдер до 175 CP)	h-ut	1,000	458,33 0,00	458,33 0,00
695	DI18H	Autogreder peste 175 CP (Автогрейдер более 175 CP)	h-ut	1,000	458,33 0,00	458,33 0,00
696	DI18I	Autoincarcator frontal cu cura pina la 1.00 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 1.00 м3)	h-ut	1,000	458,33 0,00	458,33 0,00
697	DI18J	Autoincarcator frontal cu cura pina la 1.00-1.49 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 1.00-.49 м3)	h-ut	1,000	458,33 0,00	458,33 0,00
698	DI18K	Autoincarcator frontal cu cura pina la 1.5-2.5 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 1.52-2.5 м3)	h-ut	1,000	458,33 0,00	458,33 0,00
699	DI18L	Autoincarcator frontal cu cura pina la 2.6-3.9 mc (Фронтальный автопогрузчик с чашей до 2.6-3.9 м3)	h-ut	1,000	458,33 0,00	458,33 0,00
700	DI18N	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65CP) (Трактор на пневматическом ходу U 650 48 kw (65CP))	h-ut	1,000	153,35 0,00	153,35 0,00
701	DI18O	Echipament buldozer pe tractor pe pneuri de 38-51 kw (51-70 CP) (Оборудованный бульдозер на тракторе на пневматическом ходу 38-51 kw (51-70 CP))	h-ut	1,000	292,82 0,00	292,82 0,00
702	DI18P	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, cu motor propriu (exclusiv autocamionul) (Самодвижущийся	h-ut	1,000	563,33 0,00	563,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		распределитель песка и соли, с собственным мотором (исключая грузовой автомобиль))				
703	DI18R	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, fara motor propriu (exclusiv autocamionul) (Самодвижущийся распределитель песка и соли, без собственного мотора (исключая грузовой автомобиль))	h-ut	1,000	325,00 0,00	325,00 0,00
704	DI18S	Incarcator cu cupa greifer sau furci pe tractor U 650 de 48 kw (65 CP) (Погрузчик с грейферным черпаком или тракторной вилкой U 650 48 kw (65 CP))	h-ut	1,000	458,33 0,00	458,33 0,00
705	DI18T	Autocamion de 5 t echipat cu lama pentru curatat zapada (Грузовой автомобиль 5 т экипированный лезвием для чистки снега)	h-ut	1,000	533,30 0,00	533,30 0,00
706	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	1,000	197,08 0,00	197,08 0,00
707	DI50B	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu buldozer grosimea stratului de zapada de pina la 1 m	1 km	1,000	234,26 0,00	234,26 0,00
708	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	1,000	45,37 0,00	45,37 0,00
709	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 50 см)	1 km	1,000	64,17 0,00	64,17 0,00
710	DI55A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130 (Очистка проезжей части от рыхлого снега машиной КДМ-130)	1 km	1,000	35,28 0,00	35,28 0,00
711	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части машиной КДМ-130)	1000 m2	1,000	158,76 0,00	158,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
712	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi 10%	1000 m2	1,000	213,39 27,39	213,39 27,39
713	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi 30%	1000 m2	1,000	118,43 27,39	118,43 27,39
714	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,000	27,72 27,72	27,72 27,72
715	DI64A	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocuratatator cu rotor	1 km	1,000	483,29 0,00	483,29 0,00
716	DI65A	Deplasarea autocuratatatorului cu rotor de la locul parcarii la locul de lucru	1 km	1,000	31,33 0,00	31,33 0,00
717	DI67A	Curatirea deschiderii podetului de zapada si gheata prin lopatare la 3 m (Очистка пролетов мостов от снега и льда с переброской на расстоянии 3 м)	m	1,000	12,43 12,43	12,43 12,43
718	DI68A	Indeartarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m) (Удаление рыхлого снега за пределы дороги автогрейдером (высота снежного покрова до 0,7 м)	1 km	1,000	91,67 0,00	91,67 0,00
719	DI69A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu RUM-8 remorcat cu tractor T-150K cu norma de consum a materialului antiderapant de 0,2 m3 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части прицепной машиной RUM-8 на тракторе Т-150К, с нормой расхода противоскользящего материала в 0,2 м3)	1000 m2	1,000	197,74 0,00	197,74 0,00
720	DI69B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu RUM-8 remorcat cu tractor T-150K cu norma de consum a materialului antiderapant de 0,3 m3 (Разбрасывание противоскользящего материала по проезжей части прицепной	1000 m2	1,000	296,61 0,00	296,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		машиной RUM-8 на тракторе Т-150К, с нормой расхода противоскользящего материала в 0,3 м3)				
721	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	1,000	106,66 0,00	106,66 0,00
722	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor "Changlin" ZLM 30E-5 cu lopata inclinata	1 km	1,000	106,66 0,00	106,66 0,00
723	DI73C	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor K 701 cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	1,000	810,62 0,00	810,62 0,00
724	DI78A	Curatirea partii carosabile de zapada cu buldozer Buldozer 108 CP, grosimea stratului de 0,5m	1 km	1,000	111,27 0,00	111,27 0,00
725	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	1,000	70,50 0,00	70,50 0,00
726	DI79B	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor T-40 (Очистка проезжей части от снега плужным снегоочистителем с одним лемехом на тракторе Т 40)	1 km	1,000	48,40 0,00	48,40 0,00
727	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM-800C	1000 m2	1,000	63,24 0,00	63,24 0,00
728	DI86A	Curatirea partii carosabile de zapada cu masina KM800-C	1000 m2	1,000	6,04 0,00	6,04 0,00
729	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 (Разгрузка материалов в кучи машиной КДМ-130; КДМ-131)	t	1,000	19,76 0,00	19,76 0,00
730	DI94A	Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual (Очистка вручную дорожных указателей от снега и наледи)	buc	1,000	1,43 1,43	1,43 1,43
731	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной	1000 m2	1,000	34,38 0,00	34,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)				
732	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	1,000	46,68 0,00	46,68 0,00
733	DI146C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 120 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 120 г/м2)	1000 m2	1,000	54,88 0,00	54,88 0,00
734	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	1,000	49,22 8,22	49,22 8,22
735	DI148B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 150 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 150 г/м2)	1000 m2	1,000	73,78 12,28	73,78 12,28
736	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	1,000	88,52 14,72	88,52 14,72
737	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	1,000	1 239,99 0,00	1 239,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
738	TsC02A1 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	1,000	<u>1 426,65</u> 0,00	<u>1 426,65</u> 0,00
739	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	1,000	<u>1 369,99</u> 0,00	<u>1 369,99</u> 0,00
740	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	<u>1 589,98</u> 0,00	<u>1 589,98</u> 0,00
741	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3	1,000	<u>2 181,65</u> 0,00	<u>2 181,65</u> 0,00
742	TsC35A2 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	1,000	<u>1 044,99</u> 0,00	<u>1 044,99</u> 0,00
743	TsC35A2 2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,000	<u>1 182,49</u> 0,00	<u>1 182,49</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
744	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 25 км)	t	1,000	45,79 0,00	45,79 0,00
745	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км)	t	1,000	61,88 0,00	61,88 0,00
746	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu Tractor MTZ-80 la distanta 25 km	t	1,000	176,84 0,00	176,84 0,00
747	TRI1AA0 8C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	1,000	11,95 11,95	11,95 11,95
		<i>Total</i>	Lei			29 500,80
		Total Intretinerea de iarna Inclisiv salariu				29 500,80 303,67

		Total	Lei	463 880,32
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	17 391,57
		Total		481 271,90
		Cheltuieli de regie	13 %	62 565,35
		Total:		543 837,24
		Beneficiu de deviz	5 %	27 191,86
		Total:		571 029,10
		TVA	20 %	114 205,82
		Total deviz: Inclisiv salariu		685 234,93 77 295,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)