

Lucrări de modernizare a Casei de cultură din com.Mingir, r-nu Hîncești

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-01

Valoarea de deviz 645 014,62 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tavanul				
1	CB14E	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	525,000	87,13 57,20	45 745,50 30 030,00
2	RpCH32A	Desfacerea placajului tavanului din placi GHIPS	m2	578,400	23,36 19,76	13 511,43 11 429,19
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	578,400	23,36 19,76	13 511,43 11 429,19
4	RpCH17C	Tavanuitul planseelor din lemn - reparatii la tavanele din rasinoase	m2	378,400	222,61 40,56	84 234,63 15 347,91
5	RpCH19A	Reparatii la captuseli din lemn, executate cu scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, inclusiv desfacerea captuselilor vechi si inlocuirea lor cu altele noi brute, batute in caplama	m2	578,400	169,49 17,68	98 035,02 10 226,12
6	IzF13C	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu saltele din materiale termoizolante	m2	478,400	103,84 15,60	49 677,08 7 463,04

1	2	3	4	5	6	7
		cu consum redus de energie inglobata (deseuri melana, de in sau cinepa, de fibre de cord de la anvelope, din paie fungicizate etc.), cu grosimi de 12-18 cm, asezate intre placile azbociment, pe o folie din impaslitura din fibre de sticla bitumata asternuta pe placa inferioara, la constructii industriale si agrozootehnice				
		Total Tavanul Inklusiv salariu				304 715,09 85 925,45
		2. Ferestre				
7	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Cinci camere , deschidere in doua directii, grosimea miezulkui 1,2mm, sticla climat control numai la ferestrele pe exterior, setca tintari)	m2	56,960	1 805,04 37,96	102 814,95 2 162,21
8	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	46,000	50,94 43,68	2 343,45 2 009,28
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	5,11 1,56	76,65 23,40
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plan	m2	15,000	145,49 77,27	2 182,32 1 159,08
11	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000	37,10 12,48	556,52 187,20
12	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	46,000	35,71 13,52	1 642,66 621,92
13	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm	m2	15,000	48,69 34,32	730,29 514,80

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	5,11 1,56	76,65 23,40
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,000	44,65 28,60	669,69 429,00
		Total Ferestre Inclusiv salariu				111 093,18 7 130,29
		3. Usile				
16	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	28,000	2 152,06 52,52	60 257,79 1 470,56
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,000	50,95 43,68	815,17 698,88
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000	5,11 1,56	81,76 24,96
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,000	145,49 77,27	2 327,82 1 236,35
20	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	48,000	35,71 13,52	1 714,08 648,96
21	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,000	37,10 12,48	593,62 199,68
22	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	16,000	48,69 34,32	779,03 549,12
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	16,000	145,49	2 327,82

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane a suprafetei			77,27	1 236,35
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,000	44,65 28,60	714,34 457,60
		Total Usile Inclusiv salariu				69 611,43 6 522,46

		Total	lei	485 419,70
		CNAM	24,00 %	23 898,77
		Cheltuieli de transport	2,00 %	7 321,46
		Cheltuieli de regie	2,00 %	10 332,80
		Beneficiu de deviz	2,00 %	10 539,46
		Total	100,00 +	537 512,19
		TVA	20,00 %	107 502,43
		Total deviz: Inclisiv salariu		645 014,62 99 578,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)