

Lucrari de reparatii generale la CPPC Orfeu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 143 465 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generala				
		1.1. Pereti si travan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	101,0000	188,63	19 051,74
2	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane Armstrong)	buc	14,0000	81,69	1 143,68
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	89,0000	7,11	632,40
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	89,0000	11,82	1 052,13
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,0000	42,87	3 815,13
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10	m2	89,0000	84,71	7 539,37
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,0000	14,81	1 317,73

1	2	3	4	5	6	7
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,0000	18,15	1 615,10
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,0000	28,07	2 498,51
10	CK18B	Coltare la deschisuri din mase plastice 20x20 mm - пластиковый уголок для откосов	m	29,0000	16,71	484,68
		<i>Total</i>	lei			39 150,47
		Total Pereti si travan Inclusiv salariu				39 150,47 19 110,55
		1.2. Pardoseli				
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc K=2	m2	120,0000	24,96	2 994,91
12	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - Grosime: 3mm; Grosime strat de uzura: 0.6mm; 2K	m2	120,0000	160,46	19 255,40
		<i>Total</i>	lei			22 250,31
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 250,31 6 370,27
		1.3. Lucrai diverse				
13	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,5000	154,00	847,00
14	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	5,5000	19,71	108,41
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,5000	51,60	283,80
		<i>Total</i>	lei			1 239,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrai diverse Inclusiv salariu				1 239,21 955,41
		1.4. Lucrari de reparatie a acoperisului				
16	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	60,0000	155,33	9 320,10
17	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	35,0000	160,00	5 600,14
18	RCsI25I	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm	buc	6,0000	33,00	197,99
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,0000	186,04	4 465,02
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125mm	m	75,0000	210,92	15 818,86
		<i>Total</i>	lei			35 402,11
		Total Lucrari de reparatie a acoperisului Inclusiv salariu				35 402,11 4 137,79
		<i>Total</i>	lei			98 042,10
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			6 879,15
		<i>Transport</i>	1 %			660,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			1 055,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	1 %			1 066,38
		Total Lucrari de reparatie generala Inclusiv salariu				107 704,37 30 574,02
		2. Lucrari electrice				
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	5,78	46,25
22	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	3,0000	46,73	140,19
23	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane Armstrong	buc	13,0000	331,70	4 312,07
24	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tuburi LED	buc	52,0000	45,42	2 361,68
25	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	105,0000	21,27	2 233,42
26	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	100,0000	17,65	1 764,90
		<i>Total</i>	lei			10 858,51
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			765,91
		<i>Transport</i>	1 %			74,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			34,04
		<i>Beneficiu</i>	1 %			117,33
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				11 850,33 3 404,04

		Total	lei	119 554
		TVA	20 %	23 911
		Total deviz: Inclusiv salariu	143 465	

Intocmit

"Frabo Grup" SRL (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatii generale la CPPC Orfeu

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 143 465 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	31,5600	26,28	829,40
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,0500	26,28	1 052,51
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	322,1800	26,28	8 466,89
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	135,0800	26,28	3 549,90
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	55,2000	26,28	1 450,66
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	129,5300	26,28	3 404,05
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	61,4100	26,28	1 613,85
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,4600	26,28	327,45
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	145,1600	26,28	3 814,80
10.	7422010060100	Timplar	h-om	207,0500	26,28	5 441,27
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,3550	26,28	955,41
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,8900	26,28	3 071,87
Total manopera						33 977

Materiale:

1.	1111000100020	Interrupator	buc	3,0000	30,00	90,00
2.	11110001000333 15	Cordoane de cupru 3*1.5mmp	m	108,1500	8,00	865,20
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1021	150,00	15,31
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,4500	5,00	22,25
5.	2051142950700	Dibluri	buc	26,0000	0,60	15,60
6.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	72,8000	0,60	43,68
7.	2320166200729	Parchetin	l	7,2580	12,00	87,10
8.	2413217300010	Cleme	buc	38,2500	35,00	1 338,75
9.	2413217300101	Clema de legatura	buc	3,0900	2,00	6,18
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	35,6000	22,50	801,00
11.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	36,9350	19,50	720,23
12.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,7700	16,00	60,32
13.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	2,1630	22,00	47,59
14.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,1740	26,00	4,52
15.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	9,9180	15,00	148,77
16.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0580	20,00	1,16
17.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0580	3,00	0,17
18.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	24,3600	45,00	1 096,20
19.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,3500	5,00	66,75
20.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	73,5150	15,00	1 102,72
21.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,2000	0,75	2,40
22.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	121,8000	19,50	2 375,10
23.	2521106718391	Coltare la deschisuri din mase plastice 20x20 mm - пластиковый уголок для	m	30,4500	2,00	60,90

		OTKOCOB				
24.	2523116716345	Covor PVC	m2	127,8900	85,00	10 870,65
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	97,9000	8,00	783,20
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,0000	1,50	10,50
27.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,4650	1,50	3,70
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,6250	1,40	86,28
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,3950	3,00	19,18
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 908,1600	1,50	2 862,24
31.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	93,8861	3,50	328,60
32.	2661122803601	Tub flexibil	m	117,8100	3,00	353,43
33.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,9440	36,00	177,98
34.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,9812	15,00	44,72
35.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	36,4000	18,50	673,40
36.	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	4,6350	18,50	85,75
37.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	116,4800	18,50	2 154,88
38.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	349,6500	21,50	7 517,48
39.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	80,3250	80,00	6 426,00
40.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	25,9560	75,00	1 946,70
41.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	106,0500	120,00	12 726,00
42.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,0974	8,50	26,33
43.	28112363062221	Grila ventilatie pu tavane Armstrong	buc	14,0000	75,00	1 050,00
44.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,3100	13,50	31,18
45.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	5,00	15,00
46.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,8200	19,00	34,58
47.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,8900	15,00	28,35
48.	2873147300863	Agrafe	kg	15,7500	12,50	196,88
49.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	19,1250	60,00	1 147,50
50.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	26,0000	0,60	15,60
51.	2874115837745	Suruburi	buc	247,2000	0,70	173,04
52.	2874136313300	Diblu din metal	buc	404,0000	1,20	484,80
53.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	2,1000	1,00	2,10
54.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	21,5970	40,00	863,88
55.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,9440	60,00	296,64
56.	2875274000502	Cot burlan	buc	38,2500	75,00	2 868,75
57.	2875274000503	Cot de capat	buc	19,1250	75,00	1 434,38
58.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	19,1250	60,00	1 147,50
59.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,9440	75,00	370,80
60.	28752744005021	Corp de iluminat 4x18	buc	13,0000	300,00	3 900,00
61.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	34,6080	35,00	1 211,28
62.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	44,5000	1,00	44,50
63.	31501451001431	Lampa LED	buc	54,6000	39,50	2 156,70
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,1124	0,00	0,00
65.	4100126202818	Apa	m3	7,2890	0,00	0,00
66.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,4500	1,00	4,45
		Total materiale de construcții				73 547

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,2360	1,00	8,24
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8900	1,00	0,89
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,6800	1,00	28,68
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,0940	1,00	4,09
5.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	5,2500	200,00	1 050,00
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,4190	200,00	283,80

		Total utilaje de construcții				1 376
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--------------

Total	lei	119 554
TVA	20 %	23 911

Total deviz: 143 465

Intocmit

"Frabo Grup" SRL (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect

Lucrari de reparatii generale la CPPC Orfeu

Investitor

DETS sec Riscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generala				
		1.1. Pereti si travan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			188,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	26,28	53,87
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	120,00	126,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			19 051,74
2	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane Armstrong)	buc			81,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	26,28	5,78
	28112363062221	Grila ventilatie pu tavane Armstrong	buc	1,0000	75,00	75,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	1,00	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,50	0,75
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 143,68
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			632,40
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			11,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,68
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 052,13

1	2	3	4	5	6	7
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			42,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	26,28	32,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 815,13
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10	m2			84,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	26,28	63,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	1,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			7 539,37
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	26,28	5,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 317,73
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			18,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	26,28	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 615,10
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	26,28	18,13
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,50	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 498,51
10	CK18B	Coltare la deschisuri din mase plastice 20x20 mm - пластиковый уголок для откосов	m			16,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	26,28	13,67
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	15,00	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
	2521106718391	Coltare la deschisuri din mase plastice 20x20 mm - пластиковый уголок для откосов	m	1,0500	2,00	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,22
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	15,00	0,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	16,00	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	20,00	0,04
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	12,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	26,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			484,68
		1.2. Pardoseli				
11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			24,96

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc K=2				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	26,28	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	26,28	12,09
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			2 994,91
12	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - Grosime: 3mm; Grosime strat de uzura: 0.6mm; 2K	m2			160,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	26,28	26,28
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	85,00	90,59
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,00	0,49
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,14
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	15,00	1,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	45,00	9,14
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	150,00	0,09
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,50	19,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			19 255,40
		1.3. Lucrai diverse				
13	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanța de 90 m	t			154,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	26,28	154,00
		<i>Total</i>	lei			847,00
14	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			19,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	26,28	19,71
		<i>Total</i>	lei			108,41
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
		<i>Total</i>	lei			283,80
		1.4. Lucrari de reparatie a acoperisului				
16	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			155,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	26,28	24,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,31
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	21,50	125,29
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,47
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,50	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			9 320,10
17	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			160,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,5100	26,28	39,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,57
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	3,2000	18,50	61,57
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	18,50	19,24
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	8,50	0,71

1	2	3	4	5	6	7
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	19,00	0,99
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,25
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	200,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			5 600,14
18	RCsI25I	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm	buc			33,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3100	26,28	8,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	26,28	2,37
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	0,7500	18,50	14,29
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	8,50	0,26
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	22,00	7,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			197,99
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			186,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	26,28	7,88
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,11
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	36,00	7,42
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	40,00	4,12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	60,00	12,36
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,70	7,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 465,02
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125mm	m			210,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	26,28	9,20
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	38,25
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,00	15,30
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	19,12
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			15 818,86
		2. Lucrari electrice				
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	26,28	5,78
		<i>Total</i>	lei			46,25
22	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			46,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	26,28	11,56
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	30,00	30,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,75	0,15
		<i>Total</i>	lei			140,19
23	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane Armstrong	buc			331,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	26,28	28,91
	28752744005021	Corp de iluminat 4x18	buc	1,0000	300,00	300,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,60	1,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,00	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,75	0,15
		<i>Total</i>	lei			4 312,07
24	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor),tuburi LED	buc			45,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	26,28	3,94
	31501451001431	Lampa LED	buc	1,0500	39,50	41,48
		<i>Total</i>	lei			2 361,68
25	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY),	m			21,27

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul 16-25 mm				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	26,28	17,61
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,37
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	13,50	0,30
		<i>Total</i>	lei			2 233,42
26	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			17,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	26,28	8,94
	1111000100033315	Cordoane de cupru 3*1.5mmp	m	1,0500	8,00	8,65
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			1 764,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

"Frabo Grup" SRL (semnat electronic)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.