

**Reparatia Etajului II Centrul
National de Trasnfuzie a Singelui
din Strada Academiei 11, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 795 269,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Biroul Nr.209				
		1.1. Tavan				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,00	9,23 9,23	110,80 110,80
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	83,10	12,06 11,33	1 002,34 941,68
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	83,10	15,94 5,88	1 324,67 488,28
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	83,10	16,27 8,39	1 351,84 697,54
5	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	83,10	154,71 128,43	12 856,54 10 672,38
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	83,10	27,34 23,08	2 271,55 1 918,24
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	83,10	2,67 1,26	221,81 104,63
8	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	83,10	81,56 23,08	6 777,83 1 918,24

1	2	3	4	5	6	7
9	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	12,00	491,11 51,20	5 893,36 614,44
10	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	36,00	44,74 25,18	1 610,71 906,55
11	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	86,50	42,07 25,18	3 639,29 2 178,24
Total Tavan						37 060,74
Incluziv salariu						20 551,02
		1.2. Pereti				
12	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,23 9,23	9,23 9,23
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,00	15,94 5,88	1 482,50 546,45
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	35,00	15,89 10,91	556,01 381,93
15	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,00	128,66 102,41	11 965,19 9 523,83
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	93,00	27,34 23,08	2 542,16 2 146,76
17	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	93,00	43,40 27,28	4 035,94 2 537,09
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,00	2,67 1,26	248,23 117,10
19	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	93,00	81,56 23,08	7 585,32 2 146,77
20	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23
21	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	10,90	52,63 36,51	573,66 398,00
22	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2	5,30	6,72	35,59

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare			6,72	35,59
23	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	2,00	31,38 14,69	62,75 29,38
24	IC38H	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	15,15 10,91	60,61 43,65
25	ID01B	Robinet cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -25 mm	buc	4,00	59,56 9,65	238,23 38,61
26	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret)	m2	5,30	18,30 16,79	96,99 88,98
Total Pereti						29 548,12
Incluziv salariu						18 052,60
Total Lucrari de reparatie Biroul Nr.209						66 608,86
Incluziv salariu						38 603,62
		2. Lucrari de reparatie Biroul Nr.208				
		2.1. Tavan				
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,00	9,23 9,23	129,27 129,27
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	121,00	15,94 5,88	1 928,84 710,97
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	121,00	16,27 8,39	1 968,37 1 015,67
30	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	121,00	154,71 128,43	18 720,11 15 539,81
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	121,00	27,34 23,08	3 307,55 2 793,11
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	121,00	2,67 1,26	322,97 152,35
33	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati	m2	121,00	81,56	9 869,05

1	2	3	4	5	6	7
		antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)			23,08	2 793,10
34	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	14,00	491,11 51,20	6 875,59 716,85
35	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	42,00	44,74 25,18	1 879,16 1 057,64
36	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	75,00	42,07 25,18	3 155,49 1 888,65
Total Tavan						48 156,40
Incluziv salariu						26 797,42
		2.2. Pereti				
37	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,23 9,23	9,23 9,23
38	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	28,65	15,89 10,91	455,20 312,63
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,20	15,94 5,88	258,24 95,19
40	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,20	128,66 102,41	2 084,27 1 658,99
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,20	27,33 23,08	442,82 373,95
42	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	16,20	43,40 27,28	703,01 441,94
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,60	2,67 1,26	159,08 75,04
44	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	59,60	81,56 23,08	4 861,12 1 375,78
45	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23
46	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la	m2	17,20	52,63	905,21

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer			36,51	628,04
Total Pereti						9 933,89
Incluziv salariu						4 980,02
		2.3. Pardoseli				
47	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	61,00	10,87 10,49	662,91 640,04
48	RpCK42E	Demontarea coltarului din aluminiu la prag	m	1,50	10,85 10,49	16,28 15,73
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	121,00	15,94 5,88	1 928,84 710,97
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	121,00	86,11 9,82	10 419,75 1 188,34
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	121,00	2,67 1,26	322,97 152,35
52	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli	m2	133,10	647,76 133,88	86 217,06 17 820,00
53	CK18C	Planca din aluminiu la prag	m	2,40	112,56 10,91	270,14 26,19
Total Pardoseli						99 837,95
Incluziv salariu						20 553,62
Total Lucrari de reparatie Biroul Nr.208						157 928,24
Incluziv salariu						52 331,06
		3. Lucrari de reparatie Biroul Nr.207				
		3.1. Tavan				
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,00	9,23 9,23	110,80 110,80
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane	m2	64,00	15,94	1 020,21

1	2	3	4	5	6	7
		interioare			5,88	376,05
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,00	16,27 8,39	1 041,13 537,22
57	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	64,00	154,71 128,43	9 901,53 8 219,40
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	64,00	27,34 23,08	1 749,46 1 477,35
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	64,00	2,67 1,26	170,82 80,58
60	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	64,00	81,56 23,08	5 220,00 1 477,34
61	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	10,00	491,11 51,20	4 911,13 512,03
62	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	30,00	44,74 25,18	1 342,26 755,46
63	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	32,50	42,08 25,18	1 367,48 818,41
Total Tavan						26 834,82
Incluziv salariu						14 364,64
		3.2. Pereti				
64	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,23 9,23	9,23 9,23
65	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	11,20	15,88 10,91	177,89 122,22
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,50	15,94 5,88	294,89 108,70
67	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,50	128,66 102,41	2 380,18 1 894,53
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	18,50	27,33	505,68

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor			23,08	427,04
69	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	18,50	43,40 27,28	802,84 504,69
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,50	2,67 1,26	49,37 23,29
71	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	18,50	81,56 23,08	1 508,90 427,04
72	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23
73	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	10,25	52,63 36,52	539,48 374,29
Total Pereti						6 324,17
Incluziv salariu						3 900,26
		3.3. Pardoseli				
74	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	26,50	10,87 10,49	287,97 278,05
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	67,50	15,94 5,88	1 076,00 396,62
76	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	67,50	86,11 9,82	5 812,67 662,92
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	67,50	2,67 1,26	180,17 84,99
78	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9, Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%, Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli	m2	67,50	647,76 133,88	43 723,75 9 037,19
79	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m	2,50	112,63 10,91	281,57 27,28

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						51 362,13
Incluziv salariu						10 487,05
Total Lucrari de reparatie Biroul Nr.207						84 521,12
Incluziv salariu						28 751,95
		4. Lucrari de reparatie Biroul Nr.208/3				
		4.1. Tavan				
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	9,23 9,23	18,47 18,47
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	11,80	15,94 5,88	188,10 69,33
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,80	16,27 8,39	191,96 99,05
83	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,80	154,71 128,43	1 825,59 1 515,45
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,80	27,33 23,08	322,55 272,38
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,80	2,67 1,26	31,50 14,86
86	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	11,80	81,56 23,08	962,45 272,39
87	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc	2,00	383,37 51,20	766,73 102,41
88	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	4,00	44,74 25,18	178,97 100,73
89	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	13,00	42,08 25,18	547,04 327,37
Total Tavan						5 033,36
Incluziv salariu						2 792,44
		4.2. Pereti				
90	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,23	9,23

1	2	3	4	5	6	7
					9,23	9,23
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,50	14,70 13,43	448,45 409,63
92	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	16,00	15,89 10,91	254,18 174,60
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,50	15,94 5,88	486,18 179,21
94	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,50	128,66 102,41	3 924,07 3 123,41
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	30,50	27,33 23,08	833,71 704,05
96	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	30,50	43,40 27,28	1 323,60 832,06
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,50	2,67 1,26	81,40 38,40
98	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	30,50	81,56 23,08	2 487,66 704,05
99	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23
Total Pereti						9 904,19
Incluziv salariu						6 183,87
		4.3. Pardoseli				
100	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	13,00	10,87 10,49	141,28 136,40
101	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,00	50,76 29,38	659,94 381,93
Total Pardoseli						801,22
Incluziv salariu						518,33

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de reparatie Biroul Nr.208/3						15 738,77
Incluziv salariu						9 494,64
		5. Lucrari de reparatie Biroul Nr.206				
		5.1. Tavan				
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,23 9,23	18,47 18,47
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	19,50	15,94 5,88	310,84 114,58
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,50	16,27 8,39	317,21 163,68
105	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,50	154,71 128,43	3 016,88 2 504,35
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,50	27,33 23,08	533,02 450,13
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,50	2,67 1,26	52,05 24,55
108	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	19,50	81,56 23,08	1 590,47 450,13
109	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00	491,12 51,20	982,23 102,41
110	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00	44,74 25,18	268,45 151,09
111	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	17,00	42,07 25,18	715,18 428,09
Total Tavan						7 804,80
Incluziv salariu						4 407,48
		5.2. Pereti				
112	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,23 9,23	9,23 9,23
113	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,00	14,70	588,14

1	2	3	4	5	6	7
					13,43	537,22
114	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,40	15,88 10,91	355,77 244,43
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	47,00	15,94 5,88	749,22 276,16
116	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,00	128,66 102,41	6 046,93 4 813,12
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2	47,00	27,34 23,08	1 284,75 1 084,93
118	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	47,00	43,40 27,28	2 039,66 1 282,18
119	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	47,00	2,67 1,26	125,46 59,18
120	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	47,00	81,56 23,08	3 833,44 1 084,92
121	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23
122	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,65	52,62 36,51	139,44 96,74
Total Pereti						15 227,75
Incluziv salariu						9 497,34
		5.3. Pardoseli				
123	RpCK42E	Desfacerea plintei din lemn	m	17,00	10,87 10,49	184,74 178,37
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2	22,50	15,94 5,88	358,68 132,21
125	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2	22,50	2,67 1,26	60,05 28,33
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,50	86,11 9,82	1 937,55 220,97

1	2	3	4	5	6	7
127	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli	m2	22,50	647,76 133,88	14 574,60 3 012,40
128	CK18C	Coltar din aluminiu la prag	m	3,20	112,58 10,91	360,26 34,92
Total Pardoseli						17 475,88
Incluziv salariu						3 607,20
Total Lucrari de reparatie Biroul Nr.206						40 508,43
Incluziv salariu						17 512,02
		6. Lucrari de reparatie Biroul Nr.205				
		6.1. Tavan				
129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,00	9,23 9,23	64,63 64,63
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	42,40	15,94 5,88	675,88 249,13
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,40	16,27 8,39	689,76 355,91
132	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	42,40	154,71 128,43	6 559,78 5 445,36
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	42,40	27,33 23,08	1 158,99 978,74
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	42,40	2,67 1,26	113,17 53,39
135	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	42,40	81,56 23,08	3 458,26 978,74
136	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat	buc	6,00	491,11	2 946,68

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescent 4x18 LED			51,20	307,22
137	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	18,00	44,74 25,18	805,36 453,28
138	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	18,00	42,08 25,18	757,40 453,27
Total Tavan						
						17 229,91
Incluziv salariu						
						9 339,67
		6.2. Pereti				
139	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,23 9,23	9,23 9,23
140	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	10,50	15,90 10,91	166,90 114,58
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,40	15,94 5,88	245,49 90,49
142	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,40	128,66 102,41	1 981,33 1 577,06
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	15,40	27,33 23,08	420,94 355,48
144	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	15,40	43,40 27,28	668,30 420,12
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,40	2,67 1,26	41,11 19,39
146	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	15,40	81,56 23,08	1 256,07 355,49
147	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23
148	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00	52,63 36,51	263,14 182,57

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						5 108,22
Incluziv salariu						3 133,64
		6.3. Pardoseli				
149	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	17,00	10,87 10,49	184,74 178,37
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2	45,50	15,94 5,88	725,32 267,35
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	45,50	86,11 9,82	3 918,17 446,85
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	45,50	2,67 1,26	121,45 57,29
153	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic.), la pardoseli	m2	45,50	647,76 133,88	29 473,16 6 091,74
154	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m	2,50	112,63 10,91	281,57 27,28
Total Pardoseli						34 704,41
Incluziv salariu						7 068,88
Total Lucrari de reparatie Biroul Nr.205						57 042,54
Incluziv salariu						19 542,19
		7. Lucrari de reparatie Biroul Medici				
		7.1. Tavan				
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	9,23 9,23	27,70 27,70
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la tavane interioare	m2	19,50	15,94 5,88	310,84 114,58
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,50	16,27 8,39	317,21 163,68
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	19,50	154,71	3 016,88

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			128,43	2 504,35
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,50	27,33 23,08	533,02 450,13
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,50	2,67 1,26	52,05 24,55
161	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	19,50	81,56 23,08	1 590,47 450,13
162	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	3,00	491,11 51,20	1 473,34 153,61
163	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	9,00	44,74 25,18	402,68 226,64
164	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	19,00	42,08 25,18	799,43 478,46
Total Tavan						8 523,62
Incluziv salariu						4 593,83
		7.2. Pereti				
165	RpCO56B	Demontari: timplarie din lemn	m2	16,00	39,45 39,45	631,22 631,22
166	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,00	14,70 13,43	588,14 537,22
167	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,23 9,23	9,23 9,23
168	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,30	6,72 6,72	22,16 22,16
169	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	34,00	15,89 10,91	540,12 371,01
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonococontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,00	15,94 5,88	908,63 334,92
171	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,00	128,66 102,41	7 333,51 5 837,19

1	2	3	4	5	6	7
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	57,00	27,34 23,08	1 558,10 1 315,76
173	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	57,00	43,40 27,28	2 473,63 1 554,99
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,00	2,67 1,26	152,15 71,77
175	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	57,00	81,56 23,08	4 649,07 1 315,76
176	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23
177	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	3,30	846,50 16,79	2 793,44 55,40
178	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,30	52,63 36,52	173,69 120,50
Total Pereti						21 888,80
Incluziv salariu						12 186,36
		7.3. Pardoseli				
179	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	19,00	10,87 10,49	206,48 199,36
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2	21,00	15,94 5,88	334,76 123,39
181	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,00	86,11 9,82	1 808,38 206,24
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,00	2,67 1,26	56,05 26,44
183	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	21,00	338,67 46,17	7 112,03 969,51
184	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m	1,00	112,58	112,58

1	2	3	4	5	6	7
					10,91	10,91
Total Pardoseli					9 630,28	
Incluziv salariu					1 535,85	
Total Lucrari de reparatie Biroul Medici					40 042,70	
Incluziv salariu					18 316,04	
		8. Lucrari de reparatie Cabinetul Asistenta Superioara 8.1. Tavan				
185	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,23 9,23	18,47 18,47
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	8,50	15,94 5,88	135,48 49,94
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,50	16,27 8,39	138,28 71,35
188	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,50	154,71 128,43	1 315,06 1 091,64
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,50	27,34 23,08	232,37 196,21
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,50	2,67 1,26	22,68 10,70
191	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	8,50	81,56 23,08	693,28 196,21
192	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00	491,12 51,20	982,23 102,41
193	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00	44,74 25,18	268,45 151,09
194	CG09A	Baghete din polistiroi, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	12,00	42,07 25,18	504,79 302,18
Total Tavan					4 311,09	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 190,20
		8.2. Pereti				
195	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	33,00	14,70 13,43	485,21 443,20
196	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,23 9,23	9,23 9,23
197	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	14,00	15,89 10,91	222,40 152,77
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,00	15,94 5,88	605,75 223,28
199	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,00	128,66 102,41	4 889,00 3 891,46
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	38,00	27,34 23,08	1 038,74 877,18
201	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	38,00	43,40 27,28	1 649,09 1 036,66
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,00	2,67 1,26	101,43 47,85
203	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	38,00	81,56 23,08	3 099,37 877,17
204	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23
205	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	52,63 36,52	105,26 73,03
Total Pereti						12 261,19
Incluziv salariu						7 641,06
		8.3. Pardoseli				
206	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	12,00	10,87 10,49	130,41 125,91
207	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,00	20,76 19,31	186,88 173,76

1	2	3	4	5	6	7
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	9,00	15,94 5,88	143,47 52,88
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,00	86,11 9,82	775,02 88,39
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	9,00	2,67 1,26	24,03 11,33
211	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	9,00	338,66 46,17	3 047,96 415,50
212	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m	1,00	112,58 10,91	112,58 10,91
Total Pardoseli						4 420,35
Incluziv salariu						878,68
Total Lucrari de reparatie Cabinetul Asistenta Superioara						20 992,63
Incluziv salariu						10 709,94
		9. Lucrari de reparatie Personal Medical				
		9.1. Tavan				
213	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,23 9,23	18,47 18,47
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	20,30	15,94 5,88	323,61 119,28
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,30	16,27 8,39	330,23 170,40
216	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,30	154,71 128,43	3 140,62 2 607,09
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,30	27,33 23,08	554,90 468,60
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,30	2,67 1,26	54,18 25,56

1	2	3	4	5	6	7
219	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	20,30	81,56 23,08	1 655,73 468,60
220	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00	491,12 51,20	982,23 102,41
221	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00	44,74 25,18	268,45 151,09
222	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	18,60	42,08 25,18	782,63 468,38
Total Tavan						
						8 111,05
Incluziv salariu						
						4 599,88
		9.2. Pereti				
223	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn	m2	2,30	39,45 39,45	90,74 90,74
224	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	49,50	14,70 13,43	727,81 664,80
225	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,23 9,23	9,23 9,23
226	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,00	15,89 10,91	238,29 163,68
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,50	15,94 5,88	868,76 320,23
228	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,50	128,66 102,41	7 011,86 5 581,17
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,50	27,33 23,08	1 489,75 1 258,05
230	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	54,50	43,40 27,28	2 365,14 1 486,79
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,50	2,67 1,26	145,46 68,62
232	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea	m2	54,50	81,56	4 445,16

1	2	3	4	5	6	7
		dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosite in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)			23,08	1 258,05
233	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23
234	CI18A	Instalarea lambriului la pereti (fara costul lambriului)	m2	2,30	112,07 67,15	257,75 154,45
235	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,30	52,63 36,51	226,30 157,01
Total Pereti						17 931,96
Incluziv salariu						11 222,05
		9.3. Pardoseli				
236	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	18,00	10,87 10,49	195,62 188,87
237	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,00	20,76 19,31	436,06 405,44
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	21,00	15,94 5,88	334,76 123,39
239	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,00	86,11 9,82	1 808,38 206,24
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	21,00	2,67 1,26	56,05 26,44
241	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	21,00	338,67 46,17	7 112,03 969,51
242	CK18C	Coltar din aluminiu la pardoseli	m	1,50	112,65 10,91	168,98 16,37
243	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10	m2	0,80	240,16 102,84	192,13 82,27

1	2	3	4	5	6	7
		mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
244	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe (Corob)	m2	0,80	304,20 186,76	243,36 149,41
Total Pardoseli						10 547,37
Incluziv salariu						2 167,94
Total Lucrari de reparatie Personal Medical						36 590,38
Incluziv salariu						17 989,87
		10. Lucrari de reparatie Medic Sef sectie				
		10.1. Tavan				
245	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,23 9,23	18,47 18,47
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	16,00	15,94 5,88	255,05 94,01
247	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,00	16,27 8,39	260,28 134,30
248	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,00	154,71 128,43	2 475,39 2 054,85
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,00	27,33 23,08	437,35 369,33
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,00	2,67 1,26	42,71 20,15
251	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	16,00	81,56 23,08	1 305,00 369,34
252	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00	491,12 51,20	982,23 102,41
253	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00	44,74 25,18	268,45 151,09
254	CG09A	Baghete din polistirol, montate	m	17,00	42,07	715,18

1	2	3	4	5	6	7
		orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.			25,18	428,09
Total Tavan						6 760,11
Incluziv salariu						3 742,04
		10.2. Pereti				
255	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,50	14,70 13,43	654,30 597,65
256	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,23 9,23	9,23 9,23
257	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	21,00	15,89 10,91	333,62 229,16
258	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,00	15,94 5,88	797,04 293,79
259	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,00	128,66 102,41	6 432,90 5 120,34
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,00	27,34 23,08	1 366,76 1 154,18
261	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	50,00	43,40 27,28	2 169,85 1 364,03
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00	2,67 1,26	133,45 62,95
263	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	50,00	81,56 23,08	4 078,12 1 154,17
264	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23
265	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,65	52,62 36,51	139,44 96,74
Total Pereti						16 170,42
Incluziv salariu						10 091,47
		10.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
266	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	17,00	10,87 10,49	184,74 178,37
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2	17,00	15,94 5,88	270,99 99,89
268	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,00	86,11 9,82	1 463,94 166,96
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	17,00	2,67 1,26	45,36 21,40
270	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	17,00	338,66 46,17	5 757,28 784,84
271	CK18C	Planca din aluminiu	m	1,50	112,65 10,91	168,98 16,37
Total Pardoseli						7 891,29
Incluziv salariu						1 267,83
Total Lucrari de reparatie Medic Sef sectie						30 821,82
Incluziv salariu						15 101,34
		11. Lucrari de reparatie WC				
		11.1. Tavan				
272	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	9,23 9,23	27,70 27,70
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,70	12,06 11,33	104,94 98,59
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la tavane interioare	m2	8,70	15,94 5,88	138,67 51,12
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,70	16,27 8,39	141,54 73,03
276	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,70	154,71 128,43	1 346,01 1 117,33
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	8,70	27,34	237,82

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele tavanelor			23,08	200,82
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,70	2,67 1,26	23,21 10,95
279	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	8,70	81,56 23,08	709,59 200,83
280	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 1x18 LED	buc	3,00	328,46 51,20	985,39 153,61
281	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	3,00	44,74 25,18	134,23 75,55
Total Tavan						3 849,10
Incluziv salariu						2 009,53
		11.2. Pereti				
282	RpCO56A	Demontari: ferestre din aluminiu	m2	1,40	17,63 17,63	24,68 24,68
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	10,70	12,06 11,33	129,06 121,25
284	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	8,20	67,38 67,15	552,54 550,64
285	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,50	6,71 6,71	10,07 10,07
286	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,23 9,23	9,23 9,23
287	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,20	103,92 83,94	852,18 688,31
288	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,40	1 362,69 30,64	1 907,76 42,89
289	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	8,20	240,16 102,83	1 969,30 843,18

1	2	3	4	5	6	7
		muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
290	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	5,00	33,31 27,70	166,57 138,50
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,00	15,94 5,88	637,63 235,03
292	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,00	128,66 102,41	5 146,32 4 096,27
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,00	27,34 23,08	1 093,40 923,34
294	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	40,00	43,40 27,28	1 735,88 1 091,22
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,00	2,67 1,26	106,76 50,36
296	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	40,00	81,56 23,08	3 262,50 923,34
297	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23
298	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara cost calorifer)	m2	1,50	18,29 16,79	27,43 25,18
299	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,50	52,63 36,51	78,95 54,77
Total Pereti						17 765,97
Incluziv salariu						9 837,49
		11.3. Pardoseli				
300	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3	0,40	474,97 473,02	189,99 189,21
301	RpCM33	Demontarea placajelor din gresie	m2	2,50	67,38	168,44

1	2	3	4	5	6	7
	A				67,15	167,88
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	2,50	15,94 5,88	39,84 14,69
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,50	55,56 29,38	138,91 73,44
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	2,50	2,67 1,26	6,67 3,15
305	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	2,50	256,44 104,92	641,11 262,31
Total Pardoseli						1 184,96
Incluziv salariu						710,68
		11.4. Instalatii sanitare				
306	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	46,17 46,17	46,17 46,17
307	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	1,50	35,25 35,25	52,88 52,88
308	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,50	26,86 26,86	40,29 40,29
309	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 397,97 214,05	1 397,97 214,05
310	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,50	82,04 36,09	123,06 54,14
311	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (teu) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	57,04 27,70	57,04 27,70
312	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (reductie 100-50 mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	68,16 27,70	68,16 27,70
313	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,50	57,89 29,38	86,84 44,07

1	2	3	4	5	6	7
Total Instalatii sanitare						1 872,41
Incluziv salariu						507,00
Total Lucrari de reparatie WC						24 672,44
Incluziv salariu						13 064,70
		12. Lucrari de reparatie WC femei				
		12.1. Tavan				
314	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,00	9,23 9,23	46,17 46,17
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	12,00	15,94 5,88	191,29 70,51
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,00	16,27 8,39	195,22 100,73
317	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,00	154,71 128,43	1 856,54 1 541,14
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,00	27,34 23,08	328,02 277,00
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,00	2,67 1,26	32,03 15,11
320	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	12,00	81,56 23,08	978,75 277,00
321	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 1x18 LED	buc	5,00	328,46 51,20	1 642,32 256,02
322	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	5,00	44,74 25,18	223,71 125,91
Total Tavan						5 494,05
Incluziv salariu						2 709,59
		12.2. Pereti				
323	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,23 9,23	9,23 9,23

1	2	3	4	5	6	7
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,00	12,06 11,33	301,55 283,30
325	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	46,17 46,17	46,17 46,17
326	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,00	103,92 83,94	2 598,12 2 098,49
327	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	16,00	15,89 10,91	254,18 174,60
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,00	15,94 5,88	876,75 323,17
329	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,00	128,66 102,41	7 076,19 5 632,37
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	55,00	27,34 23,08	1 503,44 1 269,60
331	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	55,00	43,40 27,28	2 386,84 1 500,43
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,00	2,67 1,26	146,81 69,25
333	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	55,00	81,56 23,08	4 485,93 1 269,59
334	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23
335	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,31	52,64 36,52	121,60 84,36
336	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 397,97 214,05	1 397,97 214,05

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						21 260,49
Incluziv salariu						12 983,84
Total Lucrari de reparatie WC femei						26 754,54
Incluziv salariu						15 693,43
		13. Lucrari de reparatie Sala de procesare singe				
		13.1. Tavan				
337	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	16,00	9,23 9,23	147,73 147,73
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	118,30	15,94 5,88	1 885,79 695,11
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,30	16,27 8,39	1 924,45 993,01
340	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	118,30	154,71 128,43	18 302,37 15 193,06
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	118,30	27,34 23,08	3 233,74 2 730,78
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	118,30	2,67 1,26	315,75 148,95
343	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	118,30	81,56 23,08	9 648,85 2 730,78
344	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	16,00	491,11 51,20	7 857,81 819,25
345	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	48,00	44,74 25,18	2 147,62 1 208,74
346	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	114,50	42,07 25,18	4 817,41 2 883,34
Total Tavan						50 281,52
Incluziv salariu						27 550,75
		13.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
347	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,23 9,23	9,23 9,23
348	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	4,50	67,38 67,15	303,22 302,18
349	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,50	240,16 102,83	1 080,71 462,72
350	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	32,00	15,89 10,91	508,35 349,19
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	77,60	15,94 5,88	1 237,01 455,96
352	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,60	128,66 102,41	9 983,86 7 946,77
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	77,60	27,34 23,08	2 121,22 1 791,28
354	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	77,60	43,40 27,28	3 367,61 2 116,97
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,60	2,67 1,26	207,13 97,71
356	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	77,60	81,56 23,08	6 329,24 1 791,28
357	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23
358	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	22,10	52,63 36,51	1 163,10 806,96
Total Pereti						26 366,39

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						16 139,48
		13.3. Pardoseli				
359	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	18,00	10,87 10,49	195,62 188,87
360	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2	48,00	15,94 5,88	765,16 282,04
361	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,00	86,11 9,82	4 133,48 471,41
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	48,00	2,67 1,26	128,12 60,44
363	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli	m2	50,00	647,76 133,88	32 387,78 6 694,22
364	CK18C	Coltar din aluminiu la prag	m	2,50	112,63 10,91	281,57 27,28
Total Pardoseli						37 891,73
Incluziv salariu						7 724,26
Total Lucrari de reparatie Sala de procesare singe						114 539,64
Incluziv salariu						51 414,49
		14. Lucrari de reparatie Cabinet Tehnic Nr.1-Nr.2				
		14.1. Tavan				
365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat la tavane interioare	m2	11,40	15,94 5,88	181,72 66,98
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,40	16,27 8,39	185,45 95,69
367	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,40	154,71 128,43	1 763,71 1 464,08
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	11,40	27,33	311,61

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele tavanelor			23,08	263,16
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,40	2,67 1,26	30,43 14,35
370	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	11,40	81,56 23,08	929,82 263,15
371	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	7,95	42,09 25,19	334,61 200,23
Total Tavan						3 737,35
Incluziv salariu						2 367,64
		14.2. Pereti				
372	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,23 9,23	9,23 9,23
373	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,60	15,89 10,91	247,90 170,23
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,00	15,94 5,88	717,33 264,41
375	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,00	128,66 102,41	5 789,61 4 608,31
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,00	27,34 23,08	1 230,08 1 038,76
377	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	45,00	43,40 27,28	1 952,86 1 227,62
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,00	2,67 1,26	120,11 56,66
379	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	45,00	81,56 23,08	3 670,32 1 038,76
380	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						13 793,15
Incluziv salariu						8 423,21
Total Lucrari de reparatie Cabinet Tehnic Nr.1-Nr.2						17 530,50
Incluziv salariu						10 790,85
		15. Lucrari de reparatie Holul mare				
		15.1. Tavan				
381	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,00	9,23 9,23	129,27 129,27
382	RpCO56C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2	90,00	10,49 10,49	944,33 944,33
383	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	90,00	38,33 37,77	3 450,06 3 399,57
384	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)	m2	4,00	267,76 156,55	1 071,05 626,19
385	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,25	1 126,20 335,08	281,55 83,77
386	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	10,00	18,38 2,94	183,79 29,38
387	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatia din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp	m	36,00	23,67 14,27	852,10 513,71
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	23,00	15,94 5,88	366,64 135,14
389	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,00	16,27 8,39	374,15 193,06
390	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,00	154,71 128,43	3 558,37 2 953,85

1	2	3	4	5	6	7
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,00	27,34 23,08	628,71 530,92
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,00	2,67 1,26	61,40 28,96
393	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	23,00	81,56 23,08	1 875,93 530,92
394	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	14,00	491,11 51,20	6 875,59 716,85
395	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	84,00	44,74 25,18	3 758,33 2 115,29
396	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	140,00	253,63 92,33	35 508,76 12 926,76
397	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	26,00	42,07 25,18	1 093,88 654,73
Total Tavan						61 013,91
Incluziv salariu						26 512,70
		15.2. Pereti				
398	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	12,00	9,23 9,23	110,80 110,80
399	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	6,00	14,70 13,43	88,22 80,58
400	CG06A	Demontarea lambriului din lemn	m	52,00	29,38 29,38	1 527,70 1 527,70
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	13,90	6,72 6,72	93,34 93,34
402	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	204,00	15,89 10,91	3 240,73 2 226,09
403	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	302,00	15,94 5,88	4 814,12 1 774,49
404	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	302,00	128,66 102,41	38 854,71 30 926,85

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	302,00	27,34 23,08	8 255,19 6 971,21
406	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	302,00	43,40 27,28	13 105,85 8 238,71
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	302,00	2,67 1,26	806,07 380,25
408	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	302,00	81,56 23,08	24 631,88 6 971,22
409	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	12,00	55,71 9,23	668,56 110,80
410	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti 20 cm	m	58,40	126,63 29,38	7 395,25 1 715,73
411	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret)	m2	13,90	18,29 16,79	254,28 233,35
412	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	13,90	52,63 36,51	731,54 507,54
Total Pereti						104 578,24
Incluziv salariu						61 868,66
		15.3. Pardoseli				
413	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	105,00	10,87 10,49	1 141,08 1 101,71
414	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	157,00	15,94 5,88	2 502,70 922,50
415	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	157,00	86,11 9,82	13 519,86 1 541,89
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	157,00	2,67 1,26	419,05 197,68
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip Gerflor Accord 0306 Inari (Franta) Greutate 2850 g/mp, gr.2 mm Antiderapant R9,Rezistenta	m2	173,00	647,76 133,88	112 062,53 23 161,98

1	2	3	4	5	6	7
		culorilor>6, Rezistenta al agenti chimici, Stabilitate dimensionala<0.40%,Rezistenta la uzura, Rezistenta la foc Bfl-S1, Rezistenta la electrica 2kV, Tratament antibacterian si fungic,), la pardoseli				
Total Pardoseli						129 645,22
Incluziv salariu						26 925,76
Total Lucrari de reparatie Holul mare						295 237,37
Incluziv salariu						115 307,12
		16. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.1				
		16.1. Tavan				
418	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	9,23 9,23	27,70 27,70
419	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	15,70	15,94 5,88	250,26 92,25
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,70	16,27 8,39	255,41 131,79
421	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,70	154,71 128,43	2 428,98 2 016,32
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,70	27,34 23,08	429,17 362,41
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,70	2,67 1,26	41,91 19,77
424	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	15,70	81,56 23,08	1 280,52 362,41
425	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	17,00	42,07 25,18	715,18 428,09
426	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00	491,12 51,20	982,23 102,41
427	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00	44,74	268,45

1	2	3	4	5	6	7
					25,18	151,09
428	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp	m	10,00	28,38 14,69	283,83 146,90
429	RpEA07B	Montarea cutiilor de distributie	buc	2,00	51,77 38,61	103,55 77,22
430	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	8,00	55,18 13,01	441,47 104,09
Total Tavan						7 508,66
Incluziv salariu						4 022,45
		16.2. Pereti				
431	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	50,00	14,70 13,43	735,17 671,52
432	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	27,00	15,89 10,91	428,93 294,63
433	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,00	240,16 102,82	240,16 102,82
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,00	15,94 5,88	812,98 299,67
435	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,00	128,66 102,41	6 561,57 5 222,75
436	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	51,00	27,34 23,08	1 394,09 1 177,26
437	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	51,00	43,40 27,28	2 213,23 1 391,31
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,00	2,67 1,26	136,12 64,21
439	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in	m2	51,00	81,56 23,08	4 159,68 1 177,26

1	2	3	4	5	6	7
		2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)				
440	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,65	52,62 36,51	192,07 133,25
Total Pereti						16 874,00
Incluziv salariu						10 534,68
		16.3. Pardoseli				
441	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	16,20	10,87 10,49	176,06 169,98
442	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,70	20,76 19,31	325,99 303,10
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	15,70	15,94 5,88	250,26 92,25
444	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,70	86,11 9,82	1 351,99 154,20
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	15,70	2,67 1,26	41,91 19,77
446	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	15,70	338,66 46,17	5 317,04 724,82
447	CK18C	Planca din aluminiu	m	1,00	112,58 10,91	112,58 10,91
Total Pardoseli						7 575,83
Incluziv salariu						1 475,03
Total Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.1						31 958,49
Incluziv salariu						16 032,16
		17. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.2				
		17.1. Tavan				
448	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	9,23	18,47

1	2	3	4	5	6	7
					9,23	18,47
449	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	10,80	15,94 5,88	172,16 63,46
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,80	16,27 8,39	175,69 90,66
451	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,80	154,71 128,43	1 670,87 1 387,02
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,80	27,34 23,08	295,22 249,30
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,80	2,67 1,26	28,82 13,60
454	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	10,80	81,56 23,08	880,88 249,30
455	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	14,00	42,08 25,18	589,07 352,55
456	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00	491,12 51,20	982,23 102,41
457	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00	44,74 25,18	268,45 151,09
Total Tavan						5 081,86
Incluziv salariu						2 677,86
		17.2. Pereti				
458	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	1,00	9,23 9,23	9,23 9,23
459	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta	m2	18,50	67,38 67,15	1 246,59 1 242,32
460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,40	12,06 11,33	535,55 503,14
461	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	21,30	15,88 10,91	338,32 232,43

1	2	3	4	5	6	7
462	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,40	15,94 5,88	707,77 260,89
463	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,40	128,66 102,41	5 712,41 4 546,86
464	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,40	27,33 23,08	1 213,67 1 024,91
465	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	44,40	43,40 27,28	1 926,82 1 211,25
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,40	2,67 1,26	118,50 55,90
467	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	44,40	81,56 23,08	3 621,39 1 024,91
468	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,65	52,62 36,51	139,44 96,74
469	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23
470	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,50	59,06 35,67	797,31 481,61
Total Pereti						16 422,71
Incluziv salariu						10 699,42
Total Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.2						21 504,57
Incluziv salariu						13 377,28
		18. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.3				
		18.1. Tavan				
471	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,00	9,23 9,23	46,17 46,17

1	2	3	4	5	6	7
472	RpCO56C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2	16,30	10,49 10,49	171,02 171,02
473	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	18,00	38,33 37,77	690,01 679,91
474	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2	2,00	85,14 50,37	170,27 100,73
475	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,30	1 126,50 334,93	337,95 100,48
476	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate la scari, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	20,00	18,38 2,94	367,57 58,76
477	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1,50	161,69 80,16	242,54 120,24
478	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonococontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	29,00	15,94 5,88	462,28 170,40
479	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,00	16,27 8,39	471,77 243,43
480	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	29,00	154,71 128,43	4 486,63 3 724,42
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	29,00	27,34 23,08	792,72 669,42
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	29,00	2,67 1,26	77,39 36,51
483	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	29,00	81,56 23,08	2 365,32 669,42
484	CG09A	Baghete din polistirol, montate	m	32,00	42,07	1 346,26

1	2	3	4	5	6	7
		orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.			25,18	805,82
485	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	4,00	491,11 51,20	1 964,45 204,81
486	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	12,00	44,74 25,18	536,90 302,18
487	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp	m	18,00	23,67 14,27	426,06 256,86
Total Tavan						14 955,31
Incluziv salariu						8 360,58
		18.2. Pereti				
488	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	9,23 9,23	18,47 18,47
489	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	85,00	14,70 13,43	1 249,78 1 141,58
490	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 6-8 cm grosime	m2	7,00	56,30 55,40	394,10 387,80
491	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	39,00	15,89 10,91	619,56 425,58
492	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonococontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,00	15,94 5,88	1 562,20 575,83
493	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	98,00	128,66 102,41	12 608,49 10 035,87
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	98,00	27,34 23,08	2 678,85 2 262,19
495	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	98,00	43,40 27,28	4 252,91 2 673,49
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,00	2,67 1,26	261,57 123,39
497	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	98,00	81,56 23,08	7 993,12 2 262,18

1	2	3	4	5	6	7
498	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,95	52,62 36,51	313,11 217,24
499	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	2,00	55,72 9,23	111,43 18,47
Total Pereti						32 063,59
Incluziv salariu						20 142,09
		18.3. Pardoseli				
500	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	32,00	10,87 10,49	347,76 335,76
501	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	29,00	15,94 5,88	462,28 170,40
502	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,00	86,11 9,82	2 497,30 284,81
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	29,00	2,67 1,26	77,39 36,51
504	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	29,00	338,67 46,17	9 821,41 1 338,84
505	CK18C	Planca din aluminiu	m	3,00	112,59 10,91	337,78 32,74
506	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp	m	28,00	28,38 14,69	794,71 411,31
507	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	24,00	44,74 25,18	1 073,81 604,37
508	RpEA07B	Montarea cutiilor de distributie	buc	4,00	51,77 38,61	207,10 154,45
509	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	14,00	55,18 13,01	772,55 182,15
Total Pardoseli						16 392,09
Incluziv salariu						3 551,34

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.3						63 410,99
Incluziv salariu						32 054,01
		19. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.4				
		19.1. Tavan				
510	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,23 9,23	18,47 18,47
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	9,40	15,94 5,88	149,84 55,23
512	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,40	16,27 8,39	152,92 78,90
513	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,40	154,71 128,43	1 454,29 1 207,23
514	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,40	27,33 23,08	256,93 216,98
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,40	2,67 1,26	25,10 11,84
516	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	9,40	81,56 23,08	766,69 216,98
517	CG09A	Baghete din polistiroil, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	12,40	42,07 25,18	521,61 312,26
518	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc	2,00	383,37 51,20	766,73 102,41
519	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	2,00	44,74 25,18	89,48 50,36
Total Tavan						4 202,06
Incluziv salariu						2 270,66
		19.2. Pereti				
520	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	9,23	18,47

1	2	3	4	5	6	7
					9,23	18,47
521	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	35,20	14,70	517,57
					13,43	472,75
522	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	19,00	15,89	301,83
					10,91	207,33
523	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,20	15,94	593,00
					5,88	218,58
524	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,20	128,66	4 786,09
					102,41	3 809,53
525	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,20	27,33	1 016,86
					23,08	858,71
526	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	37,20	43,40	1 614,36
					27,28	1 014,83
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,20	2,67	99,30
					1,26	46,84
528	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	37,20	81,56	3 034,12
					23,08	858,71
529	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,30	52,63	173,69
					36,52	120,50
530	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	2,00	55,72	111,43
					9,23	18,47
531	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	8,00	44,74	357,94
					25,18	201,46
532	RpEA07B	Montarea cutiilor de distributie	buc	1,00	51,77	51,77
					38,61	38,61
533	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	55,18	331,09
					13,01	78,06
Total Pereti						13 007,52
Incluziv salariu						7 962,85

1	2	3	4	5	6	7
		19.3. Pardoseli				
534	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	12,40	10,87 10,49	134,76 130,11
535	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,50	20,76 19,31	197,25 183,40
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	9,50	15,94 5,88	151,43 55,82
537	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,50	86,11 9,82	818,08 93,30
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	9,50	2,67 1,26	25,36 11,96
539	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	9,50	338,67 46,17	3 217,36 438,58
540	CK18C	Planca din aluminiu	m	1,00	112,58 10,91	112,58 10,91
Total Pardoseli						4 656,82
Incluziv salariu						924,08
Total Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Cabinet Nr.4						21 866,40
Incluziv salariu						11 157,59
		20. Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Hol mic				
		20.1. Tavan				
541	RpCO56C	Demontari: tavane din sifer ploschii	m2	15,50	10,49 10,49	162,63 162,63
542	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	9,23 9,23	18,47 18,47
543	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,50	253,63 92,33	3 931,32 1 431,18
544	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18 LED	buc	2,00	491,12 51,20	982,23 102,41

1	2	3	4	5	6	7
545	RpER08A	Montarea conectorului farbox	buc	6,00	44,74 25,18	268,45 151,09
546	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng. 3x1,5 mmp	m	20,00	23,67 14,27	473,40 285,40
Total Tavan						5 836,50
Incluziv salariu						2 151,18
		20.2. Pereti				
547	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	28,50	15,89 10,91	452,85 311,00
548	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,20	15,94 5,88	863,99 318,47
549	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,20	128,66 102,41	6 973,28 5 550,45
550	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,20	27,34 23,08	1 481,56 1 251,13
551	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	54,20	43,40 27,28	2 352,11 1 478,60
552	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,20	2,67 1,26	144,66 68,24
553	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	54,20	81,56 23,08	4 420,69 1 251,13
554	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,31	52,64 36,52	121,60 84,36
Total Pereti						16 810,74
Incluziv salariu						10 313,38
		20.3. Pardoseli				
555	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	15,40	10,87 10,49	167,35 161,58
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	15,70	15,94 5,88	250,26 92,25

1	2	3	4	5	6	7
557	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,70	86,11 9,82	1 351,99 154,20
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	15,70	2,67 1,26	41,91 19,77
559	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum IVC SILENTO, Salzburg 673, Clasa 33 Belgia)	m2	15,70	338,66 46,17	5 317,04 724,82
Total Pardoseli						7 128,55
Incluziv salariu						1 152,62
Total Lucrari de reparatie Sectia AITI si monitorizare Hol mic						29 775,79
Incluziv salariu						13 617,18
		21. Lucrari de reparatie Etajul III Arhiva				
		21.1. Tavan				
560	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	9,23 9,23	36,93 36,93
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavane interioare	m2	14,50	15,94 5,88	231,15 85,20
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,50	16,27 8,39	235,87 121,71
563	CF52B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,50	154,71 128,43	2 243,32 1 862,21
564	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,50	27,34 23,08	396,37 334,71
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,50	2,67 1,26	38,70 18,26
566	CN06A	Vopsitorii interioare la tavan cu vopsea dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)	m2	14,50	81,56 23,08	1 182,66 334,71

1	2	3	4	5	6	7
567	CG09A	Baghete din polistirol, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez.	m	16,30	42,07 25,18	685,77 410,47
Total Tavan						5 050,77
Incluziv salariu						3 204,20
		21.2. Pereti				
568	RpCO56A	Demontari: usi din aluminiu	m2	1,76	17,65 17,65	31,06 31,06
569	RpCP23A	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,00	9,23 9,23	18,47 18,47
570	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	2 221,24 184,67	3 998,23 332,40
571	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15,00	15,89 10,91	238,29 163,68
572	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, (Corob)	m2	2,50	267,76 156,55	669,40 391,37
573	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonococontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,85	15,94 5,88	762,78 281,16
574	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,50	64,33 51,20	3 055,62 2 432,16
575	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,00	128,66 102,41	5 789,61 4 608,31
576	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,50	27,34 23,08	1 298,44 1 096,47
577	CN33A	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	47,50	43,40 27,28	2 061,36 1 295,82
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,50	2,67 1,26	126,79 59,81
579	CN06A	Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea	m2	47,50	81,56	3 874,22

1	2	3	4	5	6	7
		dispersie Superlavabila, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene)			23,08	1 096,47
580	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,	buc	1,00	55,71 9,23	55,71 9,23
581	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng- 3x2,5 mmp	m	12,00	28,38 14,69	340,58 176,27
582	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape	buc	1,00	56,23 11,33	56,23 11,33
583	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,00	55,18 13,01	165,55 39,03
584	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial - вентилятор бытовой	buc	1,00	1 748,84 809,18	1 748,84 809,18
Total Pereti						24 291,18
Incluziv salariu						12 852,22
		21.3. Pardoseli				
585	RpCK42E	Desfacerea plintei din PVC	m	14,00	10,87 10,49	152,15 146,90
586	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,50	20,76 19,31	301,09 279,94
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	14,50	15,94 5,88	231,15 85,20
588	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,50	86,11 9,82	1 248,65 142,40
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	14,50	2,67 1,26	38,70 18,26
590	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv 30 x 30	m2	15,73	251,30 104,92	3 952,97 1 650,47
591	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	14,00	65,36 41,97	914,97 587,58
Total Pardoseli						6 839,68

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 910,75
Total Lucrari de reparatie Etajul III Arhiva						36 181,63
Incluziv salariu						18 967,17
		22. Lucrari diverse				
592	RpCU09C 2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	38,00	83,94 83,94	3 189,72 3 189,72
593	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului	t	8,50	46,59 46,59	395,99 395,99
594	TsI50C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	8,50	131,27 0,00	1 115,80 0,00
Total Lucrari diverse						4 701,51
Incluziv salariu						3 585,71
Total			lei		1 238 929,36	
Asigurari scoiale si medicale			24,00 %		130 419,45	
Transportarea materialelor			3,00 %		20 587,65	
Total			100,00 +		1 389 936,46	
Cheltuieli de regie			4,50 %		62 547,14	
Total			100,00 +		1 452 483,60	
Beneficiu de deviz			3,00 %		43 574,50	
Total			100,00 +		1 496 058,10	
TVA			20,00 %		299 211,62	

Total deviz: **1 795 269,72**
Incluziv salariu **543 414,36**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)