

Lucrari de reparatie acoperis
OMF Burlaceni, CS Gavanoasa,
r. Cahul.

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Acoperis sarpanț. | | |
| | | 1.1. Reparatii la acoperis. | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 294,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 105,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 105,84 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,88 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanța acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 294,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 82,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,34 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 20,58 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 294,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 26,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,46 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 8,82 |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 2,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,30 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,03 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 58,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|--|------|----------|
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,22 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,90 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,58 |
| 6 | RpCH06C | Reparatii la elemente de sarpanata deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme | buc | 12,00 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 5,76 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,40 |
| | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,36 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,40 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,18 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |
| 7 | RpCH05D | Inlocuirea elementelor de sarpanata deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase | m | 48,00 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 32,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,40 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 56,40 |
| | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,72 |
| | 2010102908738 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane | m3 | 1,128 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,48 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,48 |
| 8 | RpCH05F | Inlocuirea elementelor de sarpanata deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase | m | 64,00 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 46,08 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,20 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 45,12 |
| | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 2,56 |
| | 2010102908749 | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m | m3 | 0,80 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,96 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,64 |
| 9 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 294,00 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 58,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,70 |
| | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 348,243 |
| | 2875276312000 1 | Шпильки (fise) | buc | 3 633,84 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,94 |
| 10 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se | m2 | 294,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|---|------|---------|
| | | iau dupa proiect. (rigle de rasinoase 50x30MM Ltot =366.0 m V=0.55m3) | | |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 33,075 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,29 |
| | 2010102903495 11 | Articole din lemn (rigle de rasinoase 50x30MM Ltot =288.0 m V=0.43m3) | m3 | 0,43 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 35,28 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,82 |
| 11 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (V=1.96m3) (Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100x30 mm, Ltot=654.0m) | m2 | 294,00 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 66,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,58 |
| | 2010102903491 5 | Scinduri de rasinoase 100x30 V=1.96mc, Lttotal=654m | m3 | 1,96 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 35,28 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,82 |
| 12 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 4,79 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,0715 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 1,1017 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 8,143 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 32,093 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0575 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,79 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0239 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,2874 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0575 |
| 13 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 4,79 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1975 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 9,3884 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0048 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0096 |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Profnastil Lk/Ls 20, gros.0.45mm) | m2 | 294,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 264,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 73,50 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla Lk/Ls | m2 | 355,005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|--------------------|---|------|----------|
| | | 20, grosimea 0.45mm | | |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 154,35 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 2 778,30 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 30,87 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 12,348 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 15,435 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14,70 |
| 15 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 42,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 12,60 |
| | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 45,423 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 60,564 |
| | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 8,652 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 4,326 |
| | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 8,652 |
| | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 8,652 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 432,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,84 |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 16,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,60 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 17,136 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 8,16 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 4,08 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 8,16 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 4,08 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 4,08 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 4,08 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,24 |
| Total Reparatii la acoperis. | | | | |
| | | 1.2. Frontoane | | |
| 17 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 100mmx30mm Ltot=121.4 m V=0.36m3) | m2 | 44,00 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 9,90 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,08 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,36 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,28 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,32 |
| 18 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Profnastil) | m2 | 44,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------|--------------------|--|------|--------|
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 39,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,00 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla Lk/Ls 20,grosimea 0.45mm | m2 | 53,13 |
| | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 23,10 |
| | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 415,80 |
| | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 4,62 |
| | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 1,848 |
| | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 2,31 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,20 |
| 19 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 2,00 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 11,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,266 |
| | 2863146310808 1 | Balamale (петли) | buc | 8,00 |
| | 2863146311270 1 | Cremon (ручка оконная) | buc | 2,00 |
| | 2010102901014 2 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,12 |
| | 2010102904169 3 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,12 |
| | 2010102904169 4 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,20 |
| | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 1,00 |
| | 2874145887049 1 | Cuie de constructie | kg | 2,80 |
| | 2410520006753 1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,22 |
| | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,32 |
| 20 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (1.0x.0.8 2buc) | m2 | 1,60 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,36 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,144 |
| | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,60 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 9,60 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,128 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3952 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,96 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,60 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,032 |
| Total Frontoane | | | | |
| Total Acoperis sarpant. | | | | |
| Total | | | | |
| CASM (ПЗ) * 24 % | | | | |

TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %

Total deviz:
Inclusiv salariu

