

**Lucrari de reparatie
acoperisurilor cladirilor de
serviciu a SPTF a IP Bender**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 896 232,53 lei

Intocmit in prețuri curente 24.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de betonare				
1	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	7,00	3 673,68 631,93	25 715,74 4 423,50
2	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	38,00	202,79 147,58	7 705,86 5 607,88
3	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	143,00	25,28 9,46	3 615,75 1 352,78
4	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	336,00	27,67 9,74	9 296,72 3 273,92
		<i>Total</i>	lei			46 334,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de betonare Inclusiv salariu				46 334,07 14 658,08
		2. Carcasa din lemn				
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	18,00	9 709,61 2 278,91	174 773,05 41 020,45
6	pret	Coltar ramforsat 90*90*65*2,0 mm	buc	160,00	8,33 0,00	1 332,80 0,00
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de super difuzie 140 gr/m2)	m2	684,00	37,53 23,65	25 668,26 16 176,60
		<i>Total</i>	lei			201 774,11
		Total Carcasa din lemn Inclusiv salariu				201 774,11 57 197,05
		3. Acoperis				
8	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	791,00	332,18 113,52	262 753,98 89 794,32
9	pret	sort strasuna Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	120,00	85,00 0,00	10 200,00 0,00
10	pret	Accesoriu nestandard Dongbu Steel V-Mat 0,45 profil frontal tip L	m	104,00	85,00 0,00	8 840,00 0,00
11	pret	Bordura fronton Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	50,00	70,00 0,00	3 500,00 0,00
12	pret	Coama dreapta Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	70,00	80,00 0,00	5 600,00 0,00
13	pret	Opritor de zapada Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	100,00	65,00 0,00	6 500,00 0,00
14	pret	Racord perete exterior Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	40,00	75,00 0,00	3 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			300 393,98
		Total Acoperis Inclusiv salariu				300 393,98 89 794,32
		4. Sistem de scurgere				
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,00	215,32 33,11	7 751,34 1 191,96
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	96,00	233,73 28,38	22 437,69 2 724,48
		<i>Total</i>	lei			30 189,03
		Total Sistem de scurgere Inclusiv salariu				30 189,03 3 916,44

		Total	lei			578 691,19
		Asigurari sociale	24 %			39 735,81
		Cheltuieli de transport	10 %			40 761,38
		Total				659 188,38
		Cheltuieli de regie	10 %			65 918,84
		Total				725 107,22
		Beneficiul	3 %			21 753,22
		Total				746 860,44
		TVA	20 %			149 372,09
		Total deviz: Inclusiv salariu				896 232,53 165 565,89

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie
acoperisurilor cladirilor de
serviciu a SPTF a IP Bender**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 896 232,53 lei

Intocmit in prețuri curente 24.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	30,6600	94,60	2 900,44
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,5380	94,60	3 267,30
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	33,4400	94,60	3 163,42
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	390,2400	94,60	36 916,70
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	136,8000	94,60	12 941,28
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	911,5000	94,60	86 227,90
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	212,9900	94,60	20 148,85
Total manopera						165 565,89

Materiale:

1.	12	Coltar ramforsat 90*90*65*2,0 mm	buc	160,0000	8,33	1 332,80
2.	15	sort strasuna Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	120,0000	85,00	10 200,00
3.	16	Accesoriu nestandard Dongbu Steel V-Mat 0,45 profil frontal tip L	m	104,0000	85,00	8 840,00
4.	17	Bordura fronton Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	50,0000	70,00	3 500,00
5.	18	Coama dreapta Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	70,0000	80,00	5 600,00
6.	19	Opritor de zapada Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	100,0000	65,00	6 500,00
7.	20	Racord perete exterior Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	40,0000	75,00	3 000,00
8.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0570	5 500,00	313,50
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	14,9400	5 500,00	82 170,00
10.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0380	5 500,00	209,00
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,0800	5 500,00	5 940,00
12.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	2,8800	5 500,00	15 840,00
13.	2010237318750	Distantieri	buc	71,8500	1,00	71,85
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	3,0400	300,00	912,00
15.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	4,5600	30,00	136,80
16.	2413217300010	Cleme	buc	18,3600	45,00	826,20
17.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	35,2800	24,00	846,72
18.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	83,0550	14,00	1 162,77

19.	2663102100000	Beton	m3	7,3185	2 800,00	20 491,80
20.	2666122800555	Element de inchidere	buc	19,7760	42,00	830,59
21.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	60,8400	21,00	1 277,64
22.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	810,1980	11,00	8 912,18
23.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	955,1325	145,00	138 494,21
24.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	498,3300	30,00	14 949,90
25.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	38,5560	100,00	3 855,60
26.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	103,8240	100,00	10 382,40
27.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	3,3600	30,00	100,80
28.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	146,5750	15,00	2 198,62
29.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	78,8400	15,00	1 182,60
30.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	344,4000	15,00	5 166,00
31.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,2560	30,00	127,68
32.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,4300	30,00	42,90
33.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	1,2540	30,00	37,62
34.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	684,0000	30,00	20 520,00
35.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,9500	30,00	28,50
36.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	9,1800	25,00	229,50
37.	2874115837745	Suruburi	buc	988,8000	1,00	988,80
38.	2874125886734	Nituri POP	buc	4 152,7500	1,00	4 152,75
39.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	129,6000	30,00	3 888,00
40.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	19,0680	28,00	533,90
41.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	19,7760	42,00	830,59
42.	2875274000502	Cot burlan	buc	18,3600	42,00	771,12
43.	2875274000503	Cot de capat	buc	9,1800	36,00	330,48
44.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,1800	28,00	257,04
45.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	19,7760	80,00	1 582,08
46.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	138,4320	34,00	4 706,69
47.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 454,2400	0,02	169,08
48.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	274,0815	48,00	13 155,91
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8568	20,00	17,14
Total materiale de constructii						407 613,76

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,7000	650,00	1 755,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	12,5200	60,00	751,20
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,8400	42,00	287,28
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,7020	60,00	1 602,12
5.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	4,2000	24,00	100,80
6.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	7,9200	42,00	332,64
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0500	650,00	682,50
Total utilaje de constructii						5 511,54

Total	lei	578 691,19
Asigurari sociale	24 %	39 735,81

Cheltuieli de transport	10 %	40 761,38
Total		659 188,38
Cheltuieli de regie	10 %	65 918,84
Total		725 107,22
Beneficiul	3 %	21 753,22
Total		746 860,44
TVA	20 %	149 372,09
Total deviz:		896 232,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie acoperisurilor
cladirilor de serviciu a SPTF a IP Bender**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de betonare				
1	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3			3 673,68 ----- 631,93
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	94,60	414,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	94,60	217,58
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 800,00	2 927,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,00	2,45
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	24,00	14,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	650,00	97,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 715,74
2	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			202,79 ----- 147,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	94,60	83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	300,00	24,00
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	5 500,00	8,25
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	30,00	0,75
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	30,00	0,99
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	30,00	3,60
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	30,00	3,36
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	42,00	7,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 705,86
3	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			25,28 ----- 9,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 615,75
4	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			27,67 ----- 9,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	94,60	6,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	60,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 296,72
		2. Carcasa din lemn				
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 709,61
						2 278,91
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	94,60	2 050,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	227,99
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	880,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 565,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	30,00	216,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,00	65,70
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	21,00	70,98
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	1,9600	24,00	47,04
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	30,00	1 140,00
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	42,00	18,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174 773,05
6	pret	Coltar ramforsat 90*90*65*2,0 mm	buc			8,33
						0,00
	12	Coltar ramforsat 90*90*65*2,0 mm	buc	1,0000	8,33	8,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 332,80
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie de super difuzie 140 gr/m2)	m2			37,53
						23,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 668,26
		3. Acoperis				
8	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			332,18
						113,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	94,60	104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	145,00	175,09
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	0,3300	48,00	16,63
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	14,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	60,00	1,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			262 753,98
9	pret	sort strasuna Dongbu Steel V-Mat 0,45	m			85,00
						0,00
	15	sort strasuna Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	1,0000	85,00	85,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 200,00
10	pret	Accesoriu nestandard Dongbu Steel V-Mat 0,45 profil frontal tip L	m			85,00
						0,00
	16	Accesoriu nestandard Dongbu Steel V-Mat 0,45 profil frontal tip L	m	1,0000	85,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 840,00
11	pret	Bordura fronton Dongbu Steel V-Mat 0,45	m			70,00
						0,00
	17	Bordura fronton Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	1,0000	70,00	70,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 500,00
12	pret	Coama dreapta Dongbu Steel V-Mat 0,45	m			80,00
						0,00
	18	Coama dreapta Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	1,0000	80,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 600,00
13	pret	Opritor de zapada Dongbu Steel V-Mat 0,45	m			65,00
						0,00
	19	Opritor de zapada Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	1,0000	65,00	65,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 500,00
14	pret	Racord perete exterior Dongbu Steel V-Mat 0,45	m			75,00
						0,00
	20	Racord perete exterior Dongbu Steel V-Mat 0,45	m	1,0000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 000,00
		4. Sistem de scurgere				
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			215,32
						33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	42,00	21,42
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	28,00	7,14
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	45,00	22,95
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	36,00	9,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	28,00	7,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 751,34
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			233,73
						28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,15
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	34,00	49,03
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,00	8,65
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	28,00	2,88
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	80,00	16,48
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	42,00	8,65
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 437,69

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.