

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ PENTRU LOTUL nr.1

Către CONSILIUL RAIONAL TELENESTI
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Directorul Valeriu Tincu

reprezentanți ai ofertantului IM Moldo-Germana Gluck SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrari de reparatie la Institutiile Publice de Educatie din raionul Telenesti LOTUL 1

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 638453.92 mii lei (Sase sute treizeci si opt mii patru sute cincizeci si trei lei, 92bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 127690.78 mii lei (Una suta douazeci si sapte mii sase sute nouazeci lei, 78bani) lei.

Suma total a Ofertei 766144.70 mii lei (Sapte sute saizeci si sase mii una suta patruzeci si patru lei 70 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2(doua) luni calendaristice. (60 de zile)

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30(treizeci) zile zile, respectiv pînă la data de 30.06.2024 (treizeci iunie, anul doua mii douazeci si patru) zile

(durata în litere și în cifre)

zile, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

- ☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
- ☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 15 / 05 / 2024

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de transfer bancar (garantie bancara pe cont special) _____ în cuantum de 5 % (din prețul total ofertat) și constituie 38307,23 (treizeci si opt mii trei sute sapte lei, 23 bani) mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 2 (2ani) Douazeci si patru luni _____ luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 (TREI) _____ zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 (UNA) _____ zile calendaristice

Ofertant, IM Moldo Germana Gluck SRL

(semnătura autorizată)



Reparatia acoperisului din membranebituminoase a IP gimnaziului INESTI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 325 351,68 lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	8,00	352,02 348,27	2 816,13 2 786,13
2	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi si arderea lor supravegheata	100m2	7,98	93,41 93,41	745,41 745,41
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				3 561,54 3 531,54
		2. Lucrari de constructii montaj				
3	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	8,00	1 232,15 265,24	9 857,22 2 121,89
4	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	840,50	16,44 4,04	13 816,98 3 392,43



1	2	3	4	5	6	7
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu strat inferior Linocrom PEM TKII 5,0	m2	798,00	106,81 27,68	85 237,81 22 086,09
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat superior aceeaasi marca de produs)	m2	798,00	106,81 27,68	85 237,81 22 086,09
7	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	43,00	209,98 42,09	9 029,22 1 809,95
8	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	28,00	176,75 58,81	4 948,96 1 646,77
9	RpCI25G	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri	buc	7,00	96,49 17,30	675,44 121,09
10	RpCI25G	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -Gura pentru ventilatie termosudaabila la membranewe bituminoase de 110 mm	buc	15,00	91,67 5,77	1 375,07 86,49
		Total Lucrari de constructii montaj Inclusiv salariu				210 178,50 53 350,78
		3. Copertina				
11	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge,	m2	18,00	16,44 4,04	295,90 72,65

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate				
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu strat inferior Linocrom PEM TKII 5,0	m2	18,00	106,81 27,68	1 922,66 498,18
13	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat superior aceeaasi marca de produs)	m2	18,00	106,81 27,68	1 922,66 498,18
		Total Copertina Inclusiv salariu				4 141,22 1 069,02

	Total	lei	217 881,25
	Asig. soc	24,00 %	13 908,32
	Transportarea mat.	8,00 %	11 941,46
	Total	100,00 +	243 731,03
	Cheltuieli de regie	8,00 %	19 498,48
	Total	100,00 +	263 229,52
	Beneficiu	3,00 %	7 896,89
	Total	100,00 +	271 126,40
	TVA	20,00 %	54 225,28
	Total	100,00 +	325 351,68
	Total deviz: Inclusiv salariu		325 351,68 57 951,33

Intocmit


SRL „GLUCK”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Gimnaziul INESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reparatia acoperisului din
membranebituminoase a IP gimnaziului INESTI**
Investitor IP Gimnaziul INESTI
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3			352,02
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	57,66	275,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	57,66	73,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	25,00	3,00
2	TsG01A	Degajarea terenului de frunze si crengi, stringerea in gramezi si arderea lor supravegheata	100m2			93,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6200	57,66	93,41
		2. Lucrari de constructii montaj				
3	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 232,15
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,35	439,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	330,00	259,97
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	320,00	232,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	50,00	12,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
4	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			16,44
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,1550	13,00	2,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	21,00	6,75
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	19,00	0,78
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	50,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu strat inferior Linocrom PEM TKII 5,0	m2			106,81
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	59,00	71,24
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,00	4,09
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	28,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat superior aceeasi marca de produs)	m2			106,81

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26821326004710	Membrane bituminoase strat superior	m2	1,1500	59,00	71,24
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,00	4,09
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	28,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00
7	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2			209,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	57,66	30,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,4000	59,00	148,68
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	13,00	8,19
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	28,00	9,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	25,00	1,50
8	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			176,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7700	57,66	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	1,2500	38,00	49,88
	2682132600933	Carton bitumat tip Linocrom PEM TKП-5,0	m2	0,3300	25,00	8,66
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	22,00	0,69
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,1000	23,00	2,42
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	3,0000	1,00	3,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	3,0000	0,80	2,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	880,00	4,62
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	460,00	46,00
9	RpCI25G	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri	buc			96,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	0,3800	37,00	15,89
	4567867637635	Umbrela K pentru cos de fum D115	buc	1,0000	56,00	63,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
10	RpCI25G	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -Gura pentru ventilatie termosudaabila la membranewe bituminoase de 110 mm	buc			91,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	45678676376351	Gura de ventilare termosudabila de 110 mm	buc	1,0000	76,00	85,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		3. Copertina				
11	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			16,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,1550	13,00	2,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	21,00	6,75
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	19,00	0,78
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	50,00	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu strat inferior Linocrom PEM TKП 5,0	m2			106,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	59,00	71,24
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,00	4,09
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	28,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
13	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (strat superior aceeasi marca de produs)	m2			106,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26821326004710	Membrane bituminoase strat superior	m2	1,1500	59,00	71,24
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,00	4,09
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	28,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	25,00	1,00

APROBAT:

Intocmit
SRL „GLUCK”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IP Gimnaziul INESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Reparatia acoperisului din membranebituminoase a IP gimnaziului INESTI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Valoarea de deviz 325 351,68 lei

Intocmit in prețuri curente 10.05.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera:


1.	7122030012940	Pietrar	h-om	38,16	57,66	2 200,31
2.	7123010010200	Betonist	h-om	31,60	57,66	1 822,06
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	546,73	57,66	31 524,45
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,96	57,66	1 323,87
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,9276	57,66	745,41
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	352,675	57,66	20 335,24
		Total manopera				57 951,33

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,8176	320,00	1 861,63
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,3024	330,00	2 079,79
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	275,8361	21,00	5 792,56
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	35,0268	19,00	665,51
5.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	541,17	13,00	7 035,21
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	135,7288	13,00	1 764,47
7.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	88,20	0,80	70,56
8.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 494,80	2,35	3 512,78
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,282	0,00	0,00
10.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,147	880,00	129,36
11.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1 093,68	59,00	64 527,12
12.	26821326004710	Membrane bituminoase strat superior	m2	985,32	59,00	58 133,88
13.	2682132600933	Carton bitumat tip Linocrom PEM TKII-5,0	m2	9,702	25,00	242,55
14.	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	3,0058	37,00	111,21
15.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	36,75	38,00	1 396,50
16.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	2,94	23,00	67,62
17.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,882	22,00	19,40
18.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	88,20	1,00	88,20
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1816	15,00	32,72
20.	4100126202818	Apa	m3	0,40	15,00	6,00
21.	4567867637635	Umbrela K pentru cos de fum D115	buc	7,91	56,00	442,96
22.	45678676376351	Gura de ventilare termosudabila de 110 mm	buc	16,95	76,00	1 288,20
		Total materiale de constructii				149 268,25

Utilaje de constructii:

[Signature]




1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	177,82	28,00	4 978,96
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,5575	25,00	88,94
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,00	50,00	100,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	67,86	25,00	1 696,50
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,144	250,00	36,00
6.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	3,20	28,00	89,60
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,456	50,00	22,80
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	47,2175	50,00	2 360,88
9.	3410520005702	Platforma telescopică pe auto	h-ut	2,80	460,00	1 288,00
		Total utilaje de construcții				10 661,67

Total	lei	217 881,25
Asig. soc	24,00 %	13 908,32
Transportarea mat.	8,00 %	11 941,46
Total	100,00 +	243 731,03
Cheltuieli de regie	8,00 %	19 498,48
Total	100,00 +	263 229,52
Beneficiu	3,00 %	7 896,89
Total	100,00 +	271 126,40
TVA	20,00 %	54 225,28
Total	100,00 +	325 351,68

Total deviz:

**325 351,6
8**



SRL „GLUCK”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IP Gimnaziul INESTI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatiia acoperisului blocului
alimentar-festiv la
I.P.Gimnaziului Budai raionului
Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 422 093,55 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul alimentar-festiv in doua ape grad de inclinare pina la 15 gr.18x29.8 m				
		1.1. Desfaceri				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	536,40	42,02 41,52	22 536,95 22 268,75
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	536,40	24,24 22,49	13 000,94 12 062,24
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				35 537,89 34 330,99
		1.2. Lucrari de constructie-montaj				
3	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru,	m2	566,15	123,53 40,36	69 934,92 22 850,95

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat				
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla cutata C 8 culoare Maro RAL 8017 gros 0.48 mm) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	626,15	272,03 66,31	170 328,77 41 519,38
5	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	15,20	149,25 118,78	2 268,67 1 805,45
		Total Lucrari de constructie-montaj				242 532,36
		Inclusiv salariu				66 175,78
		Total Blocul alimentar-festiv in doua ape grad de inclinare pina la 15 gr.18x29.8 m				278 070,25
		Inclusiv salariu				100 506,77

		Total	lei	278 070,25
		Asist.sociala	24,00 %	24 121,63
		Transportarea mat.	8,00 %	14 011,49
		Total	100,00 +	316 203,37
		Cheltuieli de regie	8,00 %	25 296,27
		Total	100,00 +	341 499,64
		Beneficiu	3,00 %	10 244,99
		Total	100,00 +	351 744,62
		TVA	20,00 %	70 348,92
		Total deviz:		422 093,55
		Inclisiv salariu		100 506,77



Intocmit

SRL „GLUCK”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatiia acoperisului blocului
alimentar-festiv la I.P.Gimnaziului Budai
raionului Telenesti**

Investitor CR Telenesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul alimentar-festiv in doua ape grad de inclinare pina la 15 gr.18x29.8 m				
		1.1. Desfaceri				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			42,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
2	RpCH32B	Desfacerea planșelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			24,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
		1.2. Lucrari de constructie-montaj				
3	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2			123,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0080	3 800,00	30,40
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	3 800,00	38,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	32,00	3,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	2874115850000	Buloane M 20	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115840601	Piulita M20	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1310	0,80	0,10
	2874115802561	Surub M 12	buc	4,0000	0,65	2,60
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,65	2,60
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1380	0,80	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla cutata C 8 culoare Maro RAL 8017 gros 0.48 mm) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			272,03
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2710403643000	Placi din tabla amprentata	m2	1,1500	142,00	171,46
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,00	14,17
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	71,00	7,46
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	27,00	1,13
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
5	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata	m2			149,25

1	2	3	4	5	6	7
		geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	57,66	103,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 600,00	25,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38

APROBAT:

Intocmit
SRL „GLUCK”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatiia acoperisului blocului
alimentar-festiv la
I.P.Gimnaziului Budai raionului
Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 422 093,55 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :


1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,912	57,66	52,59
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	150,192	57,66	8 660,07
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	367,05	57,66	21 164,10
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	756,639	57,66	43 627,80
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	468,3005	57,66	27 002,21
		Total manopera				100 506,77

Materiale:

1.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0836	4 600,00	384,56
2.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	5,6615	3 800,00	21 513,70
3.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	4,5292	3 800,00	17 210,96
4.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	32,8729	15,00	493,09
5.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	65,7458	71,00	4 667,95
6.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	328,7287	27,00	8 875,67
7.	2710403643000	Placi din tabla amprentata	m2	756,0761	142,00	107 362,81
8.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	26,2983	27,00	710,05
9.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	58,895	32,00	1 884,64
10.	2874115802561	Surub M 12	buc	2 264,60	0,65	1 471,99
11.	2874115840479	Piulita M12	buc	2 264,60	0,65	1 471,99
12.	2874115840601	Piulita M20	buc	1 132,30	0,65	736,00
13.	2874115850000	Buloane M 20	buc	1 132,30	0,80	905,84
14.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	74,1656	0,80	59,33
15.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	78,1287	0,80	62,50
16.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	56,615	25,00	1 415,38
17.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 917,1175	1,00	5 917,12
		Total materiale de constructii				175 143,58

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	37,548	25,00	938,70
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,728	25,00	268,20
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,52	25,00	1 213,00
		Total utilaje de constructii				2 419,90



Total	lei	278 070,25
Asist.sociale	24,00 %	24 121,63
Transportarea mat.	8,00 %	14 011,49
Total	100,00 +	316 203,37
Cheltuieli de regie	8,00 %	25 296,27
Total	100,00 +	341 499,64
Beneficiu	3,00 %	10 244,99
Total	100,00 +	351 744,62
TVA	20,00 %	70 348,92

Total deviz:

**422 093,5
5**



Intocmit

Verificat

SRL „GLUCK”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatii curente la acoperisul I.P.Gimnaziului Coropcenii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2023

Valoarea de deviz 18 699,48 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2	70,00	177,93 54,20	12 455,03 3 794,03

	Total	lei	12 455,03
	Asist.socila	24,00 %	910,57
	Transportarea mat.	8,00 %	642,76
	Total	100,00 +	14 008,36
	Cheltuieli de regie	8,00 %	1 120,67
	Total	100,00 +	15 129,03
	Beneficiu	3,00 %	453,87
	Total	100,00 +	15 582,90
	TVA	20,00 %	3 116,58
	Total deviz:		18 699,48
	Inclisiv salariu		3 794,03

Intocmit

SRL „GLUCK”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatii curente la acoperisul
I.P.Gimnaziului Coropceni****Investitor CR Telenesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m2			177,93
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2665122700939	Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6	buc	0,6400	88,00	59,14
	2665122701177	Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2	buc	0,1500	25,00	3,94
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8000	2,35	1,97
	2665122701866	Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6	buc	0,1500	24,00	3,78
	2665122701878	Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8	buc	0,0400	23,00	0,97
	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit	kg	0,3600	29,00	10,96
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,2000	23,00	4,83
	2524906719809	Rondele cu guler si capac din polietilena	buc	1,3000	12,00	16,38
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	330,00	3,46
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	103,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0100	880,00	9,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20

APROBAT:**Intocmit****SRL „GLUCK”**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reparații curente la acoperișul I.P.Gimnaziului Coropcenii

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2023

Valoarea de deviz 18 699,48 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2023:				

Manopera:

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	19,60	57,66	1 130,14
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,10	57,66	1 331,95
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,10	57,66	1 331,95
		Total manopera				3 794,03


Materiale:

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,735	330,00	242,55
2.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	14,70	23,00	338,10
3.	2524906719809	Rondule cu guler si capac din polietilena	buc	95,55	12,00	1 146,60
4.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	58,80	2,35	138,18
5.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0735	103,00	7,57
6.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,735	880,00	646,80
7.	2665122700939	Placa azbocim.cu ondule mari 1750 x 1097 x 6	buc	47,04	88,00	4 139,52
8.	2665122701177	Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2	buc	11,025	25,00	275,63
9.	2665122701866	Pazie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6	buc	11,025	24,00	264,60
10.	2665122701878	Pazie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8	buc	2,94	23,00	67,62
11.	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate tip eternit	kg	26,46	29,00	767,34
		Total materiale de construcții				8 034,51

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,50	25,00	437,50
2.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	3,50	50,00	175,00
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,28	50,00	14,00
		Total utilaje de construcții				626,50

Total	lei	12 455,03
Asist.sociale	24,00 %	910,57
Transportarea mat.	8,00 %	642,76
Total	100,00 +	14 008,36
Cheltuieli de regie	8,00 %	1 120,67



Total	100,00 +	15 129,03
Beneficiu	3,00 %	453,87
Total	100,00 +	15 582,90
TVA	20,00 %	3 116,58

Total deviz:

18 699,48



Intocmit

SRL „GLUCK”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)