

**Lucrari de reparatie la
acoperisul IP Gimnaziul A.
Paunescu s. Cazanesti**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Caiet de sarcini №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	718,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	258,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	258,48
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	14,36
2	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	26,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	14,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,14
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,208
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	5,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,39
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,39
3	RpCH07A 1	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei	m2	718,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	107,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,44
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	17,95
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	86,16
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	21,54
4	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (gr min 0,45 mm, Tabla cutata,acoperire zinc min.225g/m2) montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	718,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	789,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,80

1	2	3	4	5
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 0,45 mm cantitatea zinc minim 225 g/m2	m2	866,985
	2710403643220	Tabla zincata plana	kg	452,34
	2874125886734	Nituri POP	buc	3 769,50
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	3 769,50
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	245,0175
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	75,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,796
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	152,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	45,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	164,388
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	219,184
	2666122800555	Element de inchidere	buc	31,312
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,656
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	31,312
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	31,312
	2874115837745	Suruburi	buc	1 565,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,04
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	68,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,80
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	72,828
	2875274000502	Cot burlan	buc	34,68
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,34
	2413217300010	Cleme	buc	34,68
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	17,34
	2875274000503	Cot de capat	buc	17,34
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,02
7	CK26B	Opritori de zapada	m	152,00
	7422010060100	Timplar	h-om	48,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,16
	2743123549026	Glafuri din aluminiu	m	152,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	608,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,52
Total				
Asigurari sociale				
Transport materiale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**