

Anexa Nr.1
conform formularului nr 22

Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 10 mc/h		
1. Stație de producere a oxigenului medical 1 buc		POC 8100 med
Metoda de obținere a oxigenului	Pressure Swing Adsorption (PSA)	da
Puritatea oxigen	≥ 93%	0,95
Debit de oxigen la concentrația de 93%	≥ 10 mc/ora	11 mc/h
Alimentarea electrică	220 V / 50 Hz	da
Presiune de intrare aer comprimat	≥ (mai mare sau egal) 5 bar	7 bar
Instalația să nu afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon	da	da
Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între	+5°C - +45°C, ± 5°C	+5... +40
Panou central de comandă	da	da
Monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de aer	da	da
Monitorizarea continuă a presiunii de ieșire a oxigenului din generatul de oxigen	da	da
Monitorizarea permanentă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă	da, prin intermediul unui senzor paramagnetic / zirconium	zirconium
Monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator	da	da
Monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare	da	da
Monitorizarea de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone, sau tabletă	da	da
Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP	da, înscris pe CD sau flash	da
Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau mc/h)	da	da
Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului	da	da
Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului	da	da
Alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90%	da	da
Alarma acustică și vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator	da	da
Alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului	da	da
Memorarea internă a datelor și parametrilor de funcționare	da	da
Memorarea internă a alarmelor cu data și ora care s-au produs	da	da
Port USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor	da	da

Senzor de presiune la intrare și la ieșire	da	da
Marcaj de conformitate tip CE	da	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din oțel inoxidabil (inox)	da	da
Toată tubulatura generatorului de oxigen sa fie din cupru sau oțel inoxidabil (inox)	da	da
UPS cu sistem de stabilizare a tensiunii	min. 30 minute de funcționare după deconectarea luminii	Pro 600 Sven
Atenuator de zgomot pentru reducerea nivelului de zgomot montat pe partea de rețea	da	set standard Inmatec, Figura 2 pag 11 din manualul de utilizare
2. REZERVOR DE OXIGEN	1 buc.	
Să se indice modelul oferit	LV500 Oxygen	
Capacitatea	Min. 500 litri	da
Rezervor special destinat pentru oxigen	da	da
Reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen ce va opera la valori cuprinse între	0,1 – 7,0 bar	in set cu generatorul, completare standard, vezi instrucțiunea de utilizare, imaginea de pe prima pagina
Presiunea maximă de lucru suportată de vas	11 bar	11 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune	da	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din oțel inoxidabil (inox)	da	da
Marcaj de conformitate tip CE	da	da
Produs conform Directivei Europene	97/23/EEC-oxigen, comp. 1 2014/68/CE	da
3. SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL	1 buc.	
Să se indice modelul oferit	Inmatec, în setul standard standard	
Debit filtrare oxigen	≥ 10m ³ /oră	da

Presiune de lucru maximal	min. 11 bar	da
Filtru reținere particule solide	Până la 0,01 μm	da
Manometru indicator colmatare	da	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din	da	da
Marcaj de conformitate tip CE	da	da
4. SISTEM AER COMPRIMAT	1 buc.	
Să se indice modelul oferit	GA 15 FF-8.5 TM500	
Compresor profesional	da	da
Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor	ISO 1217 sau ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1	da
Presiune de lucru normală	≥ (mai mare sau egal) 8.5 bar	8,5
Debit	≥ 2.5 m3 /min	2,61 m3/min
Alimentare electrică	380 V / 50 Hz	da
Clasa izolare / grad protecție motor	F / IP 55	IP66
Eficiența motor electric	Min. IE3	IE4
Nivel de zgomot	Max 75 dB (A)	67 dB
Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între	da	da
Control al rotației (protejat la inversarea de faze)	da	da
Valvă de admisie electropneumatică	da	da
Elemente de siguranță pentru supraîncălzire compresor – motor, alarmă la 105°C, or	da	da
Sistem repornire automată în caz de cădere de curent	da	da
Sistem comandă electronic cu display	da	da
Monitorizarea de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone, sau table	da	da
Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP.	da, înscris pe CD sau flash	da
Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori	da	da
Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori	da	da
Indicatori pentru : presiune și temperatură	da	da
Contor pentru: număr total de ore de operare și pentru număr total de ore pe faza	da	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din	da	da
Robinet sferic	da	da
Marcaj de conformitate tip CE		da
5. SISTEM USCARE AER COMPRIMAT	1 buc.	
Să se indice modelul oferit	încorporat cu compresorul (FF)	

Presiunea normala de lucru	min. 7 bar	8,5 bar
Presiune de lucru suportată de uscător	min. 10 bar	13 bar
Capacitate de uscare	≥ 150 mc/ora	156,6mc/h
Agent frigorific	Ecologic	da
Punct de rouă garantat	se va accepta în diapazonul de la 0 pînă la +5	+3
Senzor pentru măsurarea punctului de rouă	da	da
Alarmarea în momentul depășirii punctului de rouă	da	da
Alimentare electrică	220 V/380V / 50 Hz	380V / 50 Hz
Separator de condens cu purjare automată	da	da
Uscatorul să lucreze automat, controlat de un sistem electronic cu display	da	da
Uscătorul să funcționeze în regim continuu	da	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din	da	da
Marcaj de conformitate tip CE	da	da
6. REZERVOR DE AER COMPRIMAT	1 buc.	
Să se indice modelul oferit	LV500	da
Rezervor galvanizat	da	da
Capacitatea	Min. 500 litri	500 l
Presiunea maximă de lucru suportată de vas	min. 12 bar	16 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune	da	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din	da	da
Marcaj de conformitate tip CE	da	da
Galvanizare fierbinte împotriva coroziei în conformitate cu	ISO 1461	da
Produs conform Directivei Europene	PED 97 / 23 / EEC	da
Supapă pentru evacuarea automată a condensatului din rezervorul de aer	da	TWD
7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT		
1. Filtru grosier, sa se indice modelul oferit		DD45+
Filtrare, debit la 7 bar, capacitate	≥150 mc/ora	162
Cantitate max. de ulei remanent	0,1 mg/m ³	0,08
Presiune de lucru	min. 12 bar	16
Filtru reținere particule solide	Până la 0,1 μm	da
Manometru indicator colmatare	da	da
2. Filtru de înaltă eficiență	da, modelul oferit	PD45+

Filtrare, debit la 7 bar, minim	≥150 mc/ora	162
Presiune de lucru	min. 12 bar	16
Reținere particule solide, pînă la	0,01 μm	da
Cantitate max. de ulei remanent	0,01 mg/m3	0,008
Manometru indicator colmatare	da	da
3. Turn de carbon pentru vapori de ulei si mirosuri	da, modelul oferit	QDT 45
Filtrare, debit la 7 bar, minim	≥150 mc/ora	162 mc/h
Presiune de lucru	min. 12 bar	13 bar
Cantitate max. de ulei remanent	0,003 mg/m3	0,003
4. Filtru de ieșire din turn de cărbune	da, modelul oferit	Inmatec, în setul standard standard
Filtrare, debit la 7 bar, minim	≥150 mc/ora	da
Presiune de lucru	min. 12 bar	da
Eficiența filtrare	99,99%	da
Filtru reținere particule solide	pînă la 0,01 μm	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din	da	da
Marcaj de conformitate tip CE	da	da
8. Filtru medical steril		Inmatec, în setul standard standard, Filtru Donaldson
Debit filtrare oxigen	≥ 10m3 /ora	da
Presiune de lucru maximal	min 11 ba	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich		da
Marcaj de conformitate tip CE	da	da
9. Container sau construcție din panouri tip sandwich	1 buc.	Container
Totate sistemele în ansamblu (1-8) să fie montate și conectate în interiorul contain	da	da
Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului sau a construcției în tip panour	da	da
Sistem de climatizare calculat astfel încît să mențină temperatura optimă în interioru	da	da
Containerul sau construcția să fi instalat sub cerul liber, cu hidroizolare și termoizol	da	

		Conform normativelor ANRE clasa I speciala
Panou cu automate pentru conectarea cablului de tensiune trifazat și monofazat	da	
Sistem de iluminare pe interior	da	da
Containerul sau construcția să fi tratat și vopsit pe suprafață cu scop de prevenire a	da	da
Podeaua să fie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru întreținerea cur	da	da
Sistem de canalizare pentru evacuarea condensatului din compresor și uscător.	da	da
Un switch trebuie să fie instalat în încăperea la care vor fi conectate generatorul și c	da	da
Detectoare de fum	da	da
10. Rampa cu buteliile de rezervă	da, modelul oferit	O2 Manifold for 6 cylinders w/ line regulator, 7099000A, Silbermann
Sistem de distribuție a oxigenului din butelii de 40 l	da	da
Debit total	≥ 20 m3 h	90m3/h
Amplasare butelii: 2x2	da	da
Panou de schimbare a colectoarelor automat	da	da
Rampa de conectare la presiune înaltă cu supapă de retur (4 butelii)	da, 4 butelii	da
Conectarea rampelor la sistemul de reducere-2 unitati	da	da
Conectarea buteliilor la rampe	da, 4 butelii	da
Sistem de fixare de protecție pentru 4 butelii	da	da
Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1	da	da
Butelii de oxigen incluse	da, 4 butelii	da
CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIA DE OXIGEN		da
Să fie inclus toate conductele necesare (țavă - 50 metri, cablu electric - 50 metri, etc)	da	da
Asigurarea suportului și consultanței necesare în vederea obținerii tuturor aprobărilor	da	da
Echipamentele trebuie să fie în totalitate conforme cu standardele naționale și inter	da	da
Termen de garanție	min. 24 luni de la data punerii în funcțiune	da
Timpul de intervenție în caz de avariere	max. 3 ore	da
Toate componentele sistemului să fie noi (neutilizate)	da	da

Instruirea unui bioinginer/persoanei responsabile in procesul de utilizare tehnica a	da, obligatoriu	da
Suport tehnic din partea companiei cistigatoare pentru procesul de utilizare sitemului	min. 24 luni de la data punerii în funcțiune	da
Sa fie inclus toate consumabilele (ulei, filtre, etc.) pentru buna functionare a sistemului	da	da
Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalindu-se o alarmă în incinta institutului	da	da
Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără riscuri pentru spital	da	da
Punerea în funcțiune a stației de oxigen	da	da
Compresorul oferit trebuie să dispună de o capacitate minim necesară, recomandat	da	da

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun.Chișinău, str.Sciusev 16, of.6