

**Intretinerea drumurilor raionale din r-I  
Rezina pentru perioada calda anului 2026**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

### Intretinerea

**Valoarea de deviz 1 198 865,96 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intretinerea drumurilor publice locale din r-I Rezina, pe perioada calda a anului 2026, 90.5 km.</b>				
		<b>1.1. Lucrari de intretinere a carosabilului</b>				
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	510,00	46,20	23 562,00
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (6treceeri)	1 km	258,00	660,00	170 280,00
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	95,00	348,00	33 060,00
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	300,00	707,60	212 280,00
		<i>Total</i>	Lei			439 182,00
		<b>Total Lucrari de intretinere a carosabilului Inclusiv salariu</b>				<b>439 182,00 41 280,00</b>
		<b>1.2. Lucrari de igienizare/defrisare</b>				
5	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si	m	2 700,00	28,00	75 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.				
6	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	5 400,00	21,00	113 400,00
7	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	110,00	820,80	90 288,00
8	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	60,00	52,00	3 120,00
9	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	60,00	350,00	21 000,00
10	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	16,00	450,40	7 206,40
		<i>Total</i>	Lei			310 614,40
		<b>Total Lucrari de igienizare/defrisare Inklusiv salariu</b>				<b>310 614,40 262 614,40</b>
		<b>1.3. Amenajarea Pavilionului auto (2 set)</b>				
11	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1,52	60,00	91,20
12	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12	m3	2,00	2 366,528	4 733,056

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 15/B 200)				
13	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	17,00	232,35	3 949,95
14	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	22,00	295,55	6 502,10
15	CL08A	Ansamblarea Pavilionului auto, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,50	3 387,745	5 081,617
		<i>Total</i>	Lei			20 357,923
		<b>Total Amenajarea Pavilionului auto (2 set) Inclusiv salariu</b>				<b>20 357,923 7 883,20</b>
		<b>1.4. DIVERSE</b>				
16	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri (in urma chiciurii de iarna)	m3	60,00	437,60	26 256,00
17	RpDA18B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante	m2	80,00	64,80	5 184,00
18	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	500,00	0,40	200,00
19	RpDC06C	Curatirea mecanica executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	12 000,00	0,18	2 160,00
20	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	70,00	108,80	7 616,00
21	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	80,00	22,554	1 804,36
		<i>Total</i>	Lei			43 220,36

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total DIVERSE Inclusiv salariu</b>				<b>43 220,36 39 256,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			813 374,683
		<b>Total Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2026, 90.5 km. Inclusiv salariu</b>				<b>813 374,683 351 033,60</b>

		Total	Lei	813 374,69
		Asigurari sociale	24 %	84 248,06
		Total		897 622,75
		Transportarea materialelor	4 %	484,92
		Total		898 107,67
		Cheltuieli de regie	8 %	71 848,61
		Total		969 956,28
		Beneficiu de deviz	3 %	29 098,69
		Total		999 054,97
		TVA	20 %	199 810,99
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 198 865,96</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)